



SCHEMA VYTÝČOVANÉHO BODU

BOD	X	Y	Z
1	-778404.49	-970701.34	409.15
2	-778406.55	-970696.32	409.47
3	-778411.39	-970687.30	410.10
4	-778422.77	-970670.85	411.29
5	-778433.45	-970653.80	412.48
6	-778442.31	-970635.62	413.66
7	-778446.04	-970624.83	414.32
8	-778446.47	-970623.06	414.43
9	-778448.17	-970616.29	414.85
10	-778452.06	-970596.45	416.03
11	-778454.78	-970576.64	417.22
12	-778456.67	-970569.08	417.69
13	-778457.02	-970567.96	417.77
14	-778460.21	-970557.79	418.40
15	-778467.84	-970539.45	419.59
16	-778400.94	-970699.98	409.15
17	-778403.05	-970694.83	409.47
18	-778408.27	-970685.14	410.10
19	-778419.65	-970668.69	411.29
20	-778430.18	-970651.86	412.48
21	-778438.81	-970634.12	413.66
22	-778442.37	-970623.85	414.32
23	-778442.78	-970622.14	414.43
24	-778444.52	-970615.23	414.85
25	-778448.31	-970595.86	416.03
26	-778451.02	-970576.05	417.22
27	-778453.01	-970568.06	417.69
28	-778453.39	-970566.83	417.77
29	-778456.64	-970556.48	418.40
30	-778464.94	-970538.16	419.59

LEGENDA:

- NÁVRH OPATŘENÍ - KAMENNÁ ŽEĎ NA MC 25 - MX3
- NÁVRH OPATŘENÍ - STABILIZAČNÍ PŘÁH, BETON C25/30 - nXF3
- NÁVRH OPATŘENÍ - KAMENNÁ ŽEĎ NA MC, MIMO POZEMEK POH
- NÁVRH OPATŘENÍ - BETONOVÝ PŘÁH S OKNEM (MZP)
- NÁVRH OPATŘENÍ - PROPUSTNÝ NENAMRZAVÝ MATERIÁL, VYPLŇ MEZI ZDM
- VYTÝČOVANÝ BOD
- VYTÝČOVACÍ OSA
- ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

SUBDODAVATEL

PROGEOCONT s.r.o.	Odpovědný projektant	Ing. Ladislav Těš
Adresa: Vězeňská 248 252 01 RA	Vypracoval	Ing. Ladislav Těš
Telefon: 774 207 778 E-mail: info@progeocont.cz	Kontroloval	Ing. Jaromír Šulc
Web: www.progeocont.cz IČO: 0904200 DIČ: CZ0942008		

GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL

Kraj: STŘEDNÍ ČESKÁ	Obec: DUBÍ	Stupeň: 4460/006	Mřížka: D.1.2.1
Investor: PVOOJ OHRE státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov	Formát: A4	Stupeň: DSP	Výška: 1:100
BYSTRICE, f.km 12,541 - 13,261 (DUBÍ)	Datum: 12/2019	Zakázka: 4460/006	
D. REKONSTRUKCE			
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
PODROBNÁ SITUACE f. km 12,604 - 12,800			

