

NAŠE ZNAČKA
PM-12049/2022/5504

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 10. 3. 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – „Bečva, km 41,91 – 42,37 – revitalizace toku, Ústí“

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Bečva, km 41,91 – 42,37 – revitalizace toku, Ústí“ obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V položkovém rozpočtu 2022-01-25 197529 - Bečva, km 41,91 - 42,37 - revitalizace toku, Ústí - stavební část (zadání), v objektu 197529-1 - SO01 Odlehčovací větev řečiště, je u pol. č. 9 - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 a pol. č. 13 - Likvidace přebytků zeminy (analogicky u dalších objektů – SO 02 – pol.č. 4,7; SO 03 – pol. č. 11,14), v popisu položky uvedeno, že zemina bude odvezena na skládku v Lipníku nad Bečvou. Chápeme správně, že tento údaj je pouze informativního charakteru, a že zhotovitel si v rámci těchto položek nacení konkrétní místo, odvozovou vzdálenost a způsob uložení, které předpokládá ve své kalkulaci, bez ohledu na popis položek?

Odpověď:

Ano jedná se pouze o informativní charakter.

Dotaz č. 2

V položkovém rozpočtu 2022-01-25 197529 - Bečva, km 41,91 - 42,37 - revitalizace toku, Ústí - stavební část (zadání), v objektu 197529-1 - SO01 Odlehčovací větev řečiště, je pol. č. 5 – Třídění výkopku, v množství 19 534,355 m3. Toto množství je totožné s množstvím výše uvedené pol. č. 13, kdy má dojít k likvidaci přebytečné zeminy uložení na skládku. Tážeme se, z jakého důvodu je nutné materiál třídít, když bude poté v kompletním množství uložen na skládku? Dále upozorňujeme, že v případě, že zadavatel bude trvat na třídění výkopku, poté v položkovém rozpočtu chybí související položky spojené s manipulací materiálu a meziskládkami a žádáme tedy o jejich doplnění.

Odpověď:

V rozpočtu byla změněna položka č. 8 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu a byla doplněna položka č. 12 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku. Dále byla také změněna položka č. 15 Uložení sypanin do násypů.

Kubatury u položek č. 8; 12; 14 a 15 budou fakturovány dle skutečně vytříděného a zpětně využitého materiálu, na základě položky č. 5 Třídění výkopku. Objem těchto položek nelze dopředu odhadnout, proto jsou uvažovány v plném rozsahu.
Opravený rozpočet je přílohou tohoto vysvětlení.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška
investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky