

Dyje – rovnovážná dynamika odtokových poměrů
Dokumentace pro oznámení VH úprav

Revitalizace ramen D13+D14 a D16+D17

**Postup prací, rozhodující dílčí termíny, plán
kontrolních prohlídek**

Postup prací, rozhodující dílčí termíny, plán kontrolních prohlídek

Záměrem investora je realizovat projekt v roce 2022. Přesné datum zahájení prací není známo. Zhotovitel bude během provádění stavby svými záznamy dokumentovat, že dodržuje systém kontroly kvality, a že tento systém je během výstavby schopen zajistit na potřebné úrovni kvalitu prací. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu. Využití pozemních komunikací na českém území se nepředpokládá.

Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s usnesením vlády č. 148/2006 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem.

Na staveništi nebude připuštěn provoz vozidel a mechanismů, které produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška. Pod mechanismy odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom místě budou pro zachycení případného havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot vkládány záchytné vany.

Postup prací

Každý postup prací bude před jejich započítím odsouhlasen na žádost dodavatele zástupcem investora.

Přístup na staveniště

Staveništěm jsou definovány plochy v blízkosti stavby a plochy vyznačené jako obvod staveniště, případně zařízení staveniště.

Prohlídka pozemků

V průběhu oznámení záměru zahájení stavebních prací, zajistí zhotovitel po dohodě s investorem prohlídku pozemků s jejich vlastníky (Povodí Moravy, s.p a Lesy České republiky, s.p). Bude odsouhlasen soupis (přehled) stavu pozemků (vč. fotodokumentace), přístupy na pozemek, program prací a navrácení do původního stavu. Dohoda bude připravena zástupem zhotovitele a podepsána účastníky.

Dodavatel bude provádět stavební činnost pouze v rozsahu staveniště nebo na plochách dohodnutých na jednáních, současně bude instruovat své zaměstnance, aby nevstupovali na cizí pozemky a dodržovali práva vlastníků, místní nařízení a předpisy.

Elektrické instalace a jejich používání na staveništi

Na staveništi nemohou být zřizovány žádné elektrické instalace napojené na veřejnou síť z důvodů její absence.

Bezpečnost a hygiena práce

Na zhotoviteli je požadováno, aby k zahájení prací na kontraktu zajistil proškolení z hlediska BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví) a protipožární ochrany a prevence veškerého personálu svého i svých subdodavatelů. Důraz musí být kladen na celkový bezpečnostní program, který bude obsahovat mezi jiným: úklid, prevenci nehod, hlášení, ochranu životního prostředí, nošení bezpečnostních přileb a speciálního bezpečnostního vybavení. Účast na tomto školení veškerého staveništního personálu bude potvrzena na prezenční listině podpisy jednotlivých pracovníků. Tato proškolení budou opakována v intervalech stanovených platnými předpisy.

Provádění prací musí být v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce, uveřejněnou ve Sbírce zákonů č. 324/1990. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění

bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících. Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.

Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je např.:

- dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny
- obsluhovat stroje a zařízení a používat náradí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny.
- neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních
- dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru
- provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi

Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen, při svařování a řezání plamenem a při pracích na elektrických strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a zařízeními musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze, stroje a zařízení musí být v řádném technickém stavu.

Dočasné konstrukce

Na své náklady a vhodným způsobem provede dodavatel taková opatření ve formě dočasných konstrukcí, nakládání s vodou a dalších prací, které mohou být nezbytné a potřebné pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci díla a všech pomocných prací.

Povodňový plán stavby

Nejpozději před zahájením stavby předloží hlavní dodavatel vypracovaný Povodňový plán stavby, ve kterém bude mimo jiné stanoveno, jakým způsobem bude vyklizováno staveniště v případě hrozící povodně. Účelem je, aby byly před příchodem povodně odstraněny všechny překážky z toku, aby nedošlo k odplavení nezabezpečeného materiálu, a také nedošlo k poškození majetku zhotovitele. Stavební stroje musí v případě hrozící povodně zcela opustit prostory inundace, poldru i protipovodňové hráze.

Všechny práce budou probíhat dle platné legislativy, vyhlášek a norem EN a ČSN.

Ochrana obyvatelstva

V místě plánované realizace stavby se nenachází žádné obytné budovy s obyvateli, které by bylo třeba chránit před nepříznivými vlivy stavby. V navržených postupech je zahrnuta ochrana pracovníků stavby a životního prostředí v okolí stavby.

Pro ochranu pracovníků a životního prostředí při realizaci opatření jsou navrženy následující opatření:

- zkrápění všech procesů při manipulaci se zeminou za sucha

Vlastní stavbou a její realizací se nevytváří vzhledem k použitým materiálům odlišné prostředí ohrožené požárním nebezpečím oproti okolním lesům.

Stavba nemá význam z hlediska civilní ochrany a svou realizací nezhorší odtokové poměry v území.

Odvodnění ploch

Odvodnění srážkových vod ze stavební plochy bude řešeno lokálním vsakováním na daném pozemku. Ani jeden z pozemků není odkanalizován. Přívalové deště budou odtékat stávajícími cestami do koryta toku Dyje. Při stavbě rozdělovacích objektů bude použita stavební jímka z dočasné sypané hrázky na horní a spodní vodě. Stavební jáma bude odčerpávána kalovým čerpadlem, které bude pohánět benzínová centrála.

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Stavba nesmí být prováděna v období od 1.2. do 15.8. Z toho plyne, že stavba může být realizována v období 16.8. – 31.1.běžného roku.

Po podpisu smlouvy se zhotovitelem bude svoláno předání staveniště, ze kterého bude vyhotoven zápis. Po dokončení stavby bude na základě výzvy zhotovitele svolána protokolární předání a převzetí díla. Průběžně budou organizovány výrobní výbory s frekvencí jednou měsíčně. Zhotovitel je povinen přizvat zástupce zadavatele pro kontrolu konstrukcí před jejím zakrytím nebo v případě jakákoli vyvolané změny stavby