




PŮDORYS



PODÉLNÝ ŘEZ



DETAIL 1:30



VÝKAZ MATERIÁLU - 1 DÍL

- ① SLOUPEK : ČTVERCOVÁ TRUBKA ST 51x51/6 - 8ks
- ② MADLO : D-PROFIL STR 50x50/5 - 6,32m
- ③ VODOROVNÁ VÝPLŇ : KRUHOVÁ TRUBKA RT 32/3 - 12,62m
- ④ VÝZTUHA SLOUPKŮ : KRUHOVÁ TRUBKA RT 38/5 - 16ks
- ⑤ ZÁVITOVÁ TYČ, Ø 12mm, dl. 0,25m - 16ks

CELKEM BUDOU OSAZENY 3 DÍLY ZÁBRADLÍ

KOTVENÍ ZÁBRADLÍ

DO ŽELEZOBETONOVÉ ZDI BUDOU DLE PRVKU 5 NAVRTÁNY 2ks 0,25m DLOUHÝCH OTVORŮ Ø 16mm
DO TĚCHTO OTVORŮ BUDOU UKOTVENY ZÁVITOVÉ TYČE Ø 12mm (KOTEVNÍ DÉLKA 220mm) NA CHEMICKOU KOTVU FISHER
POMOCÍ MATIC BUDOU SLOUPKY ZÁBRADLÍ PŘIPEVNĚNY K ŽELEZOBETONOVÉ ZDI
ZÁVITOVÁ TYČ A MATICE BUDOU ZAKRYTY PŘILEPENOU PLASTOVOU ČEPIČKOU
V PROSTORU PROFILU U180 BUDOU SLOUPKY PŘIPEVNĚNY SKRZE TENTO PROFIL

Měřítko 1:50