




PŮDORYS



PODÉLNÝ ŘEZ



DETAIL 1:25



VÝKAZ MATERIÁLU - 1 DÍL

- ① SLOUPEK : ČTVERCOVÁ TRUBKA ST 51x51/6 - 4ks
- ② MADLO : D-PROFIL STR 50x50/5 - 3,3m
- ③ VODOROVNÁ VÝPLŇ : KRUHOVÁ TRUBKA RT 32/3 - 6,5m
- ④ VÝZTUHA SLOUPKŮ : KRUHOVÁ TRUBKA RT 38/5 - 4ks
- ⑤ KOTEVNÍ PATKA : P6-100x130+Tr38x3 (nerez) - 4ks
- ⑥ ZÁVITOVÁ TYČ, Ø 12mm, dl. 0,25m - 8ks

CELKEM BUDOU OSAZENY 2 DÍLY ZÁBRADLÍ

KOTVENÍ ZÁBRADLÍ

DO ŽELEZOBETONOVÉ ZDI BUDOU DLE PRVKU 5 NAVRTÁNY 2ks 0,25m DLOUHÝCH OTVORŮ Ø 16mm  
DO TĚCHTO OTVORŮ BUDOU UKOTVENY ZÁVITOVÉ TYČE Ø 12mm (KOTEVNÍ DÉLKA 220mm) NA CHEMICKOU KOTVU FISHER  
POMOCÍ MATIC BUDOU KOTEVNÍ PATKY ZÁBRADLÍ PŘIPEVNĚNY K ŽELEZOBETONOVÉ ZDI  
ZÁVITOVÁ TYČ A MATICE BUDOU ZAKRYTY PŘILEPENOU PLASTOVOU ČEPIČKOU

Měřítko 1:50