

NAŠE ZNAČKA
PM-18810/2022/5504

VYŘIZUJE
Ing. Magdalena Kokejlová
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 20. 4. 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – Svratka, km 164,038-166,580 - PBPPPO Herálec

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Svratka, km 164,038-166,580 - PBPPPO Herálec“ obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Dle zadávací dokumentace je rámci vymezení minimální úrovně technické kvalifikace požadována krom jiného jedna stavba, jejímž předmětem byla revitalizace vodního toku, v min. hodnotě zakázky 8,0 mil. Kč bez DPH.

Bude zadavatel akceptovat referenci na revitalizaci slepého ramene vodního toku?

V rámci této stavby byla provedena úprava bývalého koryta vodního toku, odstranění sedimentů, došlo k zásadnímu rozšíření vodní plochy, zlepšení ekologické stability území a jeho druhové diverzity. Dalším účelem stavby bylo také periodické zadržování vody a s tím spojený možný rozvoj hodnotnější vodní fauny či flóry, zvýšení retenční schopnosti krajiny, protipovodňové opatření.

Domníváme se, že veškeré stavební práce prováděné na výše uvedeném typu referenční stavby jsou shodným s pracemi, jež bude nutné provádět při realizaci předmětné veřejné zakázky.

Odpověď:

Za revitalizaci vodního toku je považována i revitalizace říčního ramene včetně slepých a mrtvých ramen, které jsou z tohoto pohledu považována za součást vodního toku.

Dotaz č. 2:

Součástí stavebního díla je provedení nových opěrných stěn vyzděných z lomového kamene a založených na ŽB základové desce v intravilánu obce Herálec. Nové zdi budou budovány po odstranění stávající opěrné stěny, výkop (břeh) vodního toku má být zapažen příložným pažením. V těsné blízkosti hrany vodního toku se nacházejí stávající objekty – obytné domy, kůlny, zděná oplocení apod. Tyto objekty je třeba důsledně před prováděním prací na opěrných stěnách zabezpečit. Navržené příložené pažení je pro takovéto zajištění břehu (potažmo objektů) naprosto nedostačující a nevhodné. Projektová dokumentace rovněž neřeší ani návrh konkrétních dimenzí pažení. Pro takovéto účely je nezbytné použít záporového pažení, kdy se do vývrtu osadí ocelové profily (zápory), které jsou zainjektovány do podloží, do kterých se při odtěžování zeminy zasouvají pažnice (dřevěné fošny/trámky). Vzhledem k reálné blízkosti okolních staveb od této zdi je třeba toto pažení staticky navrhnout a zapracovat do projektové dokumentace! Ve vyhlášce č. 169/2016 Sb. (dále jen vyhláška), je v § 2 v odstavci (1) uvedeno, cituji: *Dokumentací podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek je dokumentace, která rozsahem odpovídá a) projektové dokumentaci pro provádění stavby podle vyhlášky o dokumentaci staveb.*

Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb) má být již součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ve stavebně konstrukčním řešení projektu popis zajištění stavební jámy,

stanovení technologických podmínek postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby a dále pak zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací (zkráceno).

Žádáme tedy tímto zadavatele o upravení a doplnění projektové dokumentace a soupisu prací o konkrétní návrh řešení zajištění stability svahu a stávajících objektů při realizaci stavebních prací této veřejné zakázky

Odpověď:

Dle projektové dokumentace je patrné, že se nebude odstraňovat zídka v celé délce naráz, ale střídavě po úsecích délky 3 m („šachovnicově“). Vždy tak bude pažen úsek 3 m. Sousední úseky budou zajištěny stávající tížnou konstrukcí kamenné zdi. Sousední stavební objekty nejsou v blízkosti zdi v celém úseku. Zvolený typ zajištění stavební rýhy příložným pažením je v tomto směru flexibilnější oproti pažení záporovému. U záporového pažení vzniká při instalaci a zarážení I profilů větší riziko ovlivnění statiky stavebních konstrukcí sousedních objektů. Příložené pažení bude prováděno souběžně s postupným rozebíráním zdi.

V bezprostřední blízkosti sousedních objektů se musí dbát zvlášť zvýšené opatrnosti.

Způsob pažení je zakreslen ve výkresové části PD SO 04 Úprava Svratky v intravilánu obce Herálec výkres D.2.4 – Vzorové řezy.

Dotaz č. 3

V technické zprávě části SO-04 (intravilán obce Herálec) je uvedeno, že pro realizaci nábrežních zdí bude použit kámen ze stávající opěrné zdi, pouze cca 25 % celkového objemu zdí bude provedeno z nového dovezeného kamene. Realizace této konstrukce se v soupisu prací týká položka s pořadovým číslem 58 – 321213234 – Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25 a položka s pořadovým číslem 63 – R321213234 – Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25. U obou těchto položek není žádná informace o tom, že by mělo být použito stávajícího kamene. Standardním obsahem těchto položek je i dodání lomového kamene.

Žádáme tedy zadavatele o konkrétní informaci a úpravu soupisu prací tak, aby bylo jednoznačně uvedeno, zda a případně v jakém množství se má do ceny těchto položek započítat také dodávka nového kamene.

Odpověď:

Položka č. 63 je v položkovém rozpočtu doplněna o poznámku, že se jedná o lomový kámen bez dodávky. Aktualizovaný položkový rozpočet je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 4

U položky s pořadovým číslem 84 stavebního objektu SO-04 není uveden popis (název položky).

Žádáme zadavatele o doplnění.

Takto uvedená položka však odporuje vyhlášce č. 169/2016 Sb. (dále jen vyhláška), kde je v § 5 Položky soupisu prací uvedeno následující, cituji:

odst. (1) Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu s dokumentací pro zadání stavebních prací

odst. (2) Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu.

Dále je v § 6 Obsah položky soupisu prací uvedeno v bodě d), že položka obsahuje mimo jiné popis položky jednoznačně vymezujících druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby...

Odpověď:

R-položka č. 84 – KG Klapka koncová DN200, je doplněna o název položky. Aktualizovaný položkový rozpočet je přílohou tohoto vysvětlení.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s. p.

podepsáno elektronicky

Přílohy:

Aktualizovaný položkový rozpočet