

Povodí Odry, státní podnik
Ing. Patrik Banot, vedoucí TÚ-FM
Varenská 3101/49
702 00 Ostrava

V Ostravě dne 22.4.2022, vyřizuje: Ing. Miroslav Matušek, tel.: 733 122 014

Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážený zadavateli,

ve věci VZ „VT Starobělský potok, km 4,220-4,270, oprava opevnění“, stavba č. 3829, VZ 1457“ si dovoluujeme požádat o zodpovězení následujících dotazů a připomínek k PD:

- 1) V projektové dokumentaci je uvažováno s vrtáním skrz stávající gabiony. Jakým způsobem je zajištěno, aby nedošlo k roztrhání gabionových sítí a sesuvu stávajících gabionů? Současně je v některých příčných profilech (PF1, PF3) naznačeno zajištění stavební jámy v místech stávajících gabionů. Jak bude řešeno provedení zajištění výkopu v takových místech? Dle TZ: „Pro ověření vrtatelnosti přes gabionovou stěnu jsou navrženy dva pažené vrty DN154 délky 4 m.“ Bylo toto ověření provedeno? Pokud ne, jak bude řešena situace, kdy vrtání nebude možné? Z řezů se zdá, že by zajištění výkopu stačilo posunout o několik desítek centimetrů a minulo by předpokládanou polohu stávajícího gabionu.
- 2) V profilu PF1 je gabion navržen jako oboustranně ustupující, ale není dodržen úskok o modul síta gabionu (oko 10x10). tím pádem nebude možné správně navázat spojovací spirálu. Podle našeho názoru je zvolené řešení nevhodné, a mělo by být upraveno na modulové úskoky.
- 3) Navržený podkladní beton pouze v malé části plochy základů pod gabiony může dle našeho názoru způsobit vytlačení konstrukčního betonu základu šterkovým podloží. Podkladní beton by měl být navržen v celé ploše základu.
- 4) Gabion je navržen ve sklonu 1:10, ale základ je navržen vodorovný. Obvykle se navrhuje základ ve sklonu gabionu, aby bylo možné gabiony správně založit. Základ je navržen z prostého betonu. Jakým způsobem má být síto gabionu uchyceno při betonáži, aby bylo zajištěno jeho řádné ukotvení a sklon? Dle výrobce gabionu může čerstvý beton chemicky poškodit protikorozi ochranu gabionových sítí. Kdo ponese odpovědnost za případnou předčasnou korozi sítí?
- 5) V PD je uvedeno, že „...hloubka výkopu bude upřesněna v průběhu prací TDI“ a dále „...hloubka výkopu v prostoru betonového základu bude upřesněna v průběhu prací – po upřesnění založení původních gabionů. Pod betonový základ bude provedena v tl. 15 cm hutněná vrstva z DK 16/32, stejně bude sanováno případné přetěžení základové spáry.“ Kdo, jak a kdy to rozhodne o výšce založení a jak bude v situaci odkryté základové spáry řešena situace, kdy bude nutné větší množství materiálu? Kdo stanoví požadovanou únosnost základové spáry, když není v PD řešena, a kdo vyřeší případné změny projektu v souvislosti s nedostatečně únosnou základovou spárou? Bude navýšena výška základů nebo gabionu? Pokud gabionu, je možné, že vzhledem k situaci na trhu s materiálem nebude nutný materiál k dispozici řadu týdnů, možná i měsíců. Kdo ponese zodpovědnost za změnu provádění díla proti projektové dokumentaci?

S pozdravem

.....
Marian Kotas, jednatel