



Jedná se o cihelnou valenou klenbu,
v délce 59,1m' (ve staničení 351,9-411 m).
(pod parkem u CHKO)

U stávajícího stropu je v blízkosti vrcholu klenby ve spáře mezi cihlami trhlina šíře 5-25mm, a v okolí chybějící spárování cihelné klenby .

Spára bude vyklínována dubovými klínky , na hloubku cca 80mm , po 150mm.

Klenba s narušeným spárováním bude očištěna VVP cca 120 barů a provedena oprava spárování vápennou nastavovou spárovací maltou. Vzhledem k malé šířce spár hloubka spárování cca 20-40mm.

staničení 359,1-366	6,6m'	4,76m2/m'	31,4m2
staničení 366-387	11m'	3,58m2/m'	39,4m2
staničení 387-410	41,5m2	4,13m2/m'	171,4m2

projektant Ing. Skoček ,SK-projekt

INVESTOR Povodí Ohře s.p. Chomutov

STAVBA Pokratický potok -oprava zakrytého profilu 2. etapa
so 03 oprava dvou trhlín v cihlové klenbě

Detail opravy trhlín a spárování

05/2021