



Jedná se o kamennou valenou klenbu z opuky ,oprava na ploše cca 87,9m².
Klenba s narušeným spárováním – narušené spáry vyškrábnout do hl.,40-60mm , očistit VVP cca 120 barů a provést spárování vápennou nastavovou spárovací maltou. Vzhledem k malé šířce spár hloubka spárování cca 20-40mm.

Povrch spáry zapustit cca 5-10 mm pod líc klenby .
Spárovací malta na opuku, vápenná nastavená, hydraulické pojivo max.15 % z celkového objemu příměsí, pro ruční spárování, zrnitost 2mm, soudržnost min.0,15Mpa. .

Staničení 410-411 celková plocha 1mx3,8m=3,8m², narušení 100%, oprava 3,8m²

Staničení 535-558 celková plocha 23mx4,06m=93,4m², narušení 90%, oprava 84,1m²

projektant Ing. Skoček ,SK-projekt

INVESTOR Povodí Ohře s.p. Chomutov

STAVBA Pokratický potok -oprava zakrytého profilu 2. etapa
so 04 oprava spárování cihelné klenby

Oprava spárování opukové klenby

05/2021

45