

REKAPITULACE STAVBY

Kód: aktul

Stavba: Pokratický potok - oprava krytého profilu 2.etapa - úprava březem 2022

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 11. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře s.p.Chomutov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing.Vladislav Skoček, Ostrov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: aktul

Stavba: Pokratický potok - oprava krytého profilu 2.etapa - úprava březem 2022

Místo: Datum: 11. 3. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.Chomutov

Projektant: Ing.Vladislav Skoček,
Ostrov

Uchazeč: Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-
Projekt Ostrov

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
01	SO 01 - Oprava poškozených spár, lokální doplnění chybějících částí dna	0,00	0,00	STA
02	SO 02 - Oprava železobetonových stropů a dilatací stěn	0,00	0,00	STA
03	SO 03 - Oprava dvou trhlin v cihlové klenbě	0,00	0,00	STA
04	SO 04 - Oprava spárování cihelné klenby	0,00	0,00	STA
05	SO 05 - Oprava klenbového železobetonového stropu	0,00	0,00	STA
06	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pokratický potok - oprava krytého profilu 2.etapa - úprava březem 2022

Objekt:

01 - SO 01 - Oprava poškozených spár, lokální doplnění chybějících částí dna

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2022

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.Chomutov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Vladislav Skoček, Ostrov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pokratický potok - oprava krytého profilu 2.etapa - úprava březem 2022

Objekt:

01 - SO 01 - Oprava poškozených spár, lokální doplnění chybějících částí dna

Místo:

Datum:

11. 3. 2022

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.Chomutov

Projektant:

Ing.Vladislav Skoček,
Ostrov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa,
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku

0,00

46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

0,00

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

0,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

0,00

96 - Bourání konstrukcí

0,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

0,00

985 - Sanace

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pokratický potok - oprava krytého profilu 2.etapa - úprava březem 2022

Objekt: 01 - SO 01 - Oprava poškozených spár, lokální doplnění chybějících částí dna

Místo:

Datum: 11. 3. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.Chomutov

Projektant: Ing.Vladislav Skoček, Ostrov

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	1150000R1	Převedení vody potrubím + hrázky - zřízení a odstranění	kpl	1,000		0,00	R položka
PP			Převedení vody potrubím + hrázky - zřízení a odstranění					
P			Poznámka k položce: potrubí DN500 dl.60m 1x zřítit, 26x přeložit					
2	K	1150000R2	Čerpání vody po dobu výstavby	kpl	1,000		0,00	R položka
PP			Čerpání vody po dobu výstavby					
3	K	1150000R3	Podchycení výronů vody	kus	22,000		0,00	R položka
PP			Podchycení výronů vody					
P			Poznámka k položce: prohloubení dna 100x100x200mm osazení a dodávka flexibilní drenážní trubky DN50 betonáž dna betonem C30/37 XC4, XF4 se zrychleným tuhnutím					
VV			v.č.19					
VV			22		22,000			
4	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	5,090		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:</i> <i>a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;</i> <i>b) záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání;</i> <i>c) schodů z lomového kamene.</i> <i>2. Ceny nelze použít pro rozebrání:</i> <i>a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;</i> <i>b) záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně.</i> <i>3. V cenách jsou započteny i náklady na:</i> <i>a) naložení kamene nebo tvárníc na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;</i> <i>b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.</i> <i>4. V cenách nejsou započteny náklady na:</i> <i>a) očištění lomového kamene nebo tvárníc od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc;</i> <i>b) třídění lomového kamene nebo tvárníc; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc;</i> <i>c) srovnání lomového kamene nebo tvárníc do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárníc do měřitelných figur.</i> <i>5. Objem rozebrání se určí v m3:</i> <i>a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;</i> <i>b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;</i> <i>c) záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovinaniny nebo soustředovacích staveb, příp. po dohodě s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovinaniny nebo soustředovací stavby.</i> <i>6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustředovací stavby.</i>					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		staničení 0-12 - vtok do KP					
	VV		6,5*0,25		1,625			
	VV		oprava kamenné dlažby					
	VV		9,90*0,35		3,465			
	VV		Součet		5,090			
5	K	1257033R1	Čištění koryta od naplavenin	m3	15,000		0,00	R položka
	PP		Čištění koryta od naplavenin					
	VV		odstranění náplav					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		2+4+8+1		15,000			
6	K	1622100R1	Vodorovné přemístění bez použití mechanizace v korytě zeminy, šterku, kamenů a komunálního odpadu do 160m vč.naložení	m3	20,090		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění bez použití mechanizace v korytě zeminy, šterku, kamenů a komunálního odpadu do 160m vč.naložení					
	VV		rozebraná dlažba					
	VV		5,09		5,090			
	VV		z naplavenin					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		20,090			
7	K	1627000R1	Vodorovné přemístění zeminy, šterku a kamenů na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy	m3	18,090		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění zeminy, šterku a kamenů na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		rozebraná dlažba					
	VV		5,09		5,090			
	VV		z naplavenin					
	VV		15-2		13,000			
	VV		Součet		18,090			
8	K	1627000R2	Vodorovné přemístění komunálního odpadu na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy	m3	2,000		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění komunálního odpadu na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		z naplavenin					
	VV		2		2,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
9	K	3213111R1	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4, XF4	m3	30,965		0,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4, XF4 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- . 1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnící vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztlžení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 částí A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			staničení 0-12 - vtok do KP					
VV			kaverny - výměra dle TZ					
VV			1,4		1,400			
VV			staničení 0-12 - vtok do KP					
VV			vybetonování náběhů - výměra dle TZ					
VV			2,30		2,300			
VV			oprava trhliny					
VV			133*0,045*0,20+0,003		1,200			
VV			oprava betonového povrchu dna					
VV			výměra dle TZ					
VV			108,90*(0,10+0,35)/2		24,503			
VV			oprava náběhů mezi dnem a stěnou					
VV			v.č.18					
VV			přechodový náběh					
VV			0,30*0,30/2*34,70		1,562			
VV			Součet		30,965			
10	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,598		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211					
Online PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů.					
PSC			2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázání drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.					
VV			síť Kari 6/100/100					
VV			oprava betonového povrchu dna					
VV			výměra dle TZ					
VV			4,44*108,9/1000		0,484			
VV			sanace betonových povrchů svislých					
VV			výměra dle TZ					
VV			4,44*25,70/1000		0,114			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,598			
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				0,00	
11	K	457312811	Těsnicí vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl do 100 mm	m2	9,900		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. vrstvy 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457312811 Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek -9930, -9940 lze použít i pro jakoukoliv mezilehlou tloušťku vrstvy. 2. Ceny lze použít i pro zřízení opevňovací vrstvy svahů z textilních matrací, vyplněných prostým betonem, bez ohledu na sklon svahů. V tomto případě se textilní matrace rozpočtují zvlášť ve specifikaci. Množství matrace včetně ztrátového na 1 m2 opevnění činí 1,22 m2. Průměrnou tloušťku betonové vrstvy stanoví projekt. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyřezání nebo vysekání dilatačních spár a na vyhlazení jejich ploch, případně provedení filtračních otvorů u textilních matrací, b) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání. 4. V cenách nejsou započteny zvýšené náklady na provádění vrstev ve sklonu přes 1:1; toto zvýšení se oceňuje cenami souboru cen 321 35- . Obednění a odbednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového. 5. Plocha se stanoví v m2 pohledové plochy těsnicí nebo opevňovací vrstvy.					
	PSC							
	VV		oprava kamenné dlažby - podklad dlažby					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		9,90		9,900			
	D	46	Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků				0,00	
12	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	m2	9,900		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465513227 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícni plochy dlažby.					
	PSC							
	VV		oprava kamenné dlažby					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		9,90		9,900			
13	K	4655132R1	Příplatek za kamenickou úpravu kamene	m2	9,900		0,00	R položka
	PP		Příplatek za kamenickou úpravu kamene					
	VV		oprava kamenné dlažby					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		9,90		9,900			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
14	K	6221251R1	Spárování stěn kamenného zdiva maltou pro opuku	m2	24,200		0,00	R položka
	PP		Spárování stěn kamenného zdiva maltou pro opuku					
	VV		oprava spárování kamenného zdiva navazujícího na dlažbu					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		24,20		24,200			
15	K	628635532	Vyplnění spár zdiva z cihel maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	69,600		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z cihel s vyspárováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628635532 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vysekání spár. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravované plochy.					
	PSC							
	VV		oprava cihelného povrchu dna					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		69,60		69,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	6299951R1	Vyčištění trhliny š.40-50mm hl.200mm od nepevných částí	m	133,000		0,00	R položka
	PP		Vyčištění trhliny š.40-50mm hl.200mm od nepevných částí					
	P		Poznámka k položce:					
17	K	628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	29,400		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628635512					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vysekání spár.					
			2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravované plochy.					
	VV		oprava spárování kamenného zdiva navazujícího na dlažbu					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		29,40		29,400			
18	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	372,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/636195212					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vysekání spár.					
			2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravované plochy.					
	VV		oprava spárování kamenné dlažby					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		372		372,000			
19	K	636195213	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl.do 120mm s vyspárováním	m2	372,000		0,00	R položka
	PP		Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl.do 120mm s vyspárováním					
	P		Poznámka k položce:					
			MC25					
	VV		oprava spárování kamenné dlažby					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		372		372,000			
20	K	6361952R1	Doplnění spár širších 40mm kamenným štětem	m	7,000		0,00	R položka
	PP		Doplnění spár širších 40mm kamenným štětem					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vysekání spár.					
			2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravované plochy.					
	VV		oprava spárování kamenného zdiva navazujícího na dlažbu					
	VV		šlívování					
	VV		7		7,000			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				0,00	
21	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	272,300		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735122					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		oprava betonového povrchu dna					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		272,30		272,300			
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	
22	K	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	74,420		0,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938903113 Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot části B01 katalogu.					
	PSC		3. Množství měrných jednotek se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravované plochy, b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek.					
	VV		oprava spárování kamenného zdiva navazujícího na dlažbu					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		29,40+24,20		53,600			
	VV		oprava náběhů mezi dnem a stěnou					
	VV		v.č.18					
	VV		0,30*2*34,70		20,820			
	VV		Součet		74,420			
23	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	372,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938903111 Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot části B01 katalogu.					
	PSC		3. Množství měrných jednotek se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravované plochy, b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek.					
	VV		oprava spárování kamenné dlažby					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		372		372,000			
24	K	938903117	Vysekání spár hl do 120 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	372,000		0,00	R položka
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 120 mm v dlažbě z lomového kamene					
			Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot části B01 katalogu.					
	PSC		3. Množství měrných jednotek se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravované plochy, b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek.					
	VV		oprava spárování kamenné dlažby					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		372		372,000			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00	
25	K	9539611R1	Kotvy chemickým tmelem do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	1 159,000		0,00	R položka
	PP		Kotvy chemickým tmelem do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.					
	PSC		2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pro kotvy R8 dl.250mm</i>					
	VV		oprava betonového povrchu dna					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		109*9		981,000			
	VV		oprava náběhů mezi dnem a stěnou					
	VV		v.č.18					
	VV		87		87,000			
	VV		sanace betonových povrchů svislých					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		13*7		91,000			
	VV		Součet		1 159,000			
26	K	9539651R1	Kotva pro chemické kotvy R 8 dl 250 mm	kus	1 159,000		0,00	R položka
	PP		Kotva pro chemické kotvy R 8 dl 250 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:</i> <i>a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,</i> <i>b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.</i> <i>2. V cenách 953 96-51... jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.</i>					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>ocel S235</i>					
	VV		oprava betonového povrchu dna					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		109*9		981,000			
	VV		oprava náběhů mezi dnem a stěnou					
	VV		v.č.18 - po 40cm					
	VV		87		87,000			
	VV		sanace betonových povrchů svislých					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		13*7		91,000			
	VV		Součet		1 159,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00	
27	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962042321					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého.</i>					
	PSC							
	VV		staničení 0-12 - vtok do KP					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		2		2,000			
28	K	967031742	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm	m2	69,600		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031742					
	VV		oprava cihelného povrchu dna					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		69,60		69,600			
29	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	108,900		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967042712					
	VV		oprava betonového povrchu dna					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		108,90		108,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	
30	K	9700000R2	Naříznutí betonu do hl.20mm	m	113,100		0,00	R položka
	PP		Naříznutí betonu do hl.20mm					
	VV		staničení 0-12 - vtok do KP					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		36		36,000			
	VV		sanace betonových povrchů svislých					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		77,10		77,100			
	VV		Součet		113,100			
D	985		Sanace				0,00	
31	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	922,720		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
	PSC							
	VV		staničení 0-12 - vtok do KP					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		9		9,000			
	VV		oprava spárování kamenné dlažby					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		744		744,000			
	VV		oprava spárování kamenného zdiva navazujícího na dlažbu					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		29,40+24,20		53,600			
	VV		oprava cihelného povrchu dna					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		69,60		69,600			
	VV		oprava náběhů mezi dnem a stěnou					
	VV		v.č.18					
	VV		0,30*2*34,70		20,820			
	VV		sanace betonových povrchů svislých					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		25,70		25,700			
	VV		Součet		922,720			
32	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	34,700		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985112112 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.					
	PSC							
	VV		staničení 0-12 - vtok do KP					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		9		9,000			
	VV		sanace betonových povrchů svislých					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		25,70		25,700			
	VV		Součet		34,700			
33	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	43,700		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.					
		PSC						
		VV	staničení 0-12 - vtok do KP					
		VV	2 vrstvy					
		VV	výměra dle TZ					
		VV	9*2		18,000			
		VV	sanace betonových povrchů svislých					
		VV	výměra dle TZ					
		VV	povrchová sanace - 2x20mm					
		VV	12,85*2		25,700			
		VV	Součet		43,700			
34	K	985311114	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm	m2	38,550		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311114 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.					
		PSC						
		VV	sanace betonových povrchů svislých					
		VV	výměra dle TZ					
		VV	hlubší sanace - 3x40mm					
		VV	12,85*3		38,550			
35	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985321111 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 plochy.					
		PSC						
		VV	spotřeba 2kg/m2					
		VV	staničení 0-12 - vtok do KP					
		VV	výměra dle TZ					
		VV	3*2		6,000			
		VV	sanace betonových povrchů svislých					
		VV	výměra dle TZ					
		VV	2*2		4,000			
		VV	Součet		10,000			
36	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	21,850		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985323111					
		VV	staničení 0-12 - vtok do KP					
		VV	výměra dle TZ					
		VV	9		9,000			
		VV	sanace betonových povrchů svislých					
		VV	výměra dle TZ					
		VV	povrchová sanace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,85			12,850		
	VV		Součet			21,850		
D	997		Přesun sutě				0,00	
37	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	91,154		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užívají se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	PSC							
38	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1 274,669		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užívají se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	PSC							
	VV		celkem do 160m					
	VV		11x příplatek					
	VV		115,879*11		1 274,669			
39	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	91,154		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a suti až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přílehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, suti a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.					
	PSC							
40	K	9970000R1	Vodorovná doprava čisté suti na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	115,879		0,00	R položka
	PP		Vodorovná doprava čisté suti na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		115,879		115,879			
D	998		Přesun hmot				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	165,265		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
42	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	165,219		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	VV		celkem do 200m					
	VV		165,219		165,219			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pokratický potok - oprava krytého profilu 2.etapa - úprava březem 2022

Objekt:

02 - SO 02 - Oprava železobetonových stropů a dilatací stěn

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2022

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.Chomutov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Vladislav Skoček, Ostrov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pokratický potok - oprava krytého profilu 2.etapa - úprava březen 2022

Objekt:

02 - SO 02 - Oprava železobetonových stropů a dilatací stěn

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.Chomutov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

11. 3. 2022

Projektant:

Ing.Vladislav Skoček,
Ostrov

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa,
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

0,00

89 - Ostatní konstrukce

0,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

0,00

985 - Sanace

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pokratický potok - oprava krytého profilu 2.etapa - úprava březem 2022

Objekt: 02 - SO 02 - Oprava železobetonových stropů a dilatací stěn

Místo:

Datum: 11. 3. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.Chomutov

Projektant: Ing.Vladislav Skoček, Ostrov

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
1	K	6246312R1	Tmelení akrylátovým tmelem spár š 5 mm hl.30mm	m	30,600		0,00	R položka
	PP		Tmelení akrylátovým tmelem spár š 5 mm hl.30mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách tmelení spáry jsou započteny i náklady na očištění podkladu, ochranu okolí hrany spáry papírovou páskou a na penetrační nátěr. 2. V cenách těsnění spáry jsou započteny i náklady na vyplnění spáry PUR pěnou a vložení pásky do silikonového tmelu.					
	VV		oprava šikmé trhliny ve stěně					
	VV		výměra dle TZ + v.č.28					
	VV		30,60		30,600			
2	K	6349111R1	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm	m	79,200		0,00	R položka
	PP		Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		79,20		79,200			
3	K	6200000R1	Oprava dilatace stropu - očištění, výplň dutiny min.vatou (PUR pěnou) + R6 (4ks/spáru) vtačené do spáry	kus	24,000		0,00	R položka
	PP		Oprava dilatace stropu - očištění, výplň dutiny min.vatou (PUR pěnou) + R6 (4ks/spáru) vtačené do spáry					
	P		Poznámka k položce: tř.oceli R6 je S235					
	VV		viz popis v TZ + v.č.27					
	VV		24		24,000			
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných				0,00	
4	K	8700000R1	Odvodňovací trubka PE 80 vnější pr.40mm dl.500mm, utěsnění těsnící maltou	kus	40,000		0,00	R položka
	PP		Odvodňovací trubka PE 80 vnější pr.40mm dl.500mm, utěsnění těsnící maltou					
	VV		pro odvodnění v místě stěnové izolace					
	VV		popis a výměra dle TZ + v.č.28					
	VV		40		40,000			
5	K	8700000R2	Kanalizační plastová trubka DN 150 dl.100mm - osazení + výplň spáry okolo trubky sanační maltou, vč.oříznutí obvodu do hl.20mm (0,6m), odseknutí betonu dl.0,6m + aplikace kontaktního můstku	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Kanalizační plastová trubka DN 150 dl.100mm - osazení + výplň spáry okolo trubky sanační maltou					
	VV		vč.oříznutí obvodu do hl.20mm (0,6m), odseknutí betonu dl.0,6m + aplikace kontaktního můstku					
	VV		staničení 259					
	VV		popis v TZ + v.č.29					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1			1,000			
	D	89	Ostatní konstrukce				0,00	
6	K	899501411	Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová s vysekáním otvoru v betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899501411					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání stupadel.					
	VV		v místě stávajícího vstupu st.284					
	VV	5			5,000			
7	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899103112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 - 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.					
	VV		v místě stávajícího vstupu st.284					
	VV	1			1,000			
8	M	5520000R1	Litinový poklop s rámem, vnitřní rozměr 872x912mm, vnější rozměr 1007x1007mm, zatížení B125	kus	1,000		0,00	R položka
	PP		Litinový poklop s rámem, vnitřní rozměr 872x912mm, vnější rozměr 1007x1007mm, zatížení B125					
9	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899102211					
	VV		v místě stávajícího vstupu st.284					
	VV	1			1,000			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	
10	K	9700000R2	Naříznutí betonu do hl.20mm	m	124,000		0,00	R položka
	PP		Naříznutí betonu do hl.20mm					
	VV		výměry dle TZ					
	VV		oprava stěnové dilatace s lokálním narušením ostění					
	VV		9,30*2		18,600			
	VV		oprava stěnové dilatace s liniovým narušením ostění					
	VV		105,40		105,400			
	VV		Součet		124,000			
11	K	9700000R3	Proříznutí trhliny drážkou š.5mm, hl.30mm vč. očištění	m	30,600		0,00	R položka
	PP		Proříznutí trhliny drážkou š.5mm, hl.30mm vč. očištění					
	VV		šikmá trhlina ve stěně					
	VV		výměra dle TZ + v.č.28					
	VV		30,60		30,600			
12	K	976083141	Vybourání škrabáků, stoupacích želez nebo komínových konzol ze zdiva betonového	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí nožových škrabáků, stoupacích želez, komínových konzol apod., ze zdiva betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976083141					
	VV		v místě stávajícího vstupu st.284					
	VV		stupadla					
	VV	5			5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151113 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		pro odvodnění v místě stěnové izolace					
	VV		pro odvodňovací trubku					
	VV		v.č.28					
	VV		0,5*40		20,000			
D	985		Sanace				0,00	
14	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	m2	0,465		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985112111 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.					
	VV		oprava stěnové dilatace s lokálním narušením ostění					
	VV		výměra dle TZ + v.č.28					
	VV		9,30*0,05		0,465			
15	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm	m2	26,350		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985112113 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.					
	VV		oprava stěnové dilatace s liniovým narušením ostění					
	VV		výměra dle TZ + v.č.28					
	VV		26,35		26,350			
16	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm	m2	447,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985112122 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.					
	VV		strop					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		3,3*135,5-0,15		447,000			
17	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	26,815		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
	P		Poznámka k položce: VVP 300 barů					
	VV		výměry dle TZ + v.č.28					
	VV		oprava stěnové dilatace s lokálním narušením ostění					
	VV		0,465		0,465			
	VV		oprava stěnové dilatace s liniovým narušením ostění					
	VV		26,35		26,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		26,815			
18	K	985121222	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	457,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985121222 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.					
	PSC							
	P		Poznámka k položce: dle PD 1000 barů					
	VV		strop					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		3,3*135,5-0,15		447,000			
	VV		rezerva pro ev.kaverny					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		457,000			
19	K	985323111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	459,717		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985323111 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 plochy.					
	PSC							
	P		Poznámka k položce: v ceně započteno 1kg/m2					
	VV		spotřeba 2kg/m2					
	VV		cca 50% plochy					
	VV		((3,3*135,5-0,15)+10)*0,50*2		457,000			
	VV		po odříznutí zavítové tyče					
	VV		viz popis v TZ					
	VV		0,02*0,02*3396*2		2,717			
	VV		Součet		459,717			
20	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	26,815		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985323111 Poznámka k položce:					
	P		spojovací (kontaktní) můstek					
	VV		výměry dle TZ + v.č.28					
	VV		oprava stěnové dilatace s lokálním narušením ostění					
	VV		0,465		0,465			
	VV		oprava stěnové dilatace s liniovým narušením ostění					
	VV		26,35		26,350			
	VV		Součet		26,815			
21	K	9855111R1	Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti 25 MP(R3) a stěn tl 20 mm	m2	79,980		0,00	R položka
	PP		Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti 25 MPa stěn tl 20 mm					
			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lící plochy stříkaného betonu. 2. Ceny jsou určeny pro zhotovení jedné vrstvy stříkaného betonu. U stříkaného betonu nanášeného ve více vrstvách se oceňuje zřízení každé vrstvy samostatně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na předvilhčení stříkané plochy, na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění, popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen: - 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí, - 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, c) odvoz spadu ze stříkaného betonu, které se oceňují cenami odvozu suti pro objekt, na kterém se stříkání provádí, d) stržení povrchu stříkaného betonu, které se oceňují cenou 985 51-3111.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>třída R3</i>					
	VV		výměry dle TZ					
	VV		oprava stěnové dilatace s lokálním narušením ostění					
	VV		2 vrstvy					
	VV		0,465*2		0,930			
	VV		oprava stěnové dilatace s liniovým narušením ostění					
	VV		3 vrstvy					
	VV		26,35*3		79,050			
	VV		Součet		79,980			
22	K	985511212	Stříkaný beton líce kleneb a pohledů ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa tl 40 mm	m2	914,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 25 MPa (tř. R3) líce kleneb a podhledů, jedné vrstvy tloušťky 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985511212					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lící plochy stříkaného betonu.</i> <i>2. Ceny jsou určeny pro zhotovení jedné vrstvy stříkaného betonu. U stříkaného betonu nanášeného ve více vrstvách se oceňuje zřízení každé vrstvy samostatně.</i> <i>3. V cenách jsou započteny i náklady na předvhlčení stříkané plochy, na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek.</i> <i>4. V cenách nejsou započteny náklady na:</i> <i>a) očištění, popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku z betonu,</i> <i>b) ocelovou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen:</i> <i>- 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli,</i> <i>- 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí,</i> <i>- 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu,</i> <i>c) odvoz spadu ze stříkaného betonu, které se oceňují cenami odvozu sutí pro objekt, na kterém se stříkání provádí,</i> <i>d) stržení povrchu stříkaného betonu, které se oceňují cenou 985 51-3111.</i>					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>třída R3</i>					
	VV		výměry dle TZ					
	VV		strop					
	VV		1.vrstva					
	VV		3,3*135,5-0,15		447,000			
	VV		2.vrstva					
	VV		447		447,000			
	VV		rezerva pro ev.kaverny					
	VV		10*2		20,000			
	VV		Součet		914,000			
23	K	985513111	Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání	m2	457,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985513111					
	VV		výměry dle TZ					
	VV		strop					
	VV		2.vrstva					
	VV		447		447,000			
	VV		rezerva					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		457,000			
24	K	9855113R1	Příplatek za přehlazení povrchu 2.vrstvy stříkaného betonu	m2	483,815		0,00	R položka
	PP		Příplatek za přehlazení povrchu 2.vrstvy stříkaného betonu					
	VV		výměry dle TZ					
	VV		strop vč.rezervy					
	VV		447+10		457,000			
	VV		oprava stěnové dilatace s lokálním narušením ostění					
	VV		0,465		0,465			
	VV		oprava stěnové dilatace s liniovým narušením ostění					
	VV		26,35		26,350			
	VV		Součet		483,815			
25	K	985562312	Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 6 mm velikost ok přes 100 mm	m2	19,000		0,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok přes 100 mm jednovrstvých stěn, průměru drátu 6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985562322 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:					
	PSC		a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli. 3. Ceny výztuže průměru drátu 2 mm jsou určeny i pro opravu povrchů reprofilačními maltami.					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		oprava stěnové dilatace s liniovým narušením ostění					
	VV		19			19,000		
26	K	985562322	Výztuž stříkaného betonu líce kleneb ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 6 mm oka přes 100 mm	m2	447,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok přes 100 mm jednovrstvých líce kleneb a podhledů, průměru drátu 6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985562322 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:					
	PSC		a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli. 3. Ceny výztuže průměru drátu 2 mm jsou určeny i pro opravu povrchů reprofilačními maltami.					
	VV		strop					
	VV		sít' 6/100/100					
	VV		3,3*135,5-0,15			447,000		
27	K	985561221	Výztuž stříkaného betonu líce kleneb a podhledů z betonářské oceli 10 505 D do 8 mm	t	0,458		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli líce kleneb a podhledů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, průměru prutů do 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985561221 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:					
	PSC		a) případné přichycení výztuže k připraveným kotvičkám nebo k dosavadní výztuži, b) vázání výztuže drátem případně náklady na svary nahrazující toto vázání. 2. V cenách nejsou započteny náklady na kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu					
	VV		doplnění výztuže ve vybraných místech					
	VV		kolem dilatací					
	VV		v.č.23					
	VV		počet viz TZ					
	VV		0,395*3,25*357/1000			0,458		
28	K	9855642R1	Kotvičky pro výztuž betonu ze závitové tyče profil 8mm dl.130mm do lepidla pro kotvy, vč.vrtu 100mm s vyčištěním	kus	3 396,000		0,00	R položka
	PP		Kotvičky pro výztuž betonu ze závitové tyče profil 8mm dl.130mm do lepidla pro kotvy, vč.vrtu 100mm s vyčištěním					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:					
	PSC		a) rozměření, vyvrtání otvoru a opotřebení vrtného materiálu, b) vyčištění otvoru, c) vyplnění otvorů maltou a osazení kotviček včetně jejich dodávky.					
	P		Poznámka k položce: tř. oceli S235					
	VV		v.č.24					
	VV		3396			3 396,000		
29	K	9855600R1	Atypická položka z pásoviny 20x5 dl.140mm s otvorem vč.matky - výroba, montáž a dodávka	kus	3 396,000		0,00	R položka
	PP		Atypická položka z pásoviny 20x5 dl.140mm s otvorem vč.matky - výroba, montáž a dodávka					
	P		Poznámka k položce: tř. oceli S235					
30	K	9850000R1	Odříznutí přečnívající části závitové tyče	kus	3 396,000		0,00	R položka
	PP		Odříznutí přečnívající části závitové tyče					
D	997		Přesun sutě				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	83,011		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užívají se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. Poznámka k položce: čistá suť vodorovně do 50m					
	PSC							
	P							
32	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	913,935		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užívají se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	PSC							
	VV		celkem do 160m					
	VV		11x příplatek					
	VV		83,085*11		913,935			
33	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	83,011		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a suti až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přílehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejehospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, suti a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.					
	PSC							
34	K	9970000R1	Vodorovná doprava čisté suti na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	82,935		0,00	R položka
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		83,085-0,15		82,935			
35	K	9970000R2	Vodorovná doprava oceli do sběru	t	0,150		0,00	R položka
	PP		Vodorovná doprava oceli do sběru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				0,00	
36	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	107,839		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
P			Poznámka k položce: vodorovně do 100m					
37	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	107,585		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018011					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
VV			celkem do 200m					
VV			107,585		107,585			
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 762			Konstrukce tesařské				0,00	
38	K	7620000R1	Pochozí plošina nad středem toku - zřízení a odstranění	m	135,500		0,00	R položka
PP			Pochozí plošina nad středem toku - zřízení a odstranění					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pokratický potok - oprava krytého profilu 2.etapa - úprava březem 2022

Objekt:

03 - SO 03 - Oprava dvou trhlín v cihlové klenbě

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2022

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.Chomutov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Vladislav Skoček, Ostrov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pokratický potok - oprava krytého profilu 2.etapa - úprava březen 2022

Objekt:

03 - SO 03 - Oprava dvou trhlín v cihlové klenbě

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.Chomutov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

11. 3. 2022

Projektant:

Ing.Vladislav Skoček,
Ostrov

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa,
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

0,00

94 - Lešení a stavební výtahy

0,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

0,00

985 - Sanace

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pokratický potok - oprava krytého profilu 2.etapa - úprava březem 2022

Objekt: 03 - SO 03 - Oprava dvou trhlín v cihlové klenbě

Místo:

Datum: 11. 3. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.Chomutov

Projektant: Ing.Vladislav Skoček, Ostrov

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
1	K	611315201	Vápenná hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na střepech	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na střepech, plochy jednotlivě do 0,09 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611315201					
VV			oprava cihelné klenby					
VV			po osazení hmoždinek					
VV			v.č.35					
VV			12		12,000			
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných				0,00	
2	K	8710000R1	Oprava výtoku ve st.366	kpl	1,000		0,00	R položka
PP			Oprava výtoku ve st.366					
P			Poznámka k položce: Obnažení konce trubky, vyčištění povrchu, nasazení zkrácené trubky s hrdlem PVC DN200 prostor vyplnit maltou nebo stavebním lepidlem viz popis v TZ + v.č.35					
VV			1		1,000			
D	94		Lešení a stavební výtahy				0,00	
3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	214,400		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111 Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
VV			4,30*14+3,4*21+3,6*23		214,400			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00	
4	K	953992111	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm v klenbách z cihel	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve střepech v klenbách z cihel, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953992111					
VV			pro opravu cihly					
VV			v.č.35					
VV			12		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		985	Sanace				0,00	
5	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	242,200		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985142113 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro vysekání spojovací hmoty ze spár cihelného nebo kamenného zdiva. 2. Ceny se nepoužijí v případě, jestliže se provádí otlučení omítek oceňované cenami souboru cen 985 11-1 Otlučení a odsekání vrstev. 3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.					
	PSC							
	P		Poznámka k položce:					
	VV		cihelná klenba					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		242,20		242,200			
6	K	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	242,200		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985231113 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání potřebných hmot, b) vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání a vyčištění spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty za spár zdiva, b) úpravu spár po provedeném spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3. 4. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.					
	PSC							
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vč. vyčištění tlakovou vodou 120 barů					
	VV		cihelná klenba					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		242,20		242,200			
7	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2	m2	242,200		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m uhlazením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985233131 Poznámka k souboru cen: 1. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.					
	PSC							
D		997	Přesun sutě				0,00	
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,083		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> čistá sut' vodorovně do 50m					
9	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	99,913		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	PSC							
	VV		celkem do 160m					
	VV		11x příplatek					
	VV		9,083*11					
					99,913			
10	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	9,083		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a suti až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přílehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejehospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, suti a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.					
	PSC							
11	K	9970000R1	Vodorovná doprava čisté suti na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	9,083		0,00	R položka
	PP		Vodorovná doprava čisté suti na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		9,083					
					9,083			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	9,079		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vodorovně do 100m					
13	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	9,079		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	VV		celkem do 200m					
	VV		9,079		9,079			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				0,00	
14	K	7620000R2	Vyklínování širších spár dubovými klínky na hl.80mm	kus	394,000		0,00	R položka
	PP		Vyklínování širších spár dubovými klínky na hl.80mm					
	P		Poznámka k položce: včetně výplně spárovací maltou					
	VV		cihelná klenba - viz popis v TZ					
	VV		trhlina					
	VV		po 150mm v dl.59,1m					
	VV		394		394,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pokratický potok - oprava krytého profilu 2.etapa - úprava březem 2022

Objekt:

04 - SO 04 - Oprava spárování cihelné klenby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.Chomutov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Vladislav Skoček, Ostrov

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pokratický potok - oprava krytého profilu 2.etapa - úprava březen 2022

Objekt:

04 - SO 04 - Oprava spárování cihelné klenby

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.Chomutov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

11. 3. 2022

Projektant:

Ing.Vladislav Skoček,
Ostrov

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa,
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

94 - Lešení a stavební výtahy

0,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

0,00

985 - Sanace

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pokratický potok - oprava krytého profilu 2.etapa - úprava březem 2022

Objekt: 04 - SO 04 - Oprava spárování cihelné klenby

Místo:

Datum: 11. 3. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.Chomutov

Projektant: Ing.Vladislav Skoček, Ostrov

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00
1	K	611315201	Vápenná hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na střepech	kus	80,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na střepech, plochy jednotlivě do 0,09 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611315201					
VV			oprava klenby					
VV			po osazení hmoždinek					
VV			výměra dle TZ					
VV			75+5					
					80,000			
D	94	Lešení a stavební výtahy						0,00
2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	516,050		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
VV			staničení mimo 411-441					
VV			3,25*(68-10)					
VV			3,60*(411-410)					
VV			3,85*(482-459)					
VV			2,70*(535-529)					
VV			2,80*(558-535)					
VV			3,20*(840-837)					
VV			3,30*(954-910)					
VV			Součet					
					188,500			
					3,600			
					88,550			
					16,200			
					64,400			
					9,600			
					145,200			
					516,050			
3	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	117,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101112					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
VV			st.411-441					
VV			3,90*(441-411)					
					117,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00	
4	K	953992111	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm v klenbách z cihel	kus	80,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve střepech v klenbách z cihel, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953992111					
	VV		pro opravu cihly					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		75		75,000			
	VV		srovnatelně pro 5kd v opuce					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		80,000			
D	985		Sanace				0,00	
5	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	761,400		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985142113					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny lze použít pro vysekání spojovací hmoty ze spár cihelného nebo kamenného zdiva.					
			2. Ceny se nepoužijí v případě, jestliže se provádí otlučení omítek oceňované cenami souboru cen 985 11-1 Otlučení a odsekání vrstev.					
			3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů:					
			a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2,					
			b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2,					
			c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.					
	PSC							
			Poznámka k položce:					
	P							
	VV		cihelná klenba					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		761,40		761,400			
6	K	985142213	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	87,900		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985142213					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny lze použít pro vysekání spojovací hmoty ze spár cihelného nebo kamenného zdiva.					
			2. Ceny se nepoužijí v případě, jestliže se provádí otlučení omítek oceňované cenami souboru cen 985 11-1 Otlučení a odsekání vrstev.					
			3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů:					
			a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2,					
			b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2,					
			c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.					
	PSC							
	VV		opuková klenba					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		87,90		87,900			
7	K	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	761,400		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985231113					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdiva.					
			2. V cenách jsou započteny i náklady na:					
			a) dodání potřebných hmot,					
			b) vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování.					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na:					
			a) vysekání a vyčištění spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty za spár zdiva,					
			b) úpravu spár po provedeném spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3.					
			4. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů:					
			a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2,					
			b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2,					
			c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.					
	PSC							
	P		Poznámka k položce:					
			vč.vyčištění tlakovou vodou 120 barů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		cihelná klenba					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		761,40		761,400			
8	K	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2	m2	87,900		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985232113 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání potřebných hmot, b) vypáchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání a vyčištění spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva, b) úpravu spár po provedeném spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3. 4. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.					
	PSC		a) vysekání a vyčištění spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva, b) úpravu spár po provedeném spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3. 4. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.					
	P		Poznámka k položce: vč. vyčištění tlakovou vodou 120 barů					
	VV		opuková klenba					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		87,90		87,900			
9	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl přes 12 m/m2	m2	849,300		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m uhazením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985233131 Poznámka k souboru cen: 1. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.					
	PSC		a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.					
	VV		cihelná klenba					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		761,40		761,400			
	VV		opuková klenba					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		87,90		87,900			
	VV		Součet		849,300			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	39,320		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	PSC		a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	P		Poznámka k položce: čistá sut' vodorovně do 50m					
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	432,520		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	PSC							
	VV		celkem do 160m					
	VV		11x příplatek					
	VV		39,32*11		432,520			
12	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	39,320		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a suti až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přílehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, suti a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.					
	PSC							
13	K	9970000R1	Vodorovná doprava čisté suti na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	39,320		0,00	R položka
	PP		Vodorovná doprava čisté suti na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		39,32		39,320			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	39,476		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	PSC							
	P		Poznámka k položce: vodorovně do 100m					
15	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	39,476		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018011 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			celkem do 200m					
VV			39,476		39,476			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pokratický potok - oprava krytého profilu 2.etapa - úprava březen 2022

Objekt:

05 - SO 05 - Oprava klenbového železobetonového stropu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2022

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.Chomutov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Vladislav Skoček, Ostrov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pokratický potok - oprava krytého profilu 2.etapa - úprava březen 2022

Objekt:

05 - SO 05 - Oprava klenbového železobetonového stropu

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.Chomutov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

11. 3. 2022

Projektant:

Ing.Vladislav Skoček,
Ostrov

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa,
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

0,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

0,00

985 - Sanace

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pokratický potok - oprava krytého profilu 2.etapa - úprava březem 2022

Objekt: 05 - SO 05 - Oprava klenbového železobetonového stropu

Místo:

Datum: 11. 3. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.Chomutov

Projektant: Ing.Vladislav Skoček, Ostrov

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				0,00	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
1	K	6349111R1	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm	m	17,000		0,00	R položka
	PP		Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		4,25*4		17,000			
2	K	6200000R1	Oprava dilatace stropu - očištění, výplň dutiny min.vatou (PUR pěnou) + R6 (6ks/spáru) vtačené do spáry	kus	24,000		0,00	R položka
	PP		Oprava dilatace stropu - očištění, výplň dutiny min.vatou (PUR pěnou) + R6 (4ks/spáru) vtačené do spáry					
	P		Poznámka k položce: R6 - tř. oceli S235					
	VV		viz popis v TZ + v.č.58					
	VV		24		24,000			
D 87			Potrubí z trub plastických a skleněných				0,00	
3	K	8700000R1	Odvodňovací trubka PE 80 vnější pr.40mm dl.500mm, utěsnění těsnící maltou	kus	10,000		0,00	R položka
	PP		Odvodňovací trubka PE 80 vnější pr.40mm dl.500mm, utěsnění těsnící maltou					
	VV		pro odvodnění v místě stěnové izolace					
	VV		popis a výměra dle TZ + v.č.58					
	VV		10		10,000			
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	
4	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151113 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		pro odvodnění v místě stěnové izolace					
	VV		pro odvodňovací trubku					
	VV		v.č.58					
	VV		0,5*10		5,000			
D 985			Sanace				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	985112123	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 30 do 50 mm	m2	245,650		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985112123 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.					
	PSC							
	VV		klenbový strop					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		4,25*(70-12,20)		245,650			
6	K	985121222	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	253,650		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985121222 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.					
	PSC							
	P		Poznámka k položce: dle PD 1000 barů					
	VV		klenbový strop					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		4,25*(70-12,20)		245,650			
	VV		rezerva pro ev.kaverny					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		253,650			
7	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	254,994		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985321111 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 plochy.					
	PSC							
	P		Poznámka k položce: v ceně je 1kg/m2					
	VV		spotřeba 2kg/m2					
	VV		cca 50% plochy					
	VV		(245,65+8)*0,50*2		253,650			
	VV		po odříznutí závitových tyčí					
	VV		viz popis v TZ					
	VV		0,02*0,02*1680*2		1,344			
	VV		Součet		254,994			
8	K	985511212	Stříkaný beton líce kleneb a pohledů ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa tl 40 mm	m2	507,300		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 25 MPa (tř. R3) líce kleneb a podhledů, jedné vrstvy tloušťky 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985511212 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícni plochy stříkaného betonu. 2. Ceny jsou určeny pro zhotovení jedné vrstvy stříkaného betonu. U stříkaného betonu nanášeného ve více vrstvách se oceňuje zřízení každé vrstvy samostatně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na předvlhčení stříkané plochy, na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění, popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen: - 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí, - 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, c) odvoz spadu ze stříkaného betonu, které se oceňují cenami odvozu suti pro objekt, na kterém se stříkání provádí, d) stržení povrchu stříkaného betonu, které se oceňují cenou 985 51-3111.					
	PSC							
	P		Poznámka k položce: třída R3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výměry dle TZ					
	VV		klenbový strop					
	VV		1.vrstva					
	VV		4,25*(70-12,20)		245,650			
	VV		2.vrstva					
	VV		245,65		245,650			
	VV		rezerva pro ev.kaverny					
	VV		8*2		16,000			
	VV		Součet		507,300			
9	K	985513111	Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání	m2	253,650		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985513111					
	VV		výměry dle TZ					
	VV		klenbový strop					
	VV		2.vrstva					
	VV		245,65		245,650			
	VV		rezerva na ev.kaverny					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		253,650			
10	K	9855113R1	Příplatek za přehlazení povrchu 2.vrstvy stříkaného betonu	m2	253,650		0,00	R položka
	PP		Příplatek za přehlazení povrchu 2.vrstvy stříkaného betonu					
	VV		výměry dle TZ					
	VV		klenbový strop					
	VV		2.vrstva					
	VV		245,65		245,650			
	VV		rezerva na ev.kaverny					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		253,650			
11	K	985562322	Výztuž stříkaného betonu líce kleneb ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 6 mm oka přes 100 mm	m2	245,650		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok přes 100 mm jednovrstvých líce kleneb a podhledů, průměru drátu 6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985562322					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání.					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na:					
	PSC		a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu,					
			b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli.					
			3. Ceny výztuže průměru drátu 2 mm jsou určeny i pro opravu povrchů reprofilačními maltami.					
	VV		strop					
	VV		síť 6/100/100					
	VV		245,65		245,650			
12	K	985561221	Výztuž stříkaného betonu líce kleneb a podhledů z betonářské oceli 10 505 D do 8 mm	t	0,040		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli líce kleneb a podhledů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, průměru prutů do 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985561221					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na:					
			a) případné příchycení výztuže k připraveným kotvičkám nebo k dosavadní výztuži,					
			b) vázání výztuže drátem případně náklady na svary nahrazující toto vázání.					
	PSC		2. V cenách nejsou započteny náklady na kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu					
	VV		doplnění výztuže ve vybraných místech					
	VV		kolem dilatací					
	VV		v.č.53					
	VV		počet viz TZ					
	VV		0,395*4,20*24/1000		0,040			
13	K	9855642R1	Kotvičky pro výztuž betonu ze závitové tyče profil 8mm dl.130mm do lepidla pro kotvy, vč.vrtu 100mm s vyčištěním	kus	1 680,000		0,00	R položka
	PP		Kotvičky pro výztuž betonu ze závitové tyče profil 8mm dl.130mm do lepidla pro kotvy, vč.vrtu 100mm s vyčištěním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vyvrtání otvoru a opotřebení vrtného materiálu, b) vyčištění otvoru, c) vyplnění otvorů maltou a osazení kotviček včetně jejich dodávky.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> tř. ocelí S235					
	VV		v.č.54					
	VV		1680					
					1 680,000			
14	K	9855600R1	Atypická položka z pásoviny 20x5 dl.140mm s otvorem vč.matky - výroba, montáž a dodávka	kus	1 680,000		0,00	R položka
	PP		Atypická položka z pásoviny 20x5 dl.140mm s otvorem vč.matky- výroba, montáž a dodávka					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> tř. ocelí S235 podložka + matka					
15	K	9850000R1	Odřiznutí přečnívající části závitové tyče	kus	1 680,000		0,00	R položka
	PP		Odřiznutí přečnívající části závitové tyče					
	D	997	Přesun sutě				0,00	
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	54,386		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), použijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny - 3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> čistá suť vodorovně do 50m					
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	598,455		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), použijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny - 3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	PSC							
	VV		celkem do 160m					
	VV		11x příplatek					
	VV		54,405*11					
					598,455			
18	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	54,386		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a suti až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přílehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, suti a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.					
19	K	9970000R1	Vodorovná doprava čisté suti na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	54,405		0,00	R položka
	PP		Vodorovná doprava čisté suti na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		54,405		54,405			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
20	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	55,879		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
21	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	55,749		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	VV		celkem do 200m					
	VV		55,749		55,749			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				0,00	
22	K	7620000R1	Pochozí plošina nad středem toku - zřízení a odstranění	m	57,800		0,00	R položka
	PP		Pochozí plošina nad středem toku - zřízení a odstranění					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pokratický potok - oprava krytého profilu 2.etapa - úprava březen 2022

Objekt:

06 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2022

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.Chomutov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Vladislav Skoček, Ostrov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pokratický potok - oprava krytého profilu 2.etapa - úprava březen 2022

Objekt:

06 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.Chomutov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

11. 3. 2022

Projektant:

Ing.Vladislav Skoček,
Ostrov

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa,
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pokratický potok - oprava krytého profilu 2.etapa - úprava březem 2022

Objekt: 06 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 11. 3. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.Chomutov

Projektant: Ing.Vladislav Skoček, Ostrov

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
1	K	0120000R1	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000		0,00	
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou								
P Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení - osazení měřicích bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů								
2	K	0120000R2	Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě	kpl	1,000		0,00	
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě								
P Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD								
3	K	0130000R1	ostatní náklady před realizací stavby	kpl	1,000		0,00	
PP ostatní náklady před zahájením stavby								
P Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahájením stavby - č.p. 904, 906 a 961 - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - odlov živočichů v toku								
4	K	0130000R2	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	kpl	1,000		0,00	
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby								
P Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájením prací a po stavbě								
5	K	0130000R3	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS	kpl	1,000		0,00	
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS								
P Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".								
6	K	0300000R1	Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení	kpl	1,000		0,00	
PP Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení								
P Poznámka k položce: - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".								
P Poznámka k položce: včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu								

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K		0320000R1	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem	kpl	1,000		0,00	
	PP			Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu</i>					
8	K		0320000R2	Sjezd u staveniště z ulice U Katovny	kč	1,000		0,00	
	PP			Sjezd u staveniště z ulice U Katovny					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>uvedení 663m2 do původního stavu:</i> <i>urovnání + doplnění štěrku fr.16-22 (cca 4t)</i> <i>doplnění zeminy (cca 6m3) + osetí travním semenem cca 83M2</i>					
9	K		0320000R3	Přístup v ulici Křížová st.284 - úprava soukromého pozemku	kč	1,000		0,00	
	PP			Přístup v ulici Křížová st.284 - úprava soukromého pozemku					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>- náhradní parkovací (štěrková) plocha 45m2</i> <i>- oprava stávající zpevněné plochy ze zámkové dlažby vč.obrubníků 40m2</i> <i>- oprava kamenné dlažby na sucho na štěrkové lože 96m2</i> <i>- obnova travnatých ploch s doplněním humusu 110m2</i>					
				<i>v.č.C7</i>					
10	K		0320000R4	Lanové zábradlí dl.4m - vpleení nerezových šroubů M12 s okem (5ks) do předvrtaných otvorů pr.14mm hl.80mm + protažení lana 11mm (5m) + přichycení lanovými nerez svorkami (2ks) - montáž a dodávka	kpl	5,000		0,00	
	PP			Lanové zábradlí dl.5m - vpleení nerezových šroubů M12 s okem (5ks) do předvrtaných otvorů pr.14mm hl.80mm + protažení lana 11mm (5m) + přichycení lanovými nerez svorkami (2ks) - montáž a dodávka					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>nerez ocel AISI 316</i>					
	VV			viz výkres č.C6					
	VV			5		5,000			
11	K		0321030R1	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie	kpl	1,000		0,00	
	PP			PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "B2", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks					
12	K		0331030R1	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
	PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů</i>					
13	K		0330000R1	Zajištění řádného větrání profilu	kpl	1,000		0,00	
	PP			Zajištění řádného větrání profilu					
14	K		0330000R2	Přehrážky pro zachycení spadu - zřízení a odstranění	kus	6,000		0,00	
	PP			Přehrážky pro zachcení spadu - zřízení a odstranění					
15	K		0345030R1	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000		0,00	
	PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá'itku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby</i>					
16	K		0347030R1	Osvětlení staveniště	kpl	1,000		0,00	
	PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště					
17	K		0419030R1	Dozor jiné osoby	kpl	1,000		0,00	
	PP			Dozor jiné osoby					
	PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 04 Inženýrská činnost.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	0453030R1	Koordinační činnost	kpl	1,000		0,00	
	PP		Koordinační činnost					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP</i>					
19	K	0490020R1	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ostatní inženýrská činnost					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsanych v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO</i>					
20	K	0430000R1	Ostatní zkoušky	kpl	1,000		0,00	
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3 - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry - zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2 - zkoušky po provedení nátěrů - nedestruktivní měřicí zkouška (např. přístrojem Elcometer)</i>					
21	K	0750000R1	Ochranná pásma IS	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ochranná pásma IS					
22	K	0910000R1	Náklady k zajištění dotčených pozemků	kpl	1,000		0,00	
	PP		Náklady k zajištění dotčených pozemků					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>- poplatek záboru veřejného prostranství je 10 Kč/m2 na jeden den</i> <i>- položka obsahuje maximální náklady na zábory veřejného prostranství dle zhotovitele po dobu provádění stavby</i>					
23	K	0910000R2	Dopravní značení na staveništi	kč	1,000		0,00	
	PP		Dopravní značení na staveništi					
24	K	0910000R3	Kontrola tl.sanačních vrstev - mechanické vyříznutí vzorku, změření, oprava zkoušeného místa	kus	12,000		0,00	
	PP		Kontrola tl.sanačních vrstev - mechanické vyříznutí vzorku, změření, oprava zkoušeného místa					
25	K	0910000R4	Zpracování technologických postupů	kč	1,000		0,00	
	PP		Zpracování technologických postupů					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST