Ing. Luděk Široký
PROGRES PROJEKT
Lipová 608, 330 12 Horní Bříza
Tel.: 377 321 920, 603 995363

DATUM	05/2021
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:100
ČÍSLO VÝKRESU	E883/3
INDEX	
POČET LISTŮ	1
ČÍSLO LISTU	1

VYPRACOVAL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / HLAVNÍ PROJEKTANT
ING. L. ŠIROKÝ	ING. L. ŠIROKÝ / ING. L. ŠIROKÝ
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ING. KAREL SEHYL, ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ PROJEKTY
INVESTOR	NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, Kostelní 44, Praha 7
MÍSTO STAVBY	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PRAHA - HOLEŠOVICE, PARC. ČÍSLO 2119
NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO SÁLU V BUDOVĚ NZM PRAHA KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PRAHA - HOLEŠOVICE, PARC. ČÍSLO 2119
SOUBOR	D.1.4.5 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.6 - SLABOPROUD
OBSAH	POLOHOPIS – 1.PP – 2.ČÁST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ, viz. výkres E883/5

Vyměnit stávající zářivková svítidla za nová svítidla ve stejných pozicích. Výška cca 4m.
Ponechat stávající kabelové rozvody.

RSUT2

RM3 = STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ v dílně 01.45 - napojeno z R13
Doplnit jističe, dle popisu u VZT jednotek.

Kondenzační jednotky osazené na střeše.
Vyvedení kabelů na střechu se provede dle zjištění stavu na místě při montáži.
Provede se doplnění hromosvodu.

VZT6 = Kond. jednotka chlazení sálu 1, 6kW,400V,16A - CYKY 5Cx4 - do rozvaděče RM3 doplnit jistič 20/3/D
VZT7 = Kond. jednotka chlazení sálů 2, 6kW,400V,16A - CYKY 5Cx4 - do rozvaděče RM3 doplnit jistič 20/3/D
VZT8 = Kond. jednotka chlazení kavárny, 6kW,400V,16A - CYKY 5Cx4 - do rozvaděče RM3 doplnit jistič 20/3/D
VZT9 = Kond. jednotka chlazení zased. místností, 6kW,400V,16A - CYKY 5Cx4 - do rozvaděče RM3 doplnit jistič 20/3/D

POZOR: PŘIŘAZENÍ KONDENZAČNÍCH JEDNOTEK DANÉMU PROSTORU JE ORIENTAČNÍ A BUDE UPŘESNĚNO PŘI MONTÁŽI, VČETNĚ JEJICH UMÍSTĚNÍ.

POZOR: PŘI MONTÁŽI BUDE PROVĚŘEN REZERVOVANÝ PŘÍKON A DIMENZE PŘÍVODNÍHO KABELU A HLAVNÍHO JISTIČE ROZVADĚČE RM3.
V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE PŘÍVODNÍ KABEL A HLAVNÍ JISTIČ VYMĚNĚN. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI BUDOU PŘIJATA DALŠÍ OPATŘENÍ.

MÍSTA NAPOJENÍ VZDUCHOTECHNIKY A DIMENZOVÁNÍ JEJICH PŘÍVODŮ BUDE UPŘESNĚNO PŘI MONTÁŽI, DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE VZT.

POKRAČUJE NA VÝKRESE E883/2

V KABEL. KANÁLE

STOUPAČKA Z KAB. KANÁLU POD STROP

PO STĚNĚ POD STROPEM - L 60/40

L 120/60 POD STROPEM

PO STĚNĚ POD STROPEM - L 60/40

UMÍSTĚNÍ R01 BUDE UPŘESNĚNO PŘI MONTÁŽI, DLE USPOŘÁDÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V MÍSTNOSTI.

3x P29

4x P29

L 120/60

S.V.-4440

VZT1 větrání šaten 5kW,400V,14A
VZT2 5kW,400V,14A větrání zasedacích místností
VZT3 5kW,400V,17A větrání sálu 2
VZT4 5kW,400V,17A větrání sálu 1
VZT5 5kW,400V,14A větrání kavárny
VZT6
VZT7
VZT8
VZT9
R01
RM3

- 3.400
- 2.000