POZNÁMKY: 1* PŘELOŽIT DO SOKLU AKUSTICKÉHO OBLOŽENÍ

4* SILNOPROUD PŘI PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKA SE ZRUŠÍ A V KRABICI PO ZÁSUVCE SE NASPOJKUJE PŘÍVOD PRO NOVOU ZÁSUVKU V SOKLU AKUSTICKÉHO OBKLADU.

5* SLABOPROUD ZÁSUVKA SE PŘELOŽÍ VE SVĚRNÉ ZKŘÍŽENÍ KABELU A DO SOKLU SE OSADÍ NOVÁ ZÁSUVKA PC (SK), HDMI (HD).

LEGENDA :

TRASA SILNOPROUDU
TRASA SLABOPROUDU
Z- ZÁSUVKA NOVÁ
Zs ZÁSUVKA STÁVAJÍCÍ
PŘIPOJENÍ EL. ZAŘÍZENÍ 230V, NEBO 400V - DLE POPISU V ROZVADĚČI
PK6 PODLAHOVÁ KRABICE 9x/MODUL 45x45mm

DATOVÉ ZÁSUVKY - NOVÉ
SK... ZÁSUVKA STRUKTUR. KABELÁŽE 2x RJ45 - NAPOJENÁ ZE STÁVAJÍCÍHO DATOVÉHO ROZVADĚČE V 1.PP
XP... ZÁSUVKA DATOVÉ SÍTĚ PRO AV TECHNIKU 2x RJ45 - V PODLAZE A V OBKLADECH STĚN - NAPOJENÁ Z NOVÉHO DATOVÉHO ROZVADĚČE (AUDIO-VIDEO) V 1.NP
XS... ZÁSUVKA DATOVÉ SÍTĚ PRO AV TECHNIKU 2x RJ45 - VE STROPU - NAPOJENÁ Z NOVÉHO DATOVÉHO ROZVADĚČE (AUDIO-VIDEO) V 1.NP

DATOVÉ ZÁSUVKY - STÁVAJÍCÍ
SKs ZÁSUVKA STRUKTUR. KABELÁŽE 2x RJ45
SKs ZÁSUVKA STRUKTUR. KABELÁŽE 1x RJ45
HDs, LCDs ZÁSUVKA HDMI

KOMPLETNÍ LEGENDA PŘÍSTROJŮ - VIZ. VÝKRES E883/10

TRASY NAD PODHLEDEM

SILNOPROUD
Z50 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FaZn ŽLAB 60x50mm
Z100 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FaZn ŽLAB 60x100mm
Z200 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FaZn ŽLAB 60x200mm
Z300 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FaZn ŽLAB 60x300mm

SLABOPROUD
Z50 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FaZn ŽLAB 60x50mm
Z100 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FaZn ŽLAB 60x100mm
Z200 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FaZn ŽLAB 60x200mm
Z300 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FaZn ŽLAB 60x300mm

V trasách slaboproudu budou dále uložené datové kabely AV techniky, které bude rozvádět dodavatel AV techniky.
Tyto datové kabely a příslušné datové zásuvky AV techniky nejsou součástí dodávky tohoto projektu, ale jsou zavrtesené v samostatném projektu AV techniky.

DR-AV
NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ AV DODÁVKA ČÁSTI AV (AUDIO-VIDEO).
Z ROZVADĚČE DR-AV SE NAPOJÍ DATOVÉ ZÁSUVKY PRO AV TECHNIKU, OZNAČENÉ XP a XS.

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ R2S2

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.8 1.5

1.06 VIDEO PROJEKCE PRO VÝSTAVY, DIVADLO PRO DĚTI KONFERENCE
SÁL 1

1.07 SÁL 2 - EXPOZICE

CHODBA
MEZIPATRO 2.NP
HYDRANT
STÁVAJÍCÍ STOUPAČKU PŘELOŽIT POD OMÍTKU
P3 připojení vodní stěny - viz ZTI
44 x UTP NAPOJENO z DR z 1.PP
Zásuvky a vývody v prostoru baru, budou obsazeny ve spolupráci s dodavatelem nábytku a zařízení.
Z- N.PD. = ZÁSUVKY NAD PRACOVNÍ DESKOU
ŘÍDÍ JEDNOTKA eSCAPE - umístění bude upřesněno
STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKY V RUŠENÝCH STĚNÁCH - ZRUŠIT
ZÁSUVKY V RUŠENÝCH STĚNÁCH
PODHLED LAM. DTD TL. 16 MM
SNÍŽENÝ SV.V. 3,96 M
BOX PRO KOJENCE
M1 -MOTOR PLÁTNA - STROP
M2 -MOTOR PLÁTNA STROP
M3 -MOTOR PLÁTNA STROP
M4 -MOTOR PLÁTNA STROP
4xZ3 - VEDLE PODIA
2xZ4 - VEDLE PODIA
4xZ5 - VEDLE PODIA
STROP 2* ZRUŠIT
PŘELOŽKA Zs 4*
PŘELOŽKA SKs 5*
NEBO NA KRAJI STRANU SLOUPU

Při montáži bude provedena koordinace rozvodů elektroinstalace a svítidel s rozvody vzduchotechniky!

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ING. KAREL BEHYL	VYPRACOVAL: ING. L. ŠIROKÝ	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. L. ŠIROKÝ	HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. L. ŠIROKÝ

Ing.Luděk Široký
PROGRES PROJEKT
Lipová 808, 330 12 Horní Bříza
Tel.: 377 321 920, 603 995363

INVESTOR	NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, Kostelní 44, Praha 7
MÍSTO STAVBY	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PRAHA - HOLEŠOVICE, PARC. ČÍSLO 2119
NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO SÁLU V BUDOVĚ NZM PRAHA KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PRAHA - HOLEŠOVICE, PARC. ČÍSLO 2119
SOUBOR	D.1.4.5 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.6 - SLABOPROUD
OBSAH	POLOHOPIS – 1.NP – ZÁSUVKY A NAPÁJENÍ

DATUM	05/2021
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	E883/6
INDEX	
POČET LISTŮ	1
ČÍSLO LISTU	1