

Slepý rozpočet

Rozpočet: CV14_1 Polní cesta k.ú. Vysoká Lhota		Základní rozpočet
Objekt: CV14	Název objektu: Polní cesta k.ú. vysoká Lhota	JKSO: 822.29
Stavba: 211148	Název stavby: Polní cesty Pacovsko, CV14 v k.ú. Vysoká Lhota	SKP:
Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.	MJ: m2	Počet měrných jednotek: 3 394,0000
Objednatel: Ministerstvo zemědělství ČR, PÚ Pelhřimov	Náklady na MJ:	
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 211148	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		GZS	
	PSV celkem			
	M práce celkem			
	M dodávky celkem			
ZRN celkem				
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: L. Horský Datum: 21.10.2011 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	20,0% činí:	Kč
DPH	20,0% činí:	Kč
Cena za objekt celkem:		Kč

Stavba: 211148	Polní cesty Pacovsko, CV14 v k.ú. Vysoká Lhota	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: CV14	Polní cesta k.ú. vysoká Lhota	Datum tisku: 21.10.2011	
Rozpočet: CV14_1	Polní cesta k.ú Vysoká Lhota		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Přípravné a přidružené práce					
1 Zemní práce					
2 Zakládání					
23-M Montáže potrubí					
4 Vodorovné konstrukce					
5 Komunikace					
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					
99 Přesun hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
GZS			

Stavba: 211148	Polní cesty Pacovsko, CV14 v k.ú. Vysoká Lhota	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: CV14	Polní cesta k.ú. vysoká Lhota	Datum tisku: 21.10.2011	
Rozpočet: CV14_1	Polní cesta k.ú Vysoká Lhota		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	01	Přípravné a přidružené práce				
1	1001	Vytyčení stavby	soub	1,0000		
2	1002	Geologický průzkum	soub	1,0000		
3	1003	Vytyčení a ochrana stáv. inž. sítí	soub	1,0000		
4	1004	Zaměření skutečného provedení stavby + dokumentace				
		skut. prov.	soub	1,0000		
5	1005	Zařízení staveniště	soub	1,0000		
6	1006	Poplatek za skládku přebytečné zeminy	m3	1 507,2000		
7	1010	Náklady na revize, měření a předepsané zkoušky	soub	1,0000		
	01	Přípravné a přidružené práce				
	1	Zemní práce				
8	111 20-1101.R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	230,0000		
9	111 20-1401.R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	230,0000		
10	122 30-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	1 554,0000		
11	122 30-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	777,0000		
12	122 40-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 5 do 100 m3	m3	100,0000		
13	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	1 507,2000		
14	171 10-1105.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	22,0000		
15	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1 507,2000		
16	180 40-2112.R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	1 248,0000		
17	005-72460	Směs travní technická balení 25 kg	kg	24,9600		
18	182 10-1101.R00	Svahování přesátou zeminou v zářezích v hor. 1 - 4	m2	1 248,0000		
19	175 10-1109.R00	Příplatek za prohození sypaniny	m3	124,8000		
20	184 81-8111.R00	Ošetření kořenů stromů	kus	30,0000		
	1	Zemní práce				
	2	Zakládání				
21	274 31-1116.R00	Beton prahů prostý C 16/20	m3	3,5200		
22	272 35-4111.R00	Bednění prahů - zřízení	m2	7,1000		
23	272 35-4211.R00	Bednění prahů - odstranění	m2	7,1000		
24	285 99-1111.U00	Vrstva z geomříže pro přenos napětí do podloží				
		vč. dodávky geomříže	m2	240,0000		
	2	Zakládání				
	4	Vodorovné konstrukce				
25	451 57-1221.R00	Filtrační vrstva ze štěrkopísku tl. do 10 cm	m2	170,0000		
	4	Vodorovné konstrukce				
	5	Komunikace				
26	564 25-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	3 742,0000		
27	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	3 564,0000		
28	569 83-1111.R00	Zpevnění krajnic štěrkdrtí tloušťky 10 cm	m2	1 040,0000		
29	569 90-3311.R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	312,0000		
30	583-44169	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	T	530,4000		
31	574 38-1111.R00	Makadam penetr.hrubý, kamen.hrubé z asfaltu, 9 cm	m2	3 394,0000		
32	573 41-1112.R00	Nátěr penetrační (2x)	m2	6 788,0000		
	2*3394			6 788,0000		

Stavba: 211148	Polní cesty Pacovsko, CV14 v k.ú. Vysoká Lhota	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: CV14	Polní cesta k.ú. vysoká Lhota	Datum tisku: 21.10.2011	
Rozpočet: CV14_1	Polní cesta k.ú Vysoká Lhota		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
33	596 92-1113.R00	Kladení veget. dlaždic, lože tl. 30 mm, pl. do 500 m2	m2	352,0000		
34	592-452590	Dlažba zatravnovací šedá 60x40x8				
		4,17 ks/m2	kus	1 467,8400		
	352*4,17			1 467,8400		

5 Komunikace

9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
35	912 29-1111.R00	Osazení směrového kůlu z plastických hmot	kus	2,0000		
36	562-88950	Sloupek silniční směrový barevný 1200 mm s fólií	kus	2,0000		
37	935 11-1211.R00	Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárnic 80 cm	m	220,0000		
38	592-27513.A	Žlab odvodňovací TBZ 33/65/16	kus	733,0000		
39	938 90-2101.R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	110,0000		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

99	Přesun hmot					
40	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	4 062,7070		

99 Přesun hmot

23-M	Montáže potrubí					
41	230 23-0082.R00	Čištění potrubí propustku, DN 600	m	12,0000		

23-M Montáže potrubí