

# VÝKAZ VÝMĚR

## SO-04.01 ÚPRAVA PB PŘÍTOKU ODRY

### SO-04.01.1 ÚPRAVA PB PŘÍTOKU ODRY

Odstranění povrch vrstvy tl. 30 cm odečteno vy výkresu	696	m <sup>2</sup>
Výkop (3.8m2x48m)	184	m <sup>3</sup>
Zhutněný zásyp (5.5m2x60m)	330	m <sup>3</sup>
Svahování výkopu (2.7mx49m)+(2.7mx21m)+(4.1mx28m)	280	m <sup>2</sup>
Zatravnění ve svahu tl. 15 cm (2.3mx+49m)+(2.3mx51m)+(3.7mx28m)	302	m <sup>2</sup>
Pohoz z hrubého štěrku tl. 15 cm 2mx51m	108	m <sup>2</sup>
Záhozová patka z lomového kamena od 80-200 kg *1.3m2x28 plus ukončení	45	m <sup>3</sup>
Kamenný zához s urovnáním líce kámen od 80-200 kg *1.5m2x28	41	m <sup>3</sup>
Geotextílie 6.6mx28m	187	m2
Prohloubení stávajícího dna koryta *58m2x0.4m	4	m <sup>3</sup>

### SO-04.01.2 ÚPRAVA PB PŘÍTOKU ODRY - UDRŽOVACÍ PRÁCE

Výkop - prohloubení dna koryta ( kubatúrový hárok)	82	m <sup>3</sup>
Vyspravení stávajícího betonového čela propustku cementovou maltou	20	m2
Nová koncová klapka DN1000	1	ks