

**Výkaz výměr SO - 04.2 Terénní úpravy v prostoru rozlivu**

Sejmutí ornice 0,3 m = 400 m<sup>2</sup>

Hutněný násyp - 0,7m<sup>2</sup>x78,5m + 0,6m<sup>2</sup> x 48,90 m + 0,7m<sup>2</sup> x 19,60m = 100 m<sup>3</sup>

Svahování násypu - 1,4m x 78,50m + 0,7m x 48,90m + 0,9m x 19,60m = 165 m<sup>2</sup>

Ohumusování a osetí 0,1 m - 2,9m x 78,50m + 2,5m x 48,9m + 2,7m x 19,60m = 402 m<sup>2</sup>

Odstranění drátěného oplocení = 37 m

Nové drátěné oplocení = 13 m