


PODÉLNÝ ŘEZ




- ① BRÁNA 1750x3600mm NA FAB - 1ks
- ② BRÁNA 1750x3000mm NA FAB - 1ks
- ③ BRANKA 1750x1000mm NA FAB - 1ks
- ④ OCEL. TRUBKA, Ø 51/4mm, dl. 1,9m - 4ks
4x1,90m = 7,60m x 4,64kg = 35,3kg
- ⑤ PLETIVO v.1,8m - 4,5m²
- ⑥ TYČ PLOCHÁ 150x10mm, dl.0,1m - 4ks
4x0,10m = 0,40m x 11,80kg = 4,7kg
- ⑦ ZÁVITOVÁ TYČ, Ø 12mm, dl. 0,25m - 8ks
8x0,25m = 2,0m x 0,72kg = 1,4kg
- ⑧ BETON C20/25 - 0,63m³

KOTVENÍ PLOTU

DO ŽELEZOBETONOVÝCH ZDÍ BUDOU DLE PRVKU 6 NAVRTÁNY 2ks 0,25m DLOUHÝCH OTVORŮ Ø 16mm
DO TĚCHTO OTVORŮ BUDOU UKOTVENY ZÁVITOVÉ TYČE Ø 12mm (KOTEVNÍ DÉLKA 220mm) NA CHEMICKOU KOTVU
NA PRVEK 6 BUDOU POMOCÍ KOUTOVÉHO SVÁRU NAVAŘENY SLOUPKY OPLOCENÍ A POMOCÍ MATIC BUDOU SLOUPKY PŘIPEVNĚNY K ŽELEZOBETONOVÉ ZDI
ZÁVITOVÁ TYČ A MATICE BUDOU ZAKRYTY PŘILEPENOU PLASTOVOU ČEPIČKOU

M 1:10

⑥



MĚŘÍTKO 1:25

OPLOCENÍ PŘÍLOHA D.1.2.2.22.