



Váš dopis zn.:
Ze dne: 28.6.2022
Naše zn.:
Vyřizuje: Michal Štefek
Tel.: +420 596 657 346
E-mail: michal.stefek@pod.cz
Datum: 30.6.2022

Uveřejněno na profilu zadavatele
Povodí Odry, státní podnik

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:	Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26
IČO:	70890021
Název veřejné zakázky:	Gručovka v Lukavci, km 4,375 - 6,195, stavba č.4096
Číslo VZ dle evidence zadavatele:	1469
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ:	Z2022-022535
VZ podle předmětu:	stavební práce
Forma zadávacího řízení:	otevřené řízení
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Zadavatel dne 28.06.2022 obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Vážení,
ve smyslu ustanovení čl. 11.1 zadávací dokumentace se na Vás obracíme se žádostí o vysvětlení dále uvedených částí.
Zároveň, s ohledem na státní svátky v příštím pracovním týdnu a období dovolených, prosíme o přiměřené prodloužení termínu pro podání cenových nabídek.

DOTAZ Č. 1

V soupisu prací objektu VON Vedlejší a ostatní náklady , pol.č. 17 (viz níže uvedená) je v textu položky uvedeno, že rozsah DZ je uveden v TZ. Můžete blíže upřesnit, ve které části technické zprávy se tento popis DZ nachází?

17	K	R_02	Projednání a zajištění dopravního značení	...	1,000
----	---	------	---	-----	-------

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Projednání a zajištění dopravního značení v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. Předpokládaný rozsah dopravního značení je uveden v TZ



Odpověď zadavatele:

Dopravní značení

Popis v příslušné položce v rozpočtu (VON, pol. č. 17) je upraven tak, že návrh dopravního značení a veškeré další projednání atd. zajišťuje dodavatel stavby dle vzniklých potřeb při realizaci stavby. V TZ není specifikováno.

DOTAZ Č. 2

Soupis prací, SO 04 Betonová opěrná zeď, pol. 30 Zřízení výplně ... z jílu. Dle popisu položky se jedná pouze o zřízení, chybí nám k této položce dodávka jílu. Žádáme o doplnění položky ohledně dodávky jílu, příp. dopsání do textu této položky, že se jedná o zřízení vč. dodávky materiálu.

30	K	32759111	Zřízení výplně za opěrami a protimrazové klíny z jílu	m3	107,000
		1			
			107 "dle výpočtu výměr (zaokrouhleno)"		107,000

Odpověď zadavatele:

Dodávka jílu pro výplň za opěrnou zdi

Příslušná položka v rozpočtu (SO 04, pol. č. 30) je upravena a zahrnuje v popisu i dodávku jílu.

DOTAZ Č. 3

3.1 *Soupis prací, SO 04 Betonová opěrná zeď, pol. 43-44 Zábradlí z kompozitů: Žádáme o vyjasnění typu zábradlí, neboť ve specifikaci soupis prací zábradlí v pol. 44 je uvedeno, že se jedná o „zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m“, ale na vzorovém výkrese zábradlí z kompozitu v.č.D.1.2.c_15 je „zábradlí s jednou vodorovnou výplní a kotvením shora“ Vysvětlíte prosím.*

3.2 *Dále žádáme o kontrolu délky zábradlí a uvedení počtu kusů. Součtem výměr 35m + 113=148 m se nabízí, že se jedná pouze o 2 kusy zábradlí, jeden v délce 35m a druhý v délce 113m.*

Celková výměra zábradlí by však měla být větší, zejména u stěny mezi km 5,487 – 5,600 cca o 2m (bohužel sklony nejsou z podkladů zřejmé), neboť 148m je počítáno pouze jako půdorysné vzdálenosti jednotlivých zdí.

Odpověď zadavatele:

Zábradlí na opěrné zdi

Platí výkres vzorového řezu zábradlí, tj. madlo a 1 vodorovná výplň. Položka v rozpočtu (SO 04, pol. č. 44) je v popisu opravena.

Ohledně délek:

Půdorysná délka první zdi činí 35 m, zvětšení délky zábradlí vlivem převýšení je zanedbatelné (asi 2 mm), takže délka je v pořádku. Půdorysná délka druhé zdi je cca 112 m, podle místa měření, protože na jednom konci není bok zdi kolmý. Půdorysná délka návodní hrany římsy zdi je 111,7 m. Navýšení délky zábradlí vlivem převýšení je asi 0,3 m.



Uvažovaná délka zábradlí v rozpočtu (113 m) je tedy i s 1-metrovou rezervou.

DOTAZ Č. 4

V rozpočtech všech objektů stavby je požadováno ocenění neceníkové položky

„Převádění vody pomocí zemních hrázek a čerpání průsaků“ s uvedenou jednotkou „m“ (s výjimkou SO 06.4, ve kterém je uvedeno množství v jednotce „kpl“). Množství položky je určeno délkou pracovních úseků (nikoliv hrázek) a její specifikace je určena v popisu položky

např. u SO 01:

1	K	1_R_01	Převádění vody pomocí zemních hrázek a čerpání průsaků	m	910,00 0
---	---	--------	--	---	-------------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje veškeré činnosti spojené se zájmkováním aktuálně prováděného pracovního úseku a s následným odstraněním jímk. Navrženo je postupné provádění zemních hrázek z materiálu získaného při odtěžování nánosů a čerpání prosáklé vody (zpět do toku).

P

Dodavatel stavby může podle aktuálních podmínek přistoupit i k jiným způsobům převádění vody a organizaci práce.

Uvedená délka je součtem délek pracovních úseků, nikoli délkou dočasných zemních hrází.

Dotčená množství po objektech:

SO01: 910 m; SO 02: 402 m; SO 03: 420 m; SO 04: 148 m; SO 05: 745 m; SO 06.1: 75 m; SO 06.2: 90 m; SO 06.3: 285 m; SO 06.4 : 1 kpl

Vzhledem k tomu, že položka obsahuje i čerpání, které se běžně oceňuje v hodinách, žádáme o vysvětlení, s jakou dotací máme počítat, resp. navrhujeme oddělit čerpání v hodinách od samotných stavebních opatření nutných k převedení vody s tím, že pro realizaci bude čerpání započteno dle skutečnosti, jak je běžné u obdobných staveb zvykem.

Žádáme o vysvětlení a opravu dle předpokladu zadavatele včetně doplnění předpokládané dotace vody v čase provádění stavebních prací.

Žádáme o sjednocení položkové skladby a měrných jednotek napříč stavebními objekty.

Odpověď zadavatele:

Převádění průtoku vody po dobu stavby

Řešení převádění vody je plně v režii zhotovitele, proto v rozpočtu jsou uvedeny pouze základní předpoklady, ze kterých lze vyjít při nacenění zakázky (tj. délky hrázek, jejichž zřízení a likvidace bude pravděpodobně časově i cenově rozhodujícím nákladem). V případě SO 06.4 se jedná o stavební práce na jediném spádovém objektu, proto je převádění vody řešeno jako jeden soubor a nikoli jako délka řešeného úseku.

Čerpání vody (tj. množství vody a počet hodin) nelze v rámci projektu určit, neboť kromě aktuální hydrologické situace bude závislé na organizaci práce a zvoleném způsobu převádění vody, např. způsobu jímkování, na kvalitě zřízených zemních hrázek nebo jiných zábran, na aktuální délce jímk apod. Teoreticky (bude-li to v aktuální situaci výhodné) lze přehradit i celé koryto a přečerpávat veškerý průtok pod rozestavěný úsek. Právě vzhledem k možnosti volit a kombinovat různé způsoby



převádění vody v závislosti na měnící se hydrologické situaci, měnícímu se charakteru koryta a měnícímu se druhu vykonávané práce nejsou tyto činnosti explicitně v projektu předepsány ale jsou ponechány na „šikovnosti“ zhotovitele.

Příslušné položky v rozpočtu (převádění vody) zůstávají beze změn.

DOTAZ Č. 5 – PÍSAŘSKÁ CHYBA

Dle přílohy zadávací dokumentace 1469 P04 OP - Navrh smlouvy o dílo.docx, čl. 8 – Změny díla, dodatečné práce, odst. 8.1., písm. b) je uveden způsob výpočtu ceny pro případ dodatečných prací.

Upozorňujeme zadavatele na písářskou chybu v textu 2. odrážky, 3. řádku, ve kterém nedává smysl slovo „Brno“ a žádáme o vydání opravy závazného textu přílohy.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel děkuje za upozornění.

Uvedená písářská chyba (překlep) bude odstraněna při uzavírání smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.

INFORMACE ZADAVATELE

Veškeré změny v opraveném rozpočtu stavby jsou jen charakteru upřesnění popisu položek, množství ani kubatura se nemění. Tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 nedochází ke změně nebo doplnění zadávací dokumentace, jejichž povaha by vyžadovala prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel tedy neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Nedílnou součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je aktualizovaná Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dodavatel je tak při zpracování nabídkové ceny povinen použít zadavatelem aktualizovanou Přílohu č. 2 a dále přiložit tuto aktualizovanou přílohu jako součást své elektronické nabídky.

Přílohy

Aktualizovaná Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Mgr. Petr Prešer

vedoucí obchodně-kontrakčního odboru