

NAŠE ZNAČKA
PM-31947/2022/5504

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
ridka@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 7. 7. 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – „Jez Komín - stavebně-technický a inženýrsko-geologický průzkum“

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Jez Komín - stavebně-technický a inženýrsko-geologický průzkum“ obdržel žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Dobrý den,
pro realizaci vrtů hlubších než 2 m je dle zákona o geologických pracích 62/1988 Sb. mít odbornou způsobilost z geologických prací (tedy inženýrská geologie). Toto je nějak ošetřeno?

Odpověď:

*V návrhu smlouvy o dílo, v čl. II, odst. 7 je uvedeno, že odborné práce budou prováděny osobou s příslušnou kvalifikací, zejména autorizací v daném oboru.
Zadavatel k prokázání profesní kvalifikace požaduje osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor „geotechnika“. Jiné prokázání odborné způsobilosti z geologických prací nepožadujeme.*

Dotaz č. 2

Dobré odpoledne,
zadání rozsahu prací a výkaz výměr nesouhlasí. Např. 124 ks zkoušek pevnost v tlaku, rozbor zemin apod.
Žádám o vysvětlení.

Odpověď:

Zadavatel se domnívá, že soubor „Zadání rozsahu prací_jez_komin_20220620“, který je přílohou č. 4 výzvy k podání nabídky, odpovídá rozpočtu „Jez_komin_IGP_STP_vykaz_vymer_20220620“. Např. 124 ks zkoušek pevnosti v tlaku je v objektu SO 02, položka č. 1; dále rozbor zemin je zahrnut v položce č. 3.

Dotaz č. 3

Dobrý den,
po konzultaci s dalšími kolegy se nám jeví jako nereálné provádění korozivního průzkumu štětovic. Geoelektrické metody budou mít zásadní problém s vířivými proudy. Pro seismiku je to jednoznačně bariéra, kterou signál neprojde. Sdělte prosím, o jaké metodě jste uvažovali. Díky.


Odpověď:

Zadavatel požaduje zjištění přesné polohy (trasy) štětovicové stěny. Zadavatel dále předpokládá zhodnocení stavu a životnosti štětovicové stěny s ohledem na její typ a dobu umístění (při generální opravě v roce 1966). Dle výkresu z manipulačního řádu se jedná o Larsenovou stěnu typu IIN. Posouzení stavu štětovicové stěny bude součástí závěrečné zprávy.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek veřejné zakázky do **18. 7. 2022 do 09:00 hodin**.

Toto doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem



Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.