

REKAPITULACE STAVBY

Kód: aktul30214007

Stavba: Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

KSO: 833 21

Místo: Krásná Lípa

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

HG partner s.r.o.

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: aktul30214007

Stavba: Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Místo: Krásná Lípa

Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.

Projektant: HG partner s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 01	Opravy pevnění	0,00	0,00	STA
SO 02	Rekonstrukce opevnění	0,00	0,00	STA
SO 02.1	Rekonstrukce opevnění	0,00	0,00	Soupis
SO 02.2	Zábradlí (rekonstrukce)	0,00	0,00	Soupis
SO 03	Objekty (rekonstrukce)	0,00	0,00	STA
SO 03.1	Mostek u čp. 109 (rekonstrukce)	0,00	0,00	Soupis
SO 03.2	Lávka p.p.č 2784/24 a 2751/8 (rekonstrukce)	0,00	0,00	Soupis
SO 03.3	Lávka u čp. 139 (rekonstrukce)	0,00	0,00	Soupis
SO 04	Přeložky STI (rekonstrukce)	0,00	0,00	STA
SO 04.3	Demontáž podpěrného bodu (rekonstrukce)	0,00	0,00	Soupis
SO 04.2	Přeložení plynovodní přípojky (rekonstrukce)	0,00	0,00	Soupis
SO 05	Vegetační úpravy (rekonstrukce)	0,00	0,00	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121
Objekt:
SO 01 - Opravy pevnění

KSO: 833 21
Místo: Krásná Lípa

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel:
Povodí Ohře s.p.

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Zpracovatel:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Křínice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt:

SO 01 - Opravy pevnění

Místo:

Krásná Lípa

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

28. 6. 2022

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt: SO 01 - Opravy pevnění

Místo: Krásná Lípa

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 6. 2022

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00
D	1		Zemní práce					0,00
1	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	0,600		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203202					
P			Poznámka k položce: - očištění uvolněných kamenů					
VV			0,60 "SO 01 - přezdění zdiva při spárování - z původního kamene na MC 30		0,600			
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,560		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122211101					
P			Poznámka k položce: - odstranění nánosu v korytě					
VV			0,70 "F.3 tab VV - PB SO 01 - výkop		0,700			
VV			0,86 "F.3 tab VV - LB SO 01 - výkop		0,860			
VV			Součet		1,560			
3	K	AGR 01.1	Převod vody během stavebních prací na SO 01 (hrázkování, potrubí DN 400)	kpl	1,000		0,00	R položka
PP			Převod vody během stavebních prací na SO 01 (hrázkování, potrubí DN 400)					
P			Poznámka k položce: - plastové potrubí DN 400 mm dl. úseku 15 m - provizorní hrázky: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění					
4	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	1,560		0,00	R položka
PP			Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
VV			0,70 "F.3 tab VV - PB SO 01 - výkop		0,700			
VV			0,86 "F.3 tab VV - LB SO 01 - výkop		0,860			
VV			Součet		1,560			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					0,00
5	K	321212745	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání	m3	0,600		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321212745					
P			Poznámka k položce: - přezdění původního zdiva při provádění spárování - využití původního kamene - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy					
VV			0,60 "SO 01 - přezdění zdiva při spárování - z původního kamene na MC 30		0,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
6	K	R628635	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm	m2	13,550		0,00	R položka
	PP		Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 70 do 120 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze spár zdiva a vyčištění spár.					
			2. Náklady na spárování nového zdiva při jeho provádění se zvlášť neoceňují, protože jsou započteny v nákladech na zdění.					
			3. Spárování do hloubky spáry 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 628 63-12.. Spárování zdiva opěrných zdí a valů části A05 katalogu 823-1 Plochy a úprava území..					
	PSC							
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			- malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm					
			- do hloubky 120 mm, včetně vysekání stávajících spár					
	P							
			- malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm					
			- do hloubky 120 mm, včetně vysekání stávajících spár					
	VV		7,40 "F.3 tab VV - PB SO 01 - Přespárování			7,400		
	VV		6,15 "F.3 tab VV - LB SO 01 - Přespárování			6,150		
	VV		Součet			13,550		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
7	K	966031112	Bourání konstrukcí LTM zdiva cihelného nebo smíšeného na MC ručně	m3	0,600		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
			ručně ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966031112					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- přezdění původního zdiva při provádění spárování - využití původního kamene					
	VV		0,60 "SO 01 - přezdění zdiva při spárování - z původního kamene na MC 30			0,600		
8	K	978023251	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného	m2	13,550		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978023251					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- vyčištění spár					
	VV		7,40 "F.3 tab VV - PB SO 01 - Přespárování			7,400		
	VV		6,15 "F.3 tab VV - LB SO 01 - Přespárování			6,150		
	VV		Součet			13,550		
9	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	15,550		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.					
			2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.					
			3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
	PSC							
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			- tlak 200 - 300 bar					
			- očištění líc stávajících zdí v místě spárování, očištění plochy při přezdění					
	P							
			- tlak 200 - 300 bar					
			- očištění líc stávajících zdí v místě spárování, očištění plochy při přezdění					
	VV		7,40 "F.3 tab VV - PB SO 01 - Přespárování			7,400		
	VV		6,15 "F.3 tab VV - LB SO 01 - Přespárování			6,150		
	VV		0,60/0,3 "SO 01 - přezdění zdiva při spárování - z původního kamene na MC 30; objem zdiva / tl.			2,000		
	VV		Součet			15,550		
D	997		Přesun sutě				0,00	
10	K	R997002.1	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	0,583		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		0,190 "Vyškrabání cementové malty (hmotnost dle TOV pol. 978023251)			0,190		
	VV		0,393 "Spárování zdiva (hmotnost dle TOV pol. R628635)			0,393		
	VV		Součet			0,583		
11	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,583		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek					
			při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a suti až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, suti a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
12	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	2,794		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Křínice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce opevnění

Soupis:

SO 02.1 - Rekonstrukce opevnění

KSO: 833 21

Místo: Krásná Lípa

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2022

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

27221253

DIČ:

CZ27221253

IČ:

27221253

DIČ:

CZ27221253

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Křínice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt: SO 02 - Rekonstrukce opevnění

Soupis: **SO 02.1 - Rekonstrukce opevnění**

Místo: Krásná Lípa
Zadavatel: Povodí Ohře s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 6. 2022
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt: SO 02 - Rekonstrukce opevnění

Soupis: **SO 02.1 - Rekonstrukce opevnění**

Místo: Krásná Lípa
Zadavatel: Povodí Ohře s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 6. 2022
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 1 Zemní práce							0,00	
1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	97,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107162					
VV			97,00 "F.3 SO 02 dočasné zpevnění přístupu (LB, PF12) - štěrk					
					97,000			
2	K	113311171	Odstranění geotextilií ze základové spáry	m2	97,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113311171					
VV			97,00 "F.3 SO 02 dočasné zpevnění přístupu (LB, PF12) - geotextilie					
					97,000			
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	2,900		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001405					
P			Poznámka k položce:					
VV			- podepření stávajícího plynovodu v místě napojení přeložky					
			2,90 "F.4 SO 04.2 podepření stávající ocelové chráničky DN50 (plynovodní přípojka)					
					2,900			
4	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	236,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003227					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.					
VV			219,80 "F.3 SO 02 - provizorní oplocení					
					219,800			
VV			6,90 "F.4 SO 02 mostek (SO 03.1) - provizorní oplocení (LB)					
					6,900			
VV			9,80 "F.4 SO 2 lávka (SP 03.2) - provizorní oplocení					
					9,800			
VV			Součet					
					236,500			
5	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	236,500		0,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003228					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.					
6	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	25,580		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121112003					
P			Poznámka k položce:					
			- zemina ze záhonů bude ponechána na pozemku					
VV			12,58 "F.3 SO 02 záhon (LB, PF10) - obnova záhonu		12,580			
VV			13,00 "F.3 SO 02 záhon (PB, PF10) - obnova záhonu		13,000			
VV			Součet		25,580			
7	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	90,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103					
VV			90,0 "F.3 SO 02 sejmutí ornice - LB		90,000			
8	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	328,950		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113					
VV			170,15 "F.3 SO 02 sejmutí ornice - PB		170,150			
VV			158,80 "F.3 SO 02 terénní úprava náspu (LB) - sejmutí ornice		158,800			
VV			Součet		328,950			
9	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	28,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251102					
P			Poznámka k položce:					
			- odpad za stávající opěrnou zdí na LB					
VV			28,00 "F.3 SO 02 komunální odpad (LB)		28,000			
10	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	41,460		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253100					
VV			17,46 "F.4 SO 02 mostek (SO 03.1) - výkop		17,460			
VV			24,00 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - opěrné zdi - výkop		24,000			
VV			Součet		41,460			
11	K	124253101	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	1 045,550		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101					
VV			455,57 "F.3 tab VV - PB SO 02 - výkop		455,570			
VV			411,06 "F.3 tab VV - LB SO 02 - výkop		411,060			
VV			3,04 "F.3 SO 02 obnova trvalého zpevnění přístupu (2 koleje) LB - výkop		3,040			
VV			163,20 "F.3 SO 02 zpevněná plocha (Johnson Drehtechnik) LB - výkop		163,200			
VV			2,80 "F.3 SO 02 trvalé zpevnění přístupu (LB, PF12) - výkop		2,800			
VV			4,68 "F.3 SO 02 schodiště (LB, PF12) - výkop		4,680			
VV			5,20 "F.3 SO 02 schodiště (PB, PF11) - výkop		5,200			
VV			Součet		1 045,550			
12	K	129911113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně	m3	22,310		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129911113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - bourání v blízkosti stávající zdi					
	VV		5,27 "F.3 tab VV - PB SO 02 - Bourání (zeď na MC)		5,270			
	VV		17,04 "F.3 tab VV - LB SO 02 - Bourání (zeď na MC)		17,040			
	VV		Součet		22,310			
13	K	129911114	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na sucho ručně	m3	14,550		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129911114					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - kamenné překlady budou odvezeny do místa uložení (5 km a složeny)					
	VV		8,55 "F.4 SO 02 mostek (SO 03.1) - bourání stávající zděné podpěry (na sucho)		8,550			
	VV		6,00 "F.3 SO 02 bourání zastropení - kamenné překlady		6,000			
	VV		Součet		14,550			
14	K	129951123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	11,300		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129951123					
	VV		2,60 "F.3 SO 02 bourání zastropení - ŽB panely		2,600			
	VV		5,04 "F.3 SO 02 bourání zastropení - ŽB deska		5,040			
	VV		3,66 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - bourání stávajícího ŽB zastropení (tl. 0.35 m)		3,660			
	VV		Součet		11,300			
15	K	129951114	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na sucho strojně	m3	204,890		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129951114					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - kamenný sloupek (mezi řazy 6 a 7, 0,25 m3, cca 600 kg) bude přemístěn k lávce - 20 m - a složen					
	VV		5,25 "F.3 SO 02 bourání zastropení - klenba z kamene na sucho		5,250			
	VV		Mezisoučet		5,250			
	VV		11,07 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - opěrné zdi - bourání stávající zdi (na sucho)		11,070			
	VV		114,74 "F.3 tab VV - PB SO 02 - Bourání (zeď na sucho)		114,740			
	VV		71,83 "F.3 tab VV - LB SO 02 - Bourání (zeď na sucho)		71,830			
	VV		Mezisoučet		197,640			
	VV		0,50 "F.3 SO 02 schodiště (LB, PF12) - bourání (na sucho)		0,500			
	VV		0,57 "F.3 SO 02 schodiště (PB, PF11) - bourání (na sucho)		0,570			
	VV		0,68 "F.3 SO 02 schodiště (PB, PF13) - bourání (na sucho)		0,680			
	VV		Mezisoučet		1,750			
	VV		0,25 "F.3 SO 02 přesun kamenného sloupku - vzdálenost 20 m		0,250			
	VV		Součet		204,890			
16	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	357,695		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět, doprava sejmuté ornice z mezideponie					
	VV		2*2,40 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - opěrné zdi - zpětný zásyp		4,800			
	VV		2*67,74 "F.3 tab VV - PB SO 02 - zásyp vhodnou hutněnou zeminou za opěrou		135,480			
	VV		2*86,42 "F.3 tab VV - LB SO 02 - zásyp vhodnou hutněnou zeminou za opěrou		172,840			
	VV		2*0,78 "F.3 SO 02 obnova trvalého zpevnění přístupu (2 koleje) LB - zpětný zásyp		1,560			
	VV		2*0,56 "F.3 SO 02 schodiště (PB, PF13) - zpětný zásyp		1,120			
	VV		Mezisoučet		315,800			
	VV		90,0*0,1 "F.3 SO 02 sejmutí ornice - LB; plocha * tl.		9,000			
	VV		170,15*0,1 "F.3 SO 02 sejmutí ornice - PB; plocha * tl.		17,015			
	VV		158,80*0,1 "F.3 SO 02 terénní úprava náspu (LB) - sejmutí ornice; plocha * tl.		15,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet			41,895		
	VV		Součet			357,695		
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	199,795		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost					
			a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti					
			dopravního prostředku na suchu,					
	PSC		b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní					
			plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost					
			uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.					
			2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	P		Poznámka k položce:					
			Naložení výkopku na mezideponii.					
	VV		2,40 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - opěrné zdi - zpětný zásyp		2,400			
	VV		67,74 "F.3 tab VV - PB SO 02 - zásyp vhodnou hutněnou zeminou za opěrou		67,740			
	VV		86,42 "F.3 tab VV - LB SO 02 - zásyp vhodnou hutněnou zeminou za opěrou		86,420			
	VV		0,78 "F.3 SO 02 obnova trvalého zpevnění přístupu (2 koleje) LB - zpětný zásyp		0,780			
	VV		0,56 "F.3 SO 02 schodiště (PB, PF13) - zpětný zásyp		0,560			
	VV		Mezisoučet		157,900			
	VV		90,0*0,1 "F.3 SO 02 sejmutí ornice - LB; plocha * tl.		9,000			
	VV		170,15*0,1 "F.3 SO 02 sejmutí ornice - PB; plocha * tl.		17,015			
	VV		158,80*0,1 "F.3 SO 02 terénní úprava náspu (LB) - sejmutí ornice; plocha * tl.		15,880			
	VV		Mezisoučet		41,895			
	VV		Součet		199,795			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	250,070		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami					
			souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.					
			2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.					
			3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady.					
			Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i					
			objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .					
	PSC		4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní					
			vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.					
			5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo					
			zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.					
			6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	P		Poznámka k položce:					
			hutněno min na 95% PS					
	VV		2,40 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - opěrné zdi - zpětný zásyp		2,400			
	VV		67,74 "F.3 tab VV - PB SO 02 - zásyp vhodnou hutněnou zeminou za opěrou		67,740			
	VV		86,42 "F.3 tab VV - LB SO 02 - zásyp vhodnou hutněnou zeminou za opěrou		86,420			
	VV		0,78 "F.3 SO 02 obnova trvalého zpevnění přístupu (2 koleje) LB - zpětný zásyp		0,780			
	VV		0,56 "F.3 SO 02 schodiště (PB, PF13) - zpětný zásyp		0,560			
	VV		Mezisoučet		157,900			
	VV		4,79 "F.4 SO 02 mostek (SO 03.1) - vhodná nepropustná zemina		4,790			
	VV		3,60 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - opěrné zdi - vhodná nepropustná zemina		3,600			
	VV		46,27 "F.3 tab VV - PB SO 02 - nepropustná zemina na rubu zdi		46,270			
	VV		37,51 "F.3 tab VV - LB SO 02 - nepropustná zemina na rubu zdi		37,510			
	VV		Mezisoučet		92,170			
	VV		Součet		250,070			
19	M	58125110	Jíl surový kusový	t	165,906		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Jíl surový kusový					
	VV		4,79*1,8 "F.4 SO 02 mostek (SO 03.1) - vhodná nepropustná zemina		8,622			
	VV		3,60*1,8 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - opěrné zdi - vhodná nepropustná zemina		6,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		46,27*1,8 "F.3 tab VV - PB SO 02 - nepropustná zemina na rubu zdi		83,286			
	VV		37,51*1,8 "F.3 tab VV - LB SO 02 - nepropustná zemina na rubu zdi		67,518			
	VV		Součet		165,906			
20	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	43,280		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181311103					
	P		Poznámka k položce: - rozprostření původní zeminy ze záhonu zpět, rozprostření ornice					
	VV		6,60 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - opěrné zdi - ohumusování a osetí		6,600			
	VV		10,30 "F.3 SO 02 obnova trvalého zpevnění přístupu (2 koleje) LB - ohumusování a osetí tl. 0.1 m		10,300			
	VV		12,58 "F.3 SO 02 záhon (LB, PF10) - obnova záhonu		12,580			
	VV		13,00 "F.3 SO 02 záhon (PB, PF10) - obnova záhonu		13,000			
	VV		0,80 "F.3 SO 02 schodiště (PB, PF13) - ohumusování a osetí (rovina)		0,800			
	VV		Součet		43,280			
21	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	333,320		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103					
	P		Poznámka k položce: - využití původní ornice					
	VV		176,34 "F.3 tab VV - PB SO 02 - ohumusování a osetí (rovina)		176,340			
	VV		156,98 "F.3 tab VV - LB SO 02 - ohumusování a osetí (rovina)		156,980			
	VV		Součet		333,320			
22	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	80,080		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351023					
	P		Poznámka k položce: - využití původní ornice					
	VV		80,08 "F.3 SO 02 terénní úprava náspu (LB) - ohumusování a osetí (svah)		80,080			
23	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	351,020		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121					
	VV		6,60 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - opěrné zdi - ohumusování a osetí		6,600			
	VV		10,30 "F.3 SO 02 obnova trvalého zpevnění přístupu (2 koleje) LB - ohumusování a osetí tl. 0.1 m		10,300			
	VV		0,80 "F.3 SO 02 schodiště (PB, PF13) - ohumusování a osetí (rovina)		0,800			
	VV		176,34 "F.3 tab VV - PB SO 02 - ohumusování a osetí (rovina)		176,340			
	VV		156,98 "F.3 tab VV - LB SO 02 - ohumusování a osetí (rovina)		156,980			
	VV		Součet		351,020			
24	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	7,020		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		351,02*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,020			
25	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	80,080		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411122					
	VV		80,08 "F.3 SO 02 terénní úprava náspu (LB) - ohumusování a osetí (svah)		80,080			
26	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,602		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		80,08*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,602			
27	K	AGR 02.1	Převod vody během stavebních prací na SO 02 (hrázkování, potrubí DN 400)	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Převod vody během stavebních prací na SO 02 (hrázkování, potrubí DN 400)					
			Poznámka k položce: - plastové potrubí DN 400 mm, po úsecích cca 20 m, celkem cca 140 m - provizorní hrázký: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění					
28	K	R151102	Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozeprání dle TZ, včetně odstranění	m2	756,910		0,00	R položka
	PP		Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozeprání dle TZ, včetně odstranění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> - dle TZ - včetně aktivace pažení					
VV			16,06 "F.4 SO 02 mostek (SO 03.1) - příložené pažení		16,060			
VV			17,10 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - opěrné zdi - příložené pažení		17,100			
VV			352,04 "F.3 tab VV - PB SO 02 - Příložené pažení		352,040			
VV			371,71 "F.3 tab VV - LB SO 02 - Příložené pažení		371,710			
VV			Součet		756,910			
29	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	929,110		0,00	R položka
PP			Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
VV			17,46 "F.4 SO 02 mostek (SO 03.1) - výkop		17,460			
VV			24,00 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - opěrné zdi - výkop		24,000			
VV			455,57 "F.3 tab VV - PB SO 02 - výkop		455,570			
VV			411,06 "F.3 tab VV - LB SO 02 - výkop		411,060			
VV			3,04 "F.3 SO 02 obnova trvalého zpevnění přístupu (2 koleje) LB - výkop		3,040			
VV			163,20 "F.3 SO 02 zpevněná plocha (Johnson Drehtechnik) LB - výkop		163,200			
VV			2,80 "F.3 SO 02 trvalé zpevnění přístupu (LB, PF12) - výkop		2,800			
VV			4,68 "F.3 SO 02 schodiště (LB, PF12) - výkop		4,680			
VV			5,20 "F.3 SO 02 schodiště (PB, PF11) - výkop		5,200			
VV			Mezisoučet		1 087,010			
VV			-2,40 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - opěrné zdi - zpětný zásyp		-2,400			
VV			-67,74 "F.3 tab VV - PB SO 02 - zásyp vhodnou hutněnou zeminou za opěrou		-67,740			
VV			-86,42 "F.3 tab VV - LB SO 02 - zásyp vhodnou hutněnou zeminou za opěrou		-86,420			
VV			-0,78 "F.3 SO 02 obnova trvalého zpevnění přístupu (2 koleje) LB - zpětný zásyp		-0,780			
VV			-0,56 "F.3 SO 02 schodiště (PB, PF13) - zpětný zásyp		-0,560			
VV			Mezisoučet		-157,900			
VV			Součet		929,110			
30	K	R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	238,590		0,00	R položka
PP			Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
PSC								
VV			8,55 "F.4 SO 02 mostek (SO 03.1) - bourání stávající zděné podpěry (na sucho)		8,550			
VV			5,25 "F.3 SO 02 bourání zastropení - klenba z kamene na sucho		5,250			
VV			6,00 "F.3 SO 02 bourání zastropení - kamenné překlady		6,000			
VV			11,07 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - opěrné zdi - bourání stávající zdi (na sucho)		11,070			
VV			114,74 "F.3 tab VV - PB SO 02 - Bourání (zeď na sucho)		114,740			
VV			71,83 "F.3 tab VV - LB SO 02 - Bourání (zeď na sucho)		71,830			
VV			0,50 "F.3 SO 02 schodiště (LB, PF12) - bourání (na sucho)		0,500			
VV			0,57 "F.3 SO 02 schodiště (PB, PF11) - bourání (na sucho)		0,570			
VV			0,68 "F.3 SO 02 schodiště (PB, PF13) - bourání (na sucho)		0,680			
VV			97,00*0,2 "F.3 SO 02 dočasné zpevnění přístupu (LB, PF12) - štěrk; plocha * tl.		19,400			
VV			Součet		238,590			
31	K	R162701.3	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	28,000		0,00	R položka
PP			Vodorovné přemístění komunálního odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
VV			28,00 "F.3 SO 02 komunální odpad (LB)		28,000			
32	K	R29121102.2	Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy	kpl	1,000		0,00	R položka
PP			Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> - včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu - délka sjezdu cca 11 m, š. 2,0 m, předpoklad 3 sjezdy - vyztužení geomříží					
		P						
		D 2	Zakládání				0,00	
33	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	45,340		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532211 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - podsyp pod opěrné zdi a schodiště					
	VV		1,23 "F.4 SO 02 mostek (SO 03.1) - podkladní vyrovnávací a drenážní vrstva šterku fr. 32-63 tl. 100 mm		1,230			
	VV		1,14 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - podkladní vyrovnávací a drenážní vrstva šterku fr. 32-63 tl. 100 mm		1,140			
	VV		23,45 "F.3 tab VV - PB SO 02 - Podkladní vrstva šterku fr. 32-63 tl. 100 mm		23,450			
	VV		16,48 "F.3 tab VV - LB SO 02 - Podkladní vrstva šterku fr. 32-63 tl. 100 mm		16,480			
	VV		1,44 "F.3 SO 02 schodiště (LB, PF12) - šterkový podsyp		1,440			
	VV		1,60 "F.3 SO 02 schodiště (PB, PF11) - šterkový podsyp		1,600			
	VV		Součet		45,340			
34	K	279232513	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3	3,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou cihlami betonovými					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279232513 <i>Poznámka k položce:</i> - viz D.5 PF 14					
	P							
	VV		0,5*1,4*5,0 "D.2 Podezdívání nemovitosti (PF 14); tl * výška * délka		3,500			
35	K	R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	m2	4 163,420		0,00	R položka
	PP		Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zhutnění zemní pláně (pod opěrnou zdí)					
	VV		9,67 "F.4 SO 02 mostek (SO 03.1) - zhutnění základové spáry		9,670			
	VV		6,90 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - opěrné zdi - zhutnění základové spáry		6,900			
	VV		4146,85 "F.3 SO 02 zhutnění základové spáry		4 146,850			
	VV		Součet		4 163,420			
36	K	R270210	Zdivo základové z lomového kamene na maltu MC 30	m3	42,260		0,00	R položka
	PP		Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - vyzděné a vyspávané na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastností MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy - kámen pro vodní stavby - základy opěrných zdí, schodiště					
	VV		6,37 "F.4 SO 02 mostek (SO 03.2) - základové zdivo		6,370			
	VV		12,01 "F.3 tab VV - PB SO 02 - Základ zdi na MC		12,010			
	VV		9,57 "F.3 tab VV - LB SO 02 - Základ zdi na MC		9,570			
	VV		4,99 "F.3 SO 02 schodiště (LB, PF12) - zdivo		4,990			
	VV		5,54 "F.3 SO 02 schodiště (PB, PF11) - zdivo		5,540			
	VV		3,78 "F.3 SO 02 zděný příčný práh		3,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		42,260			
37	K	R278311	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šupťáčích") cementovou směsí	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šupťáčích") cementovou směsí					
	P		Poznámka k položce: - malta závlivková cementová C30/37					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
38	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	161,100		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321311116					
	P		Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3					
	VV		5,04 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) dřík zdi (prostý beton) C30/37 XC4 XF3		5,040			
	VV		83,40 "F.3 tab VV - PB SO 02 - Dřík zdi C30/37 XC4 XF3 (prostý beton)		83,400			
	VV		68,34 "F.3 tab VV - LB SO 02 - Dřík zdi C30/37 XC4 XF3 (prostý beton)		68,340			
	VV		4,32 "F.3 SO 02 rozpěra - prostý beton C30/37 XC4 XF3		4,320			
	VV		Součet		161,100			
39	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	225,950		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321116					
	P		Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3					
	VV		7,11 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - opěrné zdi - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3		7,110			
	VV		70,72 "F.3 tab VV - PB SO 02 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3		70,720			
	VV		97,75 "F.3 tab VV - LB SO 02 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3		97,750			
	VV		50,37 "F.3 tab VV - LB SO 02 - Dřík zdi ŽB C30/37 XC4 XF3		50,370			
	VV		Součet		225,950			
40	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	618,130		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3.					
	PSC							
	VV		18,75 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - bednění		18,750			
	VV		260,59 "F.3 tab VV - PB SO 02 - Bednění		260,590			
	VV		324,39 "F.3 tab VV - LB SO 02 - Bednění		324,390			
	VV		14,40 "F.3 SO 02 rozpěra - bednění		14,400			
	VV		Součet		618,130			
41	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	618,130		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .					
	PSC							
42	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	6,779		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366111 Poznámka k položce: B 500B					
	P							
	VV		7,11*30/1000 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3; 30kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí		0,213			
	VV		70,72*30/1000 "F.3 tab VV - PB SO 02 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3; 30kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí		2,122			
	VV		97,75*30/1000 "F.3 tab VV - LB SO 02 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3; 30kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí		2,933			
	VV		50,37*30/1000 "F.3 tab VV - LB SO 02 - Dřík zdi ŽB C30/37 XC4 XF3; 30kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí		1,511			
	VV		Součet		6,779			
43	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	11,299		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366112 Poznámka k položce: B 500B					
	P							
	VV		7,11*50/1000 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3; 50kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí		0,356			
	VV		70,72*50/1000 "F.3 tab VV - PB SO 02 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3; 50kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí		3,536			
	VV		97,75*50/1000 "F.3 tab VV - LB SO 02 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3; 50kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí		4,888			
	VV		50,37*50/1000 "F.3 tab VV - LB SO 02 - Dřík zdi ŽB C30/37 XC4 XF3; 50kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí		2,519			
	VV		Součet		11,299			
44	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,017		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211 Poznámka k položce: B 500B					
	P							
	VV		2,2*7,9/1000 "F.4 SO 02 - zpevněná plocha u mostku (PB) - kari síť 8/100/100		0,017			
45	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	45,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci, b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska. 5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.					
		PSC						
		P	Poznámka k položce: - osazení nových sloupků - betonové patky C12/15 X0, rozměr 300x300x700 m, kotvení sloupku v délce 350 mm					
		VV	2 "F.3 SO 02 nové oplocení - PF 3 - 4 - nové ocelové sloupky		2,000			
		VV	4 "F.4 SO 03.1 mostek - nové oplocení - nové ocelové sloupky		4,000			
		VV	6 "F.3 SO 02 nové oplocení - PF 4 - 5 - nové ocelové sloupky		6,000			
		VV	3 "F.3 SO 02 nové oplocení - PF 14 - nové ocelové sloupky		3,000			
		VV	8 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 13 - 15 - nové ocelové sloupky		8,000			
		VV	9 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 11 - 12 - nové ocelové sloupky		9,000			
		VV	1 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 13 - nové ocelové sloupky		1,000			
		VV	6 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 11 - nové ocelové sloupky		6,000			
		VV	6 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 10 - nové ocelové sloupky		6,000			
		VV	Součet		45,000			
46	M	55342251	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1750/38x1,5mm	kus	45,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1750/38x1,5mm					
47	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171123					
		P	Poznámka k položce: - betonové patky C12/15 X0, rozměr 300x300x700 m, kotvení sloupku v délce 350 mm					
		VV	18,0 "F.3 SO 02 nové oplocení - PF 4 - 9 - nové ocelové sloupky dl. 2.5 m (á cca 2.5 m)		18,000			
48	M	M55342	plotový sloupek 65x5 mm dl 2,4 m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	18,000		0,00	R položka
		PP	plotový sloupek 65x5 mm dl 2,4 m povrchová úprava Pz a komaxit					
49	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348101210					
		VV	1 "F.3 SO 02 nové oplocení - PF 3 - 4 - nová plastová branka v. 1.2 m		1,000			
		VV	1 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 11 - branka ke schodišti		1,000			
		VV	Součet		2,000			
50	M	M02.1	Plotová branka z plastových plotovek připevněných na poplastovaném ocelovém nosníku, v. 1,2 m, š. 1,0 m, vč. výroby a materiálu	kus	1,000		0,00	R položka
		PP	Plotová branka z plastových plotovek připevněných na poplastovaném ocelovém nosníku, v. 1,2 m, š. 1,0 m, vč. výroby a materiálu					
		VV	1 "F.3 SO 02 nové oplocení - PF 3 - 4 - nová plastová branka v. 1.2 m		1,000			
51	M	61231140	plot dřevěný impregnovaný z půlené kulatiny branka jednokřídlá 100 x 100 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	plot dřevěný impregnovaný z půlené kulatiny branka jednokřídlá 100 x 100 cm					
		VV	1 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 11 - branka ke schodišti		1,000			
52	K	348171120	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m	m	59,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348171120					
		VV	45,0 "F.3 SO 02 nové oplocení - PF 4 - 9 - osazení původního plotu		45,000			
		VV	14,0 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 10 - montáž původního ocelového plotu		14,000			
		VV	Součet		59,000			
53	K	348181113	Montáž dřevěného oplocení z dílců v přes 1 do 1,5 m	m	5,600		0,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1 do 1,5 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348181113					
		VV	3,8 "F.4 SO 03.1 mostek - nové oplocení - nové plastové plotové pole v. 1.2 m (hnědá barva) - 2 ks		3,800			
		VV	1,8 "F.3 SO 02 nové oplocení - PF 3 - 4 - nové plastové plotové pole v. 1.2 m (hnědá barva) - 1 ks		1,800			
		VV	Součet		5,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	M03.1	Plotové pole z plastových plotovek v. 1,2 m připevněných na poplastovaném ocelovém nosníku, vč. výroby a materiálu	m	5,600		0,00	R položka
	PP		Plotové pole z plastových plotovek v. 1,2 m připevněných na poplastovaném ocelovém nosníku, vč. výroby a materiálu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - plotová pole dlouhá cca 1,70-2,10 m					
55	K	348181113	Montáž dřevěného oplocení z dílců v přes 1 do 1,5 m	m	33,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1 do 1,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348181113					
	VV		14,0 "F.3 SO 02 nové oplocení - PF 4 - 5 - nové dřevěné oplocení		14,000			
	VV		4,5 "F.3 SO 02 nové oplocení - PF 14 - nové dřevěné oplocení		4,500			
	VV		3,0 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 13 - osazení původního dřevěného oplocení		3,000			
	VV		12,0 "F.3 SO 02 nové oplocení - PF 11 - nové dřevěné oplocení		12,000			
	VV		Součet		33,500			
56	M	55342352	pole plotové plaňkové do 1500mm	m	30,500		0,00	R položka
	PP		pole plotové plaňkové do 1500mm					
	VV		14,0 "F.3 SO 02 nové oplocení - PF 4 - 5 - nové dřevěné oplocení		14,000			
	VV		4,5 "F.3 SO 02 nové oplocení - PF 15 - nové dřevěné oplocení		4,500			
	VV		12,0 "F.3 SO 02 nové oplocení - PF 11 - nové dřevěné oplocení		12,000			
	VV		Součet		30,500			
57	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	36,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401120					
	VV		1,5 "F.3 SO 02 nové oplocení - PF 4 - 5 - nové pletivo		1,500			
	VV		17,0 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 13 - 15 nové pletivo		17,000			
	VV		18,0 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 11 - 12 - nové pletivo		18,000			
	VV		Součet		36,500			
58	M	31327513	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm	m	36,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm					
59	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	36,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm					
60	K	R3212133	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30	m3	28,430		0,00	R položka
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30					
			<i>Poznámka k položce:</i> - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy					
	P		- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavaznutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - kámen vhodný pro vodní stavby, žula, zdivo tzv. "divočina"					
	VV		5,81 "F.4 SO 02 mostek (SO 03.1) - nadzákladové zdivo		5,810			
	VV		12,84 "F.3 tab VV - PB SO 02 - Dřík zdi na MC		12,840			
	VV		9,78 "F.3 tab VV - LB SO 02 - Dřík zdi na MC		9,780			
	VV		Součet		28,430			
61	K	R32121334	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním na maltu MC 30	m3	166,730		0,00	R položka
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30					
			<i>Poznámka k položce:</i> - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy					
	P		- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavaznutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - kámen vhodný pro vodní stavby, ds 250 mm (žula) - Vyzdívaný líc opěrné zdi z lomového kamene, vyzdívaný před betonáží s funkcí ztraceného bednění, po dobetonování vyzdění koruny do potřebné úrovně - viz D.4					
	VV		5,78 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - opěrné zdi - kamenné zdivo (líc zdi) ds 250 mm		5,780			
	VV		78,07 "F.3 tab VV - PB SO 02 - Kamenný obklad		78,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		82,88 "F.3 tab VV - LB SO 02 -Kamenný obklad		82,880			
	VV		Součet		166,730			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
62	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	377,770		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315114					
	VV		167,08 "F.3 tab VV - PB SO 02 - Podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm		167,080			
	VV		207,67 "F.3 tab VV - LB SO 02 -Podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm		207,670			
	VV		3,02 "F.3 SO 02 zděný příčný práh - podkladní beton tl. 0.1 m		3,020			
	VV		Součet		377,770			
63	K	451317113	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 150 do 200 mm	m2	2,200		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317113					
	P		Poznámka k položce: - podkladní beton C25/30 XC3 XF2 tl. 200 mm pod kamennou dlažbu u mostku na PB, viz D.5					
	VV		2,2"F.3 SO 02 zpevněná plocha u mostku (PB) - podkladní beton C25/30 XC3 XF2 tl. 200 mm		2,200			
64	K	457542111	Filtrační vrstvy ze štěrkdrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	57,990		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkdrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457542111					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.					
	PSC							
	P		Poznámka k položce: hutněno na 95% PS, frakce 8-16 a 0-32					
	VV		1,38 "F.4 SO 02 mostek (SO 03.1) - PB - hutněný zásyp ŠD 8-16		1,380			
	VV		1,76 "F.4 SO 02 mostek (SO 03.1) - LB - hutněný zásyp ŠD 0-32		1,760			
	VV		1,68 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - opěrné zdi - hutněný zásyp ŠD 8-16		1,680			
	VV		26,51 "F.3 tab VV - PB SO 02 - Štěrkový filtr za rubem zdi, fr 8-16		26,510			
	VV		26,33 "F.3 tab VV - LB SO 02 -Štěrkový filtr za rubem zdi, fr 8-16		26,330			
	VV		0,33 "F.3 SO 02 zpevněná plocha u mostku (PB) - hutněný zásyp ŠD 8-16 tl. 0.15 m		0,330			
	VV		Součet		57,990			
65	K	458311121	Výplňové klíny za opěrrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách	m3	4,120		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/458311121					
	P		Poznámka k položce: - C12/15 X0					
	VV		- výplň protstoru mezi původní zdi a rubem nové zdi					
	VV		4,12 "F.3 tab VV - LB SO 02 -hubený beton C12/15 X0		4,120			
66	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	2,200		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465513127					
	P		Poznámka k položce: - lomový kámen s plochým lícem ds 200 mm, MC 30, kámen vhodný pro vodní stavby, viz TZ					
	VV		- dlažba na PB u mostku, viz D.5					
	VV		2,2"F.3 SO 02 zpevněná plocha u mostku (PB) - dlažba z LK ds 200 mm		2,200			
67	K	R4625122	Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg	m3	87,930		0,00	R položka
	PP		Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.					
		PSC						
		P	Poznámka k položce: - prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)					
		VV	3,49 "F.4 SO 02 mostek (SO 3.1) - kamenný zához 80-200 kg s prosypáním ŠTP		3,490			
		VV	52,14 "F.3 tab VV - PB SO 02 - Zához z lom. kamene 200 kg bez urovnání líce, čedič		52,140			
		VV	32,30 "F.3 tab VV - LB SO 02 -Zához z lom. kamene 200 kg bez urovnání líce, čedič		32,300			
		VV	Součet		87,930			
68	K	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	47,010		0,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/464511111					
		P	Poznámka k položce: - frakce 0-200, opevnění dna, úsek mezi zděnými prahy (čedič/žula) - viz D.4 řez F					
		VV	12,55 "F.3 tab VV - PB SO 02 - Doplnění kamenného záhozu materiálem fr. <200 mm		12,550			
		VV	34,46 "F.3 tab VV - LB SO 02 - Doplnění kamenného záhozu materiálem fr. <200 mm		34,460			
		VV	Součet		47,010			
69	K	R4679512	Práh dřevěný dvojitý dl. 1650 mm z kulatiny 300 mm zajištěný v základu zdi pásovinou	kus	8,000		0,00	R položka
		PP	Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištěný v základu zdi pásovinou 30x3 mm dl. 1000 mm, dvojitý z kulatiny Ø 300 mm, dl. 1650 mm					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů. 3. Směrné výkresy - příloha č. 3.					
		P	Poznámka k položce: - dubová kulatina Ø 300 mm cca dl. 1,6 m (dle šířky koryta), spojené kramlemi (2 ks/ příčný práh) - zajištění ocelovou pásovinou 30x3x1000 mm v základu opěrné zdi - viz D.4					
		VV	8,0 "F.3 SO 02 - prahy dvojitě DN300 dl. 1.65 m		8,000			
	D	5	Komunikace pozemní					0,00
70	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	927,950		0,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564761111					
		P	Poznámka k položce: - fr 32-63, viz D.2					
		VV	2,39/0,2 "F.3 SO 02 obnova trvalého zpevnění přístupu (2 koleje) LB - štěrk HDK 32-63 tl. 200 mm; objem / tl.		11,950			
		VV	816,00 "F.3 SO 02 zpevněná plocha (Johnson Drehtechnik) LB - štěrk HDK 32-63 tl. 200 mm		816,000			
		VV	14,00 "F.3 SO 02 trvalé zpevnění přístupu (LB, PF12) - štěrk HDK 32-63 tl. 200 mm		14,000			
		VV	86,00 "F.3 SO 02 terénní úprava náspu (LB) - štěrk HDK 32-63 tl. 200 mm		86,000			
		VV	Součet		927,950			
71	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	97,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111					
		VV	97,00 "F.3 SO 02 dočasné zpevnění přístupu (LB, PF12) - štěrk		97,000			
72	K	R5647221	Kryt z vibrovaného výplňového kameniva (20-35 kg/m2)	m2	902,000		0,00	R položka
		PP	Kryt z vibrovaného výplňového kameniva (20-35 kg/m2)					
		VV	816,00 "F.3 SO 02 zpevněná plocha (Johnson Drehtechnik) LB - zavibrování výplňového kameniva (20-35 kg/m2)		816,000			
		VV	86,00 "F.3 SO 02 terénní úprava náspu (LB) - zavibrování výplňového kameniva (20-35 kg/m2)		86,000			
		VV	Součet		902,000			
	D	8	Trubní vedení					0,00
73	K	871218111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871218111					
	VV		4,00 "F.3 SO 02 přítok ze studánky - drenáž - potrubí DN 80		4,000			
74	M	28611222	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 80 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 80 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže					
75	K	R831372	Prodloužení stávajícího vyústění, odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PVC pomocí přechodu, vč. materiálu	ks	12,000		0,00	R položka
	PP		Prodloužení stávajícího vyústění, odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PVC pomocí přechodu, vč. materiálu					
	P		Poznámka k položce: - přechod (na PVC) - trubka kanalizační PVC, dl. 2,0 m - odříznutí stávajícího potrubí dl. 1,5 m					
	VV		1 "F.4 SO 02 zaústění - prodloužení stávajícího vyústění DN 40		1,000			
	VV		1 "F.4 SO 02 zaústění - prodloužení stávajícího vyústění DN 90		1,000			
	VV		5 "F.4 SO 02 zaústění - prodloužení stávajícího vyústění DN 100		5,000			
	VV		1 "F.4 SO 02 zaústění - prodloužení stávajícího vyústění DN 120		1,000			
	VV		3 "F.4 SO 02 zaústění - prodloužení stávajícího vyústění DN 150		3,000			
	VV		1 "F.4 SO 02 zaústění - prodloužení stávajícího vyústění DN 300		1,000			
	VV		Součet		12,000			
76	K	R831373	Nové vyústění stávajícího potrubí do koryta nastavení potrubím PVC pomocí přechodu, vč. materiálu	ks	4,000		0,00	R položka
	PP		Nové vyústění stávajícího potrubí do koryta nastavení potrubím PVC pomocí přechodu, vč. materiálu					
	P		Poznámka k položce: - přechod (na PVC) - trubka kanalizační PVC, dl. 2,0 m - zaústění potrubí z okapů z prostoru u vrat (č.p. 109) skrz dík zdi					
	VV		4 "F.4 SO 02 zaústění - nové vyústění DN 150 - dl. cca 2,0 m		4,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
77	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	97,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726122					
	VV		97,00 "F.3 SO 02 dočasné zpevnění přístupu (LB, PF12) - geotextilie		97,000			
78	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	100,710		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931992121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry s nutným zajištěním před betonáží. 2. V cenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.					
	P		Poznámka k položce: - dilatační spáry opěrných zdí					
	VV		5,90 "F.4 SO 02 mostek (SO 03.1) - dilatace - plocha		5,900			
	VV		9,60 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - dilatace - plocha		9,600			
	VV		28,38 "F.3 SO 02 dilatace - PB - plocha		28,380			
	VV		56,83 "F.3 SO 02 dilatace - LB - plocha		56,830			
	VV		Součet		100,710			
79	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	189,920		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994132					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách těsnění spár pásy těsnícími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhání a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro vislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnacího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm ² u pracovních spár a 4 cm ² u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhání a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnícího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr těsnícího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - dilatační spáry opěrných zdí					
	VV		12,02 "F.4 SO 02 mostek (SO 03.1) - dilatace - tmel			12,020		
	VV		13,00 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - dilatace - tmel			13,000		
	VV		60,10 "F.3 SO 02 dilatace - PB - tmel			60,100		
	VV		104,80 "F.3 SO 02 dilatace - LB - tmel			104,800		
	VV		Součet			189,920		
80	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	1,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935112211					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m ² rozvinuté lícni plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m ² rozvinuté lícni plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - beton C25/30 XF3					
	VV		1,5 "D.2 Vybourání a obnova betonových prefabrikovaných žlabovek			1,500		
81	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	1,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm					
82	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kci bentonitový 20 x 25 mm	m	472,100		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953334121					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepicího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásy upevňovací mřížkou a ukotvení hřebu do betonu.					
	PSC							
	VV		12,0 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - pracovní spára			12,000		
	VV		223,10 "F.3 SO 02 pracovní spára - PB			223,100		
	VV		237,00 "F.3 SO 02 pracovní spára - LB			237,000		
	VV		Součet			472,100		
83	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,470		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - bourání betonové podezdívky na koruně opěrné zdi					
	VV		0,47 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 3 - 4 - bourání betonové podezdívky			0,470		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,530		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032314					
	VV		0,23 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 3 - 4 - bourání stávajících sloupků - 3 ks		0,230			
	VV		0,30 "F.4 SO 02 mostek (SO 03.1) - stávající oplocení (likvidace) - bourání stávajících sloupků - 4 ks		0,300			
	VV		Součet		0,530			
85	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	1,770		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963051111					
	VV		1,77 "F.4 SO 02 mostek (SO 03.1) - bourání stávajícího ŽB mostku (tl. 0.2 m)		1,770			
86	K	966003818	Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí	m	43,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966003818					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- oplocení PF 12-13 (celkem 3 m) bude osazeno zpět, ostatní bude zlikvidováno					
	VV		6,5 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 3 - 4 - demontáž dřevěného plotu		6,500			
	VV		14,0 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 4 - 5 - demontáž dřevěného oplocení (plačky)		14,000			
	VV		4,5 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 15 - demontáž dřevěného plotu		4,500			
	VV		3,0 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 13 - sejmutí původního dřevěného oplocení		3,000			
	VV		12,0 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 11 - sejmutí původního dřevěného oplocení		12,000			
	VV		3,50 "F.4 SO 02 mostek (SO 03.1) - stávající oplocení (likvidace) - demontáž dřevěného plotu (dílece) - 2 ks		3,500			
	VV		Součet		43,500			
87	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	57,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071711					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- sloupky budou předány majiteli					
	VV		6 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 4 - 5 - bourání stávajících sloupků		6,000			
	VV		18 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 4 - 9 - bourání stávajících sloupků		18,000			
	VV		3 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 15 - bourání stávajících sloupků		3,000			
	VV		8 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 13 - 15 - bourání stávajících sloupků		8,000			
	VV		9 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 11 - 12 - bourání stávajících sloupků		9,000			
	VV		1 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 13 - bourání stávajících sloupků		1,000			
	VV		6 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 11 - bourání stávajících sloupků		6,000			
	VV		6 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 10 - bourání stávajících sloupků		6,000			
	VV		Součet		57,000			
88	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	36,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071821					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- pletivo bude předáno majiteli					
	VV		1,5 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 4 - 5 - demontáž pletiva		1,500			
	VV		17,0 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 13 - 15 demontáž pletiva		17,000			
	VV		18,0 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 11 - 12 - demontáž pletiva		18,000			
	VV		Součet		36,500			
89	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	59,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966072811					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- ocelové oplocení bude osazeno zpět na nové sloupky					
			- oplocení v PF 4 - 9 bude očištěno a natřeno					
	VV		45,0 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 4 - 9 - sejmutí původního oplocení		45,000			
	VV		14,0 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 10 - demontáž ocelového plotu		14,000			
	VV		Součet		59,000			
90	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š přes 500 do 800 mm	m	1,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 500 do 800 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966008212 1,5 "D.2 Vybourání a obnova betonových prefabrikovaných žlabovek		1,500			
91	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966073810 P Poznámka k položce: - branka bude předána majiteli VV 1 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 11 - demontáž branky		1,000			
92	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966073811 P Poznámka k položce: - oplocení bude zlikvidováno dle zákona o odpadech VV 1,00 "F.4 SO 02 mostek (SO 03.1) - stávající oplocení (likvidace) - demontáž dřevěných vrat		1,000			
93	K	975011351	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl přes 450 do 600 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení přes 3 do 5 m	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975011351 P Poznámka k položce: - zajištění základů čp. 139 při podezdívání - např. rozepršením do protější náběžní zdi - viz D.1 TZ (pomocí dřevěných trámů u základu nemovitosti, na trámcích budou ukotveny dřevěné rozpěry ø 200 mm - případně ocelovými tyčemi, které budou k trámům ukotveny. PD navrhuje rozepršení pomocí 4 ks rozpěr po 1,15 m) VV 5,0 "D.2 Podezdění nemovitosti ; délka podchycení		5,000			
94	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	93,900		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331213 P Poznámka k položce: - viz D.17 VV 626*0,15 "F.3 SO 02 kotvení obkladu základu - Trny dl. 0.35 m, nerezová ocel; počet * dl. vrtu		93,900			
95	M	M09.1	Nerez trn R12 dl. 0,35 m	ks	626,000		0,00	R položka
			PP Nerez trn R12 dl. 0,35 m P Poznámka k položce: 1,9 kg/m nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) VV 626 "F.3 SO 02 kotvení obkladu základu - Trny dl. 0.35 m, nerezová ocel		626,000			
96	K	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	13,650		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331217 P Poznámka k položce: - smykové trny - viz D.4 VV 91,0*0,15 "F.4 SO 02 - smykové trny O 20 mm dl. 300 mm (chem. malta); počet * dl. vrtu		13,650			
97	M	M02.2	smykový trn DIN 975 A2 nerez M20 dl. 300 mm	kus	91,000		0,00	R položka
			PP smykový trn DIN 975 A2 nerez M20 dl. 300 mm P Poznámka k položce: - smykové trny - viz D.4 VV 91,0 "F.4 SO 02 - smykové trny O 20 mm dl. 300 mm (chem. malta)		91,000			
98	K	AGR 02.2	Podepření garáže u čp. 109, vč. přeskládání pískovcových kvádrů (základ garáže) a drobné vyspravení stěn a okenních tabulí	kpl	1,000		0,00	R položka
			PP Podepření garáže u čp. 109, vč. přeskládání pískovcových kvádrů (základ garáže) a drobné vyspravení stěn a okenních tabulí P Poznámka k položce: - podepření garáže v dl. 4,5 m, v. 2,3 m, zřízení a odstranění - přeskládání základu (pískovec) - 0,29 m3, uložení na šterkový podsyp tl. 0,1 m 2,25 m2 - výměna obkladních desek, vč. likvidace - 5 m2 - výměna okenních tabulek (předpoklad 25%) - 0,16 m2					
99	K	AGR 02.3	Zrušení stávajícího nefunkčního vedení NN v délce 11 m	kpl	1,000		0,00	R položka
			PP Zrušení stávajícího nefunkčního vedení NN v délce 11 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - podzemní vedení, vč. ověření nefunkčnosti - likvidace kabelu dle platné legislativy, chránička bude ponechána na pozemku					
100	K	AGR 02.4	Demontáž a zpětná montáž plechové kůlny u čp. 124	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Demontáž a zpětná montáž plechové kůlny u čp. 124 <i>Poznámka k položce:</i> - plechová kůlna 2,0 x 2,5 x 1,7 m (š. x dl. x v.) - trapézový plech upevněný na ocelové konstrukci (šroubovaná konstrukce) - rozebrání a ponechání na pozemku majitele - po dokončení stavby bude obnovena dle původních rozměrů, lze využít obdobný výrobek - vč. všech souvisejících prací (např. případného vyklizení prostoru apod.)					
101	K	AGR 02.5	Demontáž a zpětná montáž dřevěné kůlny u čp. 124	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Demontáž a zpětná montáž dřevěné kůlny u čp. 124 <i>Poznámka k položce:</i> - rozměry 1,2 x 1,2 x 1,6 m (š. x dl. x v.) - trámová konstrukce s pobitím a dřevěnou střechou s izolačními asfaltovými pásy - obnova v původních rozměrech a původním provedení (svislé trámy kotvené do ocelových patek v betonových základech) - vč. všech souvisejících prací (např. případného vyklizení prostoru apod.)					
102	K	AGR 02.6	Přesun dřevěné králíkárný mimo výkop a zpět na původní místo	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Přesun dřevěné králíkárný mimo výkop a zpět na původní místo <i>Poznámka k položce:</i> - králíkárna 1,2 x 2,2 x 1,8 m (š. x dl. x v.) - vč. všech souvisejících prací (např. případného vyklizení prostoru apod.)					
103	K	AGR 02.7	Demontáž a zpětná montáž dřevěného přístřešku u čp. 121	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Demontáž a zpětná montáž dřevěného přístřešku u čp. 121 <i>Poznámka k položce:</i> - rozměry cca 1,5 x 4,0 m - trámová konstrukce s dřevěným pobitím, střešní krytina z trapézových plechů - obnova v původních rozměrech a původním provedení (svislé trámy budou osazeny do ocelových patek v betonových základech, střecha - původní trapézové plechy) - vč. všech souvisejících prací (např. případného vyklizení prostoru apod.)					
104	K	AGR 02.8	Demontáž a zpětná montáž dřevěné kůlny u čp. 121	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Demontáž a zpětná montáž dřevěné kůlny u čp. 121 <i>Poznámka k položce:</i> - rozměry 2,5 x 2,5 m (š. x dl.) - trámová konstrukce s dřevěným pobitím, střešní krytina z trapézových plechů - obnova v původních rozměrech a původním provedení (svislé trámy budou osazeny do ocelových patek v betonových základech, střecha - původní trapézové plechy) - vč. všech souvisejících prací (např. případného vyklizení prostoru apod.)					
105	K	AGR 02.9	Likvidace nebezpečného odpadu (azbest)	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Likvidace nebezpečného odpadu (azbest) <i>Poznámka k položce:</i> - množství 2 m3 (odhad cca 40 m2 desek tl. 5 cm) - nebezpečný odpad - likvidace odpadu odpovídajícím způsobem – v souladu se zákonem 258/2000 Sb. – zákon o ochraně veřejného zdraví, 541/2020 Sb. – zákona o odpadech, 309/2006 Sb. – zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti, nařízení vlády 361/2007, kterým se nařídí podmínky ochrany zdraví a vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií					
D	997		Přesun sutě				0,00	
106	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	15,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561 <i>Poznámka k položce:</i> - kamenné překlady budou odvezeny do místa uložení (5 km a složeny)					
	P							
	VV		6,00*2,5 "F.3 SO 02 bourání zastropení - kamenné překlady; objem * obj. hmotnost		15,000			
107	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	60,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569 <i>Poznámka k položce:</i> - kamenné překlady budou odvezeny do místa uložení (5 km a složeny) - příplatek za další 4 km					
	P							
	VV		6,00*2,5*4 "F.3 SO 02 bourání zastropení - kamenné překlady; objem * obj. hmotnost * 4		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,600		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612					
	VV		6,00*2,5 "F.3 SO 02 bourání zastropení - kamenné překlady; objem * obj. hmotnost		15,000			
	VV		600/1000 "F.3 SO 02 přesun kamenného sloupku - vzdálenost 20 m		0,600			
	VV		Součet		15,600			
109	K	R997002.1	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	85,115		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		4,248 "F.4 SO 02 mostek (SO 03.1) - bourání stávajícího ŽB mostku (tl. 0.2 m) (hmotnost dle TOV pol. 963051111)		4,248			
	VV		3,66*2,5 "F.4 SO 02 lávka (SO 03.2) - bourání stávajícího ŽB zastropení (tl. 0.35 m); objem * obj. hmotnost		9,150			
	VV		0,954 "F.4 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - bourání stávajících sloupků - 7 ks (hmotnost dle TOV pol. 962032314)		0,954			
	VV		0,940 "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - PF 3 - 4 - bourání betonové podezdívky (hmotnost dle TOV pol. 961044111)		0,940			
	VV		5,27*2,25 "F.3 tab VV - PB SO 02 - Bourání (zeď na MC); objem * obj. hmotnost		11,858			
	VV		17,04*2,25 "F.3 tab VV - LB SO 02 - Bourání (zeď na MC); objem * obj. hmotnost		38,340			
	VV		2,60*2,5 "F.3 SO 02 bourání zastropení - ŽB panely; objem * obj. hmotnost		6,500			
	VV		5,04*2,5 "F.3 SO 02 bourání zastropení - ŽB deska; objem * obj. hmotnost		12,600			
	VV		0,525 "D.2 Vybourání a obnova betonových prefabrikovaných žlabovek (hmotnost dle TOV pol. 966008212)		0,525			
	VV		Součet		85,115			
110	K	R997002.3	Vodorovné přemístění dřevěného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	2,220		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění dřevěného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		0,2*1,5 "F.3 SO 02 duté kulatiny (historické potrubí) - likvidace		0,300			
	VV		0,06*(43,5-15) "F.3 SO 02 stávající oplocení (likvidace) - demontáž dřevěného plotu; obj. hmotnost * délka oplocení určeného k likvidaci		1,710			
	VV		0,210 "F.4 SO 02 mostek (SO 03.1) - stávající oplocení (likvidace) - demontáž dřevěných vrat (hmotost dle TOV pol. 966073811)		0,210			
	VV		Součet		2,220			
111	K	R997005.1	Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	0,078		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		0,078 "F.3 SO 02 dočasné zpevnění přístupu (LB, PF12) - geotextilie (hmotnost dle TOV pol.113311171)		0,078			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
112	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1 556,743		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
113	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	135,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303					
	P		Poznámka k položce: - dle ceníku pro ploty s osovou zdáleností přičlí 80-150 mm se plocha násobí 2					
	VV		45,0*1,5*2 "F.3 SO 02 nové oplocení - PF 4 - 9 - osazení původního zábradlí + nátěr; délka * výška * 2		135,000			
114	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	135,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301311					
115	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	135,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101					
116	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	135,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101					
117	K	783344201	Základní antikoroziční jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	135,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783344201					
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	23-M	Montáže potrubí				0,00	
118	K	R936944.1	M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 dl. 0,8 m, vč. zatěsnění maltou	kus	15,000		0,00	R položka
	PP		M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 dl. 0,8 m, vč. zatěsnění maltou, včetně zařízení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,8 m á 3,00 m, ve sklonu 5 % - zatěsněno maltou MC 2,5					
	VV		4,0 "F.4 SO 02 mostek (SO 03.1) - odvodnění rubu zdi DN 80 dl. 0.8 m		4,000			
	VV		11,0 "F.3 SO 02 odvodnění rubu zdi DN 80 dl. 0.8 m		11,000			
	VV		Součet		15,000			
119	K	R936944.2	M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 dl. 1,0 m, vč. zatěsnění maltou	kus	85,000		0,00	R položka
	PP		M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 dl. 1,0 m, vč. zatěsnění maltou, včetně zařízení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 1,0 m á 3,00 m, ve sklonu 5 % - zatěsněno maltou MC 2,5					
	VV		4,0 "F.4 SO 02 lávka (SO 3.2) - opěrné zdi - odvodnění rubu zdi DN 80 dl. 1,0 m		4,000			
	VV		81,0 "F.3 SO 02 odvodnění rubu zdi DN 80 dl. 1,0 m		81,000			
	VV		Součet		85,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Křínice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce opevnění

Soupis:

SO 02.2 - Zábradlí (rekonstrukce)

KSO: 833 21

Místo: Krásná Lípa

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2022

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

27221253

DIČ:

CZ27221253

IČ:

27221253

DIČ:

CZ27221253

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce opevnění

Soupis:

SO 02.2 - Zábradlí (rekonstrukce)

Místo:

Krásná Lípa

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

28. 6. 2022

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt: SO 02 - Rekonstrukce opevnění

Soupis: **SO 02.2 - Zábradlí (rekonstrukce)**

Místo: Krásná Lípa

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 6. 2022

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	
1	K	R911111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	75,000		0,00	R položka
PP		Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného						
		Poznámka k položce:						
		- kotvení zábradlí á 2 m						
P		- betonová patka - C20/25, XC3 (400x400x500 mm)						
		- vč. ŠTP (fr. 0-16) podsypu tl. 100 mm						
		- viz D.9						
VV		75,0 "F.3 SO 02 nové ocelové zábradlí				75,000		
2	M	M02.2.1	Zábradlí z ocelové bežešvé trubky 44,5x3,2 a 38x3,výšky 1100 mm, ocel S 235, povrchová úprava žárový pozink ponorem tl. 70 µm	m	75,000		0,00	R položka
PP		Zábradlí z ocelové bežešvé trubky 44,5x3,2 a 38x3,výšky 1100 mm, ocel S 235, povrchová úprava žárový pozink ponorem tl. 70 µm						
		Poznámka k položce:						
		- horní madlo - ocelová bežešvá hladká trubka 44,5x3,2 mm						
		- sloupky dl. 1,7 m - ocelová bežešvá hladká trubka 44,5x3,2 mm						
P		- dolní madlo - ocelová bežešvá hladká trubka 38x3 mm						
		- včetně výroby						
		- vzdálenost sloupků 2 m, viz D.9 a D.1						
D	998	Přesun hmot					0,00	
3	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	10,091		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m						
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011						
		Poznámka k souboru cen:						
PSC		1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt:

SO 03 - Objekty (rekonstrukce)

Soupis:

SO 03.1 - Mostek u čp. 109 (rekonstrukce)

KSO: 833 21

Místo: Krásná Lípa

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2022

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

27221253

DIČ:

CZ27221253

IČ:

27221253

DIČ:

CZ27221253

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Křínice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt: SO 03 - Objekty (rekonstrukce)

Soupis: **SO 03.1 - Mostek u čp. 109 (rekonstrukce)**

Místo: Krásná Lípa
Zadavatel: Povodí Ohře s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 6. 2022
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt: SO 03 - Objekty (rekonstrukce)

Soupis: SO 03.1 - Mostek u čp. 109 (rekonstrukce)

Místo: Krásná Lípa

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 6. 2022

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,750		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107323					
VV			7,75 "F.4 SO 03.1 mostek - odstranění ŠD komunikace (LB) 250 mm		7,750			
2	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,750		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107342					
VV			7,75 "F.4 SO 03.1 mostek - odfrézování komunikace (LB) 60 mm		7,750			
3	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	1,140		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203103					
VV			1,14 "F.4 SO 03.1 mostek - bourání kamenné dlažby do betonu (PB)		1,140			
4	K	R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	1,938		0,00	R položka
PP			Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
PSC								
VV			7,75*0,25 "F.4 SO 03.1 mostek - odstranění ŠD komunikace (LB) 250 mm; plocha * tl.		1,938			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00
5	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	2,680		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obbednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .					
	PSC							
	P		Poznámka k položce: - vč. lišty pro zkosenou hranu 20x20 mm mostovky (D.6)					
	VV		2,68 "F.4 SO 03.1 mostek - mostovka - bednění svislé		2,680			
6	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	2,680		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obbednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .					
	PSC							
7	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,017		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211 Poznámka k položce: - výztuž podkladního betonu pod kameny na PB					
	P							
	VV		2,2*7,9/1000 "F.4 SO 03.1 mostek - PB - kari síť 8/100/100		0,017			
8	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	0,950		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334323118 Poznámka k položce: - C30/37 XC4 XF2					
	P							
	VV		0,95 "F.4 SO 03.1 mostek - úložné prahy C30/37 XC4 XF2		0,950			
9	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	3,720		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334351112					
	VV		3,72 "F.4 SO 03.1 mostek - bednění - úložné prahy		3,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	3,720		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334351211					
11	K	334361266	Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli 10 505	t	0,076		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křidel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 úložných prahů ložisek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334361266 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem do bednění se zajištěním polohy výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. Materiál distančních tělísek je obsažen ve skladbě bednění konstrukce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) povrchový antikorozi nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže, b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem cen 273 36-2 . Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou svařitelností.					
	PSC							
	VV		0,95*80/1000 "F.4 SO 03.1 mostek - úložné prahy C30/37 XC4 XF2 - výztuž; 80kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí		0,076			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
12	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	6,750		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351011 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
	PSC							
	VV		6,75 "F.4 SO 03.1 mostek - mostovka - bednění vodorovné		6,750			
13	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	6,750		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351012 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
	PSC							
14	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	6,750		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354313 Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		6,75 "F.4 SO 03.1 mostek - mostovka - bednění vodorovné		6,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	6,750		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354314					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.					
16	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	2,540		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/421321128					
	P		Poznámka k položce: - C30/37 XC4 XF2					
	VV		2,54 "F.4 SO 03.1 mostek - mostovka C30/37 XC4 XF2		2,540			
17	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	0,203		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/421361226					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Jedná se o výztuž deskových konstrukcí přechodové desky, spřahující desky nebo desky nosné konstrukce a dále o doplňkovou výztuž uzavírací spáry u letmé montáže nebo doplňkovou výztuž po osazení dilatačního závěru. 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) uložení hlavní a rozdělovací výztuže a těminků betonářské výztuže do konstrukce včetně betonových distančních podložek zajišťujících požadované krytí, vázání nebo bodové sváry k vytvoření prostorového armokoše, případné úpravy výztuže pro osazení bednění a úpravy pro zajištění průběhu trubek předpinací výztuže. b) manipulaci s výztuží při ukládce jeřábem a ručně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek. Náklady na tělíska jsou započteny ve skladbě bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uchycení tupých spojů závitové výztuže do bednění a jejich napojování, tyto se oceňují souborem cen 273 36-21 Svarové nosné spoje.					
	P		Poznámka k položce: B 500B					
	VV		2,54*80/1000 "F.4 SO 03.1 mostek - mostovka C30/37 XC4 XF2 - - výztuž; 80kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí		0,203			
18	K	451317113	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 150 do 200 mm	m2	0,440		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tl. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317113					
	P		Poznámka k položce: - podkladní beton C25/30 XC3 XF2 tl. 200 mm pod kamennou dlažbu u mostku na PB, viz D.6					
	VV		0,44 "F.4 SO 03.1 mostek - PB - podkladní beton C25/30 XC3 XF2 tl. 200 mm		0,440			
19	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	2,200		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465513127					
	P		Poznámka k položce: - lomový kámen s plochým lícem ds 200 mm, na MC 30, kámen vhodný pro vodní stavby - dlažba na PB u mostku, viz D.6					
	VV		2,20 "F.4 SO 03.1 mostek - PB - dlažba z LK ds 200 mm		2,200			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
20	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	9,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871111					
	P		Poznámka k položce: - D.6					
	VV		9,00 "F.4 SO 03.1 mostek - LB - hutněný zásyp ŠDb (tl. 0.25 m)		9,000			
21	K	577155131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	9,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577155131					
	P		Poznámka k položce: - D.6					
	VV		9,00 "F.4 SO 03.1 mostek - LB - ACO 16 60 mm		9,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	2,700		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919112111					
	VV		2,70 "F.4 SO 03.1 mostek - odříznutí vozovky		2,700			
23	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	2,700		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.					
	VV		2,70 "F.4 SO 03.1 mostek - LB - zalití spáry komunikace		2,700			
24	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	4,150		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966075141					
	P		Poznámka k položce: - zábradlí bude předáno vlastníkov					
	VV		4,15 "F.4 SO 03.1 mostek - demontáž stávajícího zábradlí		4,150			
25	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	4,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331213					
	VV		15*0,3 "F.4 SO 03.1 mostek - mostovka - trny R12 dl. 600 mm á 500 mm; počet * dl. vrtu		4,500			
26	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,008		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm					
	VV		15*0,6*0,89/1000 "F.4 SO 03.1 mostek - mostovka - trny R12 dl. 600 mm á 500 mm; počet * dl. trnu * hmotnost		0,008			
27	K	R95396121	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 120 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000		0,00	R položka
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 120 mm					
	P		Poznámka k položce: - kotvení zábradlí do mostovky, viz D.6					
	VV		3*2 "F.4 SO 03.1 mostek - nové zábradlí návodní (pozink) - chemická kotva M12 dl. 150 mm, vrt hl. 120 mm; počet sloupků		6,000			
	VV		* počet kotev					
	VV		3*2 "F.4 SO 03.1 mostek - nové zábradlí povodní (pozink) - chemická kotva M12 dl. 150 mm, vrt hl. 120 mm; počet sloupků		6,000			
	VV		počet kotev					
	VV		Součet		12,000			
28	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965121					
	D	997	Přesun sutě				0,00	
29	K	R997002.1	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	2,565		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		1,14*2,25 "F.4 SO 03.1 mostek - bourání kamenné dlažby do betonu (PB); objem * obj. hmotnost		2,565			
30	K	R997002.2	Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	1,705		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		1,705 "F.4 SO 03.1 mostek - odfrézování komunikace (LB) 60 mm (hmotnost dle TOV pol.113107342)		1,705			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
31	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	2,030		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
32	K	711411053	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací	m2	10,600		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V trojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711411053					
	P		Poznámka k položce: přímo pojížděná izolace tl. 2-5 mm					
	VV		10,60 "F.4 SO 03.1 mostek - Mostovka - ochranná a izol. vrstva tl. 2-5 mm (vodorovná)		10,600			
33	K	711412053	Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše krystalickou hydroizolací	m2	4,100		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S trojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711412053					
	VV		4,10 "F.4 SO 03.1 mostek - Mostovka - ochranná a izol. vrstva tl. 2-5 mm (svislá)		4,100			
34	M	M 03.2	přímo pojížděná izolace (penetrace, izolační vrstva a pečetící vrstva)	m2	14,700		0,00	R položka
	PP		přímo pojížděná izolace (penetrace, izolační vrstva a pečetící vrstva)					
	P		Poznámka k položce: - penetrační epoxidová pryskyřice na beton - polyuretanová stěrka s prosypem - pečetící epoxidová vrstva					
	VV		10,60 "F.4 SO 03.1 mostek - Mostovka - ochranná a izol. vrstva tl. 2-5 mm (vodorovná)		10,600			
	VV		4,10 "F.4 SO 03.1 mostek - Mostovka - ochranná a izol. vrstva tl. 2-5 mm (svislá)		4,100			
	VV		Součet		14,700			
35	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,025		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101					
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
36	K	767161119	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm přes 45 kg	m	5,960		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotností 1 m zábradlí přes 45 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161119					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.					
	P		Poznámka k položce: - ocelový uzavřený dutý profil 50x50x5 mm EN 10219, S235 - včetně výroby - povrchová úprava žárový pozink ponorem tl. 70 µm - viz D.6					
	VV		2,83 "F.4 SO 03.1 mostek - nové zábradlí návodní (pozink)		2,830			
	VV		3,13 "F.4 SO 03.1 mostek - nové zábradlí povodní (pozink)		3,130			
	VV		Součet		5,960			
37	M	M 03.3	Zábradlí návodní z ocelového uzavřeného profilu 50x50x5 mm, s 3 sloupky 50x50x5 mm, parametry dle ČSN 74 3305, ocel S 235, povrchová úprava žárový pozink ponorem tl. 70 µm	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		Zábradlí návodní z ocelového uzavřeného profilu 50x50x5 mm, s 3 sloupky 50x50x5 mm, parametry dle ČSN 74 3305, ocel S 235, povrchová úprava žárový pozink ponorem tl. 70 µm					
	P		Poznámka k položce: - horní madlo, stojka a příčel - ocelový uzavřený svařovaný dutý profil 50x50x5 mm EN 10219, S235 - včetně výroby - délka 2,83 m, viz D.6 - povrchová úprava žárový pozink ponorem tl. 70 µm					
	VV		1 "F.4 SO 03.1 mostek - nové zábradlí návodní (pozink)		1,000			
38	M	M 03.4	Zábradlí povodní z ocelového uzavřeného profilu 50x50x5 mm, s 3 sloupky 50x50x5 mm, parametry dle ČSN 74 3305, ocel S 235, povrchová úprava žárový pozink ponorem tl. 70 µm	ks	1,000		0,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zábradlí povodní z ocelového uzavřeného profilu 50x50x5 mm, s 3 sloupky 50x50x5 mm, parametry dle ČSN 74 3305, ocel S 235, povrchová úprava žárový pozink ponorem tl. 70 µm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - horní madlo, stojka a příčel - ocelový uzavřený svařovaný dutý profil 50x50x5 mm EN 10219, S235 - včetně výroby - délka 3,13 m, viz D.6 - povrchová úprava žárový pozink ponorem tl. 70 µm					
	VV		1 "F.4 SO 03.1 mostek - nové zábradlí povodní (pozink)		1,000			
39	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	19,360		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - kotvení sloupků zábradlí do mostovky (mostek) - viz D.6					
	VV		3*3,06 "F.4 SO 03.1 mostek - nové zábradlí návodní (pozink) - plech pro ukotvení 150x170 mm tl. 15 mm; počet sloupků* hmotnost desky		9,180			
	VV		3*3,06 "F.4 SO 03.1 mostek - nové zábradlí povodní (pozink) - plech pro ukotvení 150x170 mm tl. 15 mm; počet sloupků* hmotnost desky		9,180			
	VV		1 "F.4 SO 03.1 mostek - nové zábradlí návodní (pozink) a povodní (pozink) - matice		1,000			
	VV		Součet		19,360			
40	M	M1361123.1	podkladní deska ocelová 170x150x15 mm s otvory pro kotvy ø12 mm, povrchová úprava žárový pozink ponorem tl. 70 µm	t	0,018		0,00	R položka
	PP		podkladní deska ocelová 170x150x15 mm s otvory pro kotvy ø12 mm, povrchová úprava žárový pozink ponorem tl. 70 µm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - hmotnost 3,06 kg/ks - viz D.6					
	VV		3*3,06/1000 "F.4 SO 03.1 mostek - nové zábradlí návodní (pozink) - plech pro ukotvení 150x170 mm tl. 15 mm; počet sloupků* hmotnost desky		0,009			
	VV		3*3,06/1000 "F.4 SO 03.1 mostek - nové zábradlí povodní (pozink) - plech pro ukotvení 150x170 mm tl. 15 mm; počet sloupků* hmotnost desky		0,009			
	VV		Součet		0,018			
41	M	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	0,120		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - viz D.6					
	VV		3*2/100 "F.4 SO 03.1 mostek - nové zábradlí návodní (pozink) - plech pro ukotvení 150x170 mm tl. 15 mm; počet sloupků* počet kotev na sloupek		0,060			
	VV		3*2/100 "F.4 SO 03.1 mostek - nové zábradlí povodní (pozink) - plech pro ukotvení 150x170 mm tl. 15 mm; počet sloupků* počet kotev na sloupek		0,060			
	VV		Součet		0,120			
42	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,152		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Křínice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt:

SO 03 - Objekty (rekonstrukce)

Soupis:

SO 03.2 - Lávka p.p.č 2784/24 a 2751/8 (rekonstrukce)

KSO: 833 21

Místo: Krásná Lípa

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2022

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121
Objekt: SO 03 - Objekty (rekonstrukce)
Soupis: **SO 03.2 - Lávka p.p.č 2784/24 a 2751/8 (rekonstrukce)**

Místo: Krásná Lípá
Zadavatel: Povodí Ohře s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 6. 2022
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt: SO 03 - Objekty (rekonstrukce)

Soupis: SO 03.2 - Lávka p.p.č 2784/24 a 2751/8 (rekonstrukce)

Místo: Krásná Lípá

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 6. 2022

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 1 Zemní práce							0,00	
1	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	4,920		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253100					
VV			4,92 "F.4 SO 03.2 lávka - výkop pro základ lávky					
					4,920			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,100		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
P			Poznámka k položce: - doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět					
VV			2*3,05 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - zpětný zásyp					
					6,100			
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	3,050		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
P			Poznámka k položce: Naložení výkopku na mezideponii.					
VV			3,05 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - zpětný zásyp					
					3,050			
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,050		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní travivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>hutněno min na 95% PS</i> 3,05 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - zpětný zásyp					
					3,050			
5	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2,160		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003					
	VV		2,16 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - ohumusování a osetí					
					2,160			
6	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,389		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		2,16*0,1*1,8 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - ohumusování a osetí; plocha * tl. * obj. hmotnost					
					0,389			
7	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2,160		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121					
	VV		2,16 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - ohumusování a osetí					
					2,160			
8	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,043		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		2,16*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					
					0,043			
9	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	1,870		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		4,92 "F.4 SO 03.2 lávka - výkop pro základ lávky					
	VV		-3,05 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - zpětný zásyp					
	VV		Součet					
					1,870			
	D	2	Zakládání				0,00	
10	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	0,360		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532211					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - podsyp pod opěrné zdi					
	VV		0,36 "F.4 SO 03.2 lávka - podkladní vrstva šterku fr. 32-63 tl. 150 mm					
					0,360			
11	K	R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	m2	2,400		0,00	R položka
	PP		Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláň. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zhutnění zemní pláň (pod podpěrou lávky)					
	VV		2,40 "F.4 SO 03.2 lávka - zhutnění základové spáry lávky					
					2,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
12	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	1,920		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321116					
	P		Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3					
	VV		1,92 "F.4 SO 03.2 lávka - ŽB podpěra C30/37 XC4 XF3		1,920			
13	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	8,480		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obbednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .					
	VV		8,48 "F.4 SO 03.2 lávka - bednění		8,480			
14	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	8,480		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obbednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .					
15	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,058		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366111					
	VV		57,60/1000 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - ŽB podpěra C30/37 XC4 XF3		0,058			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	348181121	Výroba mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného bez výplně	m	10,800		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé bez výplně výroba					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348181121 Poznámka k položce:					
	P		- dřevěný profil 80x80 mm: horní madlo dl. 5380 mm (2 ks), dolní madlo dl. 1220 mm (8 ks), sloupky dl. 1340 mm (10 ks) - dubové dřevo, vč. dodávky materiálu - viz D.7					
	VV		10,80 "F.4 SO 03.2 lávka - dřevěné zábradlí		10,800			
17	K	348181122	Montáž mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného bez výplně	m	10,800		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé bez výplně montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348181122 Poznámka k položce:					
	P		- kotvení sloupků (á 1,2 m) k ocelovému nosníku UPN 200 - plech 5x80x200 mm (2ks/sloupek), šroub M12x110 (1 ks/sloupek, vč. podložky a matice), vruty 8x70 (2 ks/sloupek) - celkem 10 sloupků - viz D.7					
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
18	K	421662113	Spojování kontaktních spár dílců lepením epoxidovým tmelem	m2	0,096		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Spojování kontaktních spár dílců všech tvarů a velikostí lepením epoxidovým tmelem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/421662113 Poznámka k položce:					
	P		- viz D.7					
	VV		4*0,12*0,2 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - ložiska - plastmalta tl. 10 mm; počet ložisek * plocha		0,096			
19	K	421952211	Dřevěná lávka mostu z tvrdých fošen	m3	0,605		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce lávka z fošen tvrdých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/421952211 Poznámka k položce:					
	P		- lávka - dřevěné trámy 100x100 mm a dřevěné mostnice tl. 40 mm - viz D.7 - dubové dřevo, vč. dodávky materiálu					
	VV		4*0,1*0,1*5,4 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - dřevěné trámy 100x100 mm dl. 5400 mm; počet * plocha * délka		0,216			
	VV		0,04*9,72 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - dřevěné mostnice tl. 40 mm dl. 1800 mm; tl. * plocha		0,389			
	VV		Součet		0,605			
20	K	451571211	Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm	m2	2,520		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého, tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451571211 Poznámka k položce:					
	P		- šterkové lože pod kamennou dlažbu u lávky, fr. 32-64 viz D.7					
	VV		2,52 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - šterkové lože 32-64 tl. 100 mm		2,520			
21	K	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	2,520		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo orníci s osetím, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465511327 Poznámka k položce:					
	P		- dlažba u lávky, viz D.7, kámen vhodný pro vodní stavby					
	VV		2,52 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - pochozí kámen tl. 0.3 m do šterkového lože		2,520			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
22	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	3,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931992121 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry s nutným zajištěním před betonáží. 2. V cenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.					
	P		Poznámka k položce: - těsnění dilatační spáry mezi opěrnou zdí a podpěrou lávky - viz D.8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,50 "F.4 SO 03.2 lávka - dilatace - plocha		3,500			
23	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	4,370		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994132 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách těsnění spár pásy těsnícími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhání a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhání a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smršťitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnícího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr těsnícího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
	PSC							
	P		Poznámka k položce: - těsnění dilatační spáry mezi opěrnou zdí a podpěrou lávky - viz D.8					
	VV		4,37 "F.4 SO 03.2 lávka - dilatace - tmel + profil PEO30 mm		4,370			
24	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	1,760		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331215 Poznámka k položce: - kotvení ložiska lávky - viz D.7					
	P		- kotvení ložiska lávky - viz D.7					
	VV		8*0,22 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - ložiska - závitová kotevní tyč M16x300 mm - vrt dl. 220 mm; počet * délka		1,760			
25	M	M03.5	tyč závitová DIN 975 A2 nerez M16 dl. 300 mm	kus	8,000		0,00	R položka
	PP		tyč závitová DIN 975 A2 nerez M16 dl. 300 mm					
	P		Poznámka k položce: - kotvení ložiska lávky - viz D.7					
	VV		8 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - ložiska - závitová kotevní tyč M16x300 mm (nerez)		8,000			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
26	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,002		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611					
27	K	R997002.1	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	0,002		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		0,002 "F.4 SO 03.2 lávka - ložiska - závitová kotevní tyč M16x300 mm - vrt dl. 220 mm (hmznost dle TOV pol. 985331215)		0,002			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
28	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	4,251		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	711791183	izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár impregnovanými provazci	m	4,370		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711791183					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- těsnění dilatační spáry mezi opěrnou zdí a podpěrou lávky - viz D.8					
			4,37 "F.4 SO 03.2 lávka - dilatace - tmel + profil PEO30 mm		4,370			
30	M	28376620	provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 20mm	m	4,370		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 20mm					
31	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,006		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		v objektech výšky do 6 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101					
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
32	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	24,040		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- ložiska lávky - viz D.7					
	VV		8*2,88 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - ložiska - plech 120x200 tl. 15 mm; počet * hmotnost		23,040			
	VV		1 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - ložiska - podložka plochá DIN 125A M16 + matice DIN 934 M16 pozink		1,000			
	VV		Součet		24,040			
33	M	M1361123.2	deska pro ložiska ocelová 120x200x15 mm s otvory pro kotvy ø20-25 mm, povrchová úprava žárový pozink ponorem tl. 70 µm	t	0,023		0,00	R položka
	PP		deska pro ložiska ocelová 120x200x15 mm s otvory pro kotvy ø20-25 mm, povrchová úprava žárový pozink ponorem tl. 70 µm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- hmotnost 2,88 kg/ks					
			- viz D.7					
			8*(2,88/1000) "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - ložiska - plech 120x200 tl. 15 mm; počet * hmotnost		0,023			
34	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,160		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- kotvení ložiska lávky - viz D.7					
			16/100 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - ložiska - matice DIN 934 M16 pozink		0,160			
35	M	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	0,080		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 16mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- kotvení ložiska lávky - viz D.7					
			8/100 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - ložiska - podložka plochá DIN 125A M16		0,080			
36	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	100,679		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995113					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- montáž nosníků lávky, viz D.7					
			6*1,583*10,6 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - ocelový profil UPN100 dl. 1583 mm; počet * délka * hmotnost		100,679			
37	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	0,101		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100					
	VV		6*1,583*(10,6/1000) "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - ocelový profil UPN100 dl. 1583 mm; počet * délka * hmotnost		0,101			
38	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	273,240		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995116					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- montáž nosníků lávky, viz D.7					
			2*5,4*25,3 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - ocelový profil UPN200 dl. 5400 mm; počet * délka * hmotnost		273,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	13010826	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200	t	0,273		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200					
	VV		2*5,4*(25,3/1000) "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - ocelový profil UPN200 dl. 5400 mm; počet * délka * hmotnost		0,273			
40	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,419		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
41	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	38,934		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783213021 Poznámka k položce: - nátěr dřevěné lávky - viz D.1					
	P							
	VV		4*(4*0,1)*5,4 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - dřevěné trámy 100x100 mm dl. 5,400 mm; počet * obvod * délka		8,640			
	VV		2*9,72 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - dřevěné mostnice tl. 40 mm dl. 1800 mm; 2 * plocha		19,440			
	VV		(2*5,38+8*1,22+10*1,34)*(4*0,08) "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - dřevěné zábradlí: počet * délka * obvod		10,854			
	VV		Součet		38,934			
42	K	783218101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	38,934		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783218101					
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00	
43	K	789327116	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 80 µm	m2	3,423		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789327116 Poznámka k položce: - převodní koeficient pro ocelové konstrukce III. třídy je 34 m2/t					
	P							
	VV		6*1,583*(10,6/1000)*34 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - ocelový profil UPN100 dl. 1583 mm; počet * délka * hmotnost * koeficient		3,423			
44	K	789327121	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 80 µm	m2	3,423		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789327121					
45	K	789327311	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový základní do 80 µm	m2	3,423		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789327311					
46	K	789328116	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 80 µm	m2	6,558		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789328116 Poznámka k položce: - převodní koeficient pro ocelové konstrukce IV. třídy je 24 m2/t					
	P							
	VV		2*5,4*(25,3/1000)*24 "F.4 SO 03.2 lávka - lávka - ocelový profil UPN200 dl. 5400 mm; počet * délka * hmotnost * koeficient		6,558			
47	K	789328121	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 80 µm	m2	6,558		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789328121					
48	K	789328311	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový základní do 80 µm	m2	6,558		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789328311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Křínice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt:

SO 03 - Objekty (rekonstrukce)

Soupis:

SO 03.3 - Lávka u čp. 139 (rekonstrukce)

KSO: 833 21

Místo: Krásná Lípa

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2022

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

27221253

DIČ:

CZ27221253

IČ:

27221253

DIČ:

CZ27221253

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Křínice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt: SO 03 - Objekty (rekonstrukce)

Soupis: **SO 03.3 - Lávka u čp. 139 (rekonstrukce)**

Místo: Krásná Lípa
Zadavatel: Povodí Ohře s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 6. 2022
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0,00
-----------------	------

2 - Zakládání	0,00
---------------	------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
-----------------------------------	------

4 - Vodorovné konstrukce	0,00
--------------------------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
---	------

997 - Přesun sutě	0,00
-------------------	------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
---------------------------	------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
---	------

767 - Konstrukce zámečnické	0,00
-----------------------------	------

783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
----------------------------------	------

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00
--	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt: SO 03 - Objekty (rekonstrukce)

Soupis: SO 03.3 - Lávka u čp. 139 (rekonstrukce)

Místo: Krásná Lípaa

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 6. 2022

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 1 Zemní práce							0,00	
1	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	1,960		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253100					
VV			1,96 "F.4 SO 03.3 lávka - výkop		1,960			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,940		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
P			Poznámka k položce: - doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět					
VV			2*0,97 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - zpětný zásyp		1,940			
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	0,970		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
P			Poznámka k položce: Naložení výkopku na mezideponii.					
VV			0,97 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - zpětný zásyp		0,970			
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,970		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní travivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>hutněno min na 95% PS</i> 0,97 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - zpětný zásyp					
					0,970			
5	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1,980		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003					
	VV		1,98 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - ohumusování a osetí			1,980		
6	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,356		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		1,98*0,1*1,8 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - ohumusování a osetí; plocha * tl. * obj. hmotnost			0,356		
7	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1,980		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121					
	VV		1,98 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - ohumusování a osetí			1,980		
8	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,040		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		1,98*0,02 'Přepočtené koeficientem množství			0,040		
9	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	0,990		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		1,96 "F.4 SO 03.3 lávka - výkop			1,960		
	VV		-0,97 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - zpětný zásyp			-0,970		
	VV		Součet			0,990		
	D	2	Zakládání				0,00	
10	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	0,260		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532211					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			- podsyp pod opěrné zdi					
	VV		0,26 "F.4 SO 03.3 lávka - podkladní vrstva šterku fr. 32-63 tl. 150 mm			0,260		
11	K	R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	m2	1,760		0,00	R položka
	PP		Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláň. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.					
	PSC							
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			- zhutnění zemní pláň (pod podpěrou lávky)					
	VV		1,76 "F.4 SO 03.3 lávka - zhutnění základové spáry lávky			1,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
12	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	1,410		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321116					
	P		Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3					
	VV		1,41 "F.4 SO 03.3 lávka - ŽB podpěra C30/37 XC4 XF3		1,410			
13	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	6,620		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obbednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .					
	VV		6,62 "F.4 SO 03.3 lávka - bednění		6,620			
14	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	6,620		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obbednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .					
15	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,063		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366111					
	VV		63,42/1000 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - ŽB podpěra C30/37 XC4 XF3		0,063			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	348181121	Výroba mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného bez výplně	m	9,320		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé bez výplně výroba					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348181121					
	P		Poznámka k položce: - dřevěný profil 80x80 mm: horní madlo dl. 4660 mm (2 ks), dolní madlo dl. 1040 mm (10 ks), sloupky dl. 1340 mm (10 ks) - dubové dřevo, vč. dodávky materiálu - viz D.8					
	VV		9,32 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - dřevěné zábradlí		9,320			
17	K	348181122	Montáž mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného bez výplně	m	9,320		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé bez výplně montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348181122					
	P		Poznámka k položce: - kotvení sloupků (á 1,2 m, resp. 1,12 m) k ocelovému nosníku UPN 200 - plech 5x80x200 mm (2ks/sloupek), šroub M12x110 (1 ks/sloupek, vč. podložky a matice), vruty 8x70 (2 ks/sloupek) - celkem 12 sloupků + 10 sloupků - viz D.7 a D.8					
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
18	K	421662113	Spojování kontaktních spár dílců lepením epoxidovým tmelem	m2	0,096		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Spojování kontaktních spár dílců všech tvarů a velikostí lepením epoxidovým tmelem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/421662113					
	P		Poznámka k položce: - viz D.8					
	VV		4*0,12*0,2 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - ložiska - plastmalta tl. 10 mm; počet ložisek * plocha		0,096			
19	K	421952211	Dřevěná lávka mostu z tvrdých fošen	m3	0,372		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce lávka z fošen tvrdých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/421952211					
	P		Poznámka k položce: - lávka - dřevěné trámy 100x100 mm a dřevěné mostnice tl. 40 mm - viz D.8 - dubové dřevo, vč. dodávky materiálu					
	VV		3*0,1*0,1*4,68 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - dřevěné trámy 100x100 mm dl. 4680 mm; počet * plocha * délka		0,140			
	VV		0,04*5,80 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - dřevěné mostnice tl. 40 mm dl. 1240 mm; tl. * plocha		0,232			
	VV		Součet		0,372			
20	K	451571211	Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm	m2	2,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého, tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451571211					
	P		Poznámka k položce: - štěrkové lože pod kamennou dlažbu u lávky, fr. 32-64 viz D.8					
	VV		2,50 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - štěrkové lože 32-64 tl. 100 mm		2,500			
21	K	R4632111	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene, bez dodání kamene	m3	1,000		0,00	R položka
	PP		Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líce s vyklínováním spár a dutin úlomky z kamene, bez dodání kamene					
	P		Poznámka k položce: - zpevněná plocha u lávky na PB - viz D.8 - využití kamene z původního opevnění					
	VV		1,00 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - pochozí kámen tl. 0.6 m do štěrkového lože		1,000			
22	K	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	1,130		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465511327					
	P		Poznámka k položce: - dlažba u lávky na LB, viz D.8, kámen vhodný pro vodní stavby					
	VV		1,13 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - pochozí kámen tl. 0.3 m do štěrkového lože		1,130			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
23	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	2,650		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931992121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry s nutným zajištěním před betonáží. 2. V cenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - těsnění dilatační spáry mezi opěrnou zdí a podpěrou lávky - viz D.8					
	VV		2,65 "F.4 SO 03.3 lávka - dilatace - plocha		2,650			
24	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	2,940		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994132 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách těsnění spár pásy těsnícími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhání a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotěsného profilu nebo vodotěsného vodoubojtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační vložky tmelem pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelem. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhání a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrtištelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnícího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr těsnícího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - těsnění dilatační spáry mezi opěrnou zdí a podpěrou lávky - viz D.8					
	VV		2,94 "F.4 SO 03.3 lávka - dilatace - tmel + profil PEO30 mm		2,940			
25	K	966065111	Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM včetně výplně strojně	m3	0,925		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
	Online PSC		strojně dřevěných včetně výplně					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966065111 3,7*1*0,25 "D.2 bourání stávající dřevěné lávky u č.p. 139; délka * šířka * tl.		0,925			
26	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	1,760		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331215 <i>Poznámka k položce:</i> - kotvení ložiska lávky - viz D.8					
	VV		8*0,22 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - ložiska - závitová kotevní tyč M16x300 mm - vrt dl. 220 mm; počet * délka		1,760			
27	M	M03.5	tyč závitová DIN 975 A2 nerez M16 dl. 300 mm	kus	8,000		0,00	R položka
	PP		tyč závitová DIN 975 A2 nerez M16 dl. 300 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - kotvení ložiska lávky - viz D.8					
	VV		8 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - ložiska - závitová kotevní tyč M16x300 mm (nerez)		8,000			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
28	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,002		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek					
	Online PSC		při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611					
29	K	R997002.1	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	0,002		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		0,002 "F.4 SO 03.3 lávka - ložiska - závitová kotevní tyč M16x300 mm - vrt dl. 220 mm (hmznost dle TOV pol. 985331215)		0,002			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	R997002.3	Vodorovné přemístění dřevěného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	0,509		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění dřevěného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		0,509 "D.2 bourání stávající dřevěné lávky u č.p. 139 (hmotost dle TOV pol. 966065111)		0,509			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
31	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	2,916		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
32	K	711791183	Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár impregnovanými provazci	m	2,940		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711791183					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- těsnění dilatační spáry mezi opěrnou zdí a podpěrou lávky - viz D.8					
			2,94 "F.4 SO 03.3 lávka - dilatace - tmel + profil PEO30 mm		2,940			
33	M	28376620	provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 20mm	m	2,940		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 20mm					
34	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,004		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101					
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
35	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	24,040		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- ložiska lávky - viz D.8					
	VV		8*2,88 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - ložiska - plech 120x200 tl. 15 mm; počet * hmotnost		23,040			
	VV		1 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - ložiska - podložka plochá DIN 125A M16 + matice DIN 934 M16 pozink		1,000			
	VV		Součet		24,040			
36	M	M1361123.2	deska pro ložiska ocelová 120x200x15 mm s otvory pro kotvy ø20-25 mm, povrchová úprava žárový pozink ponorem tl. 70 µm	t	0,023		0,00	R položka
	PP		deska pro ložiska ocelová 120x200x15 mm s otvory pro kotvy ø20-25 mm, povrchová úprava žárový pozink ponorem tl. 70 µm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- hmotnost 2,88 kg/ks - viz D.8					
	VV		8*(2,88/1000) "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - ložiska - plech 120x200 tl. 15 mm; počet * hmotnost		0,023			
37	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,160		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- kotvení ložiska lávky - viz D.8					
			16/100 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - ložiska - matice DIN 934 M16 pozink		0,160			
38	M	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	0,080		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 16mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- kotvení ložiska lávky - viz D.8					
			8/100 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - ložiska - podložka plochá DIN 125A M16		0,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	43,460		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995113					
	P		Poznámka k položce:					
			- montáž nosníků lávky, viz D.8					
	VV		4*1,025*10,6 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - ocelový profil UPN100 dl. 1025 mm; počet * délka * hmotnost		43,460			
40	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	0,043		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100					
	VV		4*1,025*(10,6/1000) "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - ocelový profil UPN100 dl. 1025 mm; počet * délka * hmotnost		0,043			
41	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	236,808		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995116					
	P		Poznámka k položce:					
			- montáž nosníků lávky, viz D.8					
	VV		2*4,68*25,3 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - ocelový profil UPN200 dl. 4680 mm; počet * délka * hmotnost		236,808			
42	M	13010826	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200	t	0,237		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200					
	VV		2*4,68*(25,3/1000) "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - ocelový profil UPN200 dl. 4680 mm; počet * délka * hmotnost		0,237			
43	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,320		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00	
44	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	28,070		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783213021					
	P		Poznámka k položce:					
			- nátěr dřevěné lávky - viz D.1					
	VV		3*(4*0,1)*4,68 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - dřevěné trámy 100x100 mm dl. 4680 mm; počet * obvod * délka		5,616			
	VV		2*5,80 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - dřevěné mostnice tl. 40 mm dl. 1240 mm; 2* plocha		11,600			
	VV		(2*4,66+10*1,12+10*1,34)*(4*0,08) "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - dřevěné zábradlí: počet * délka * obvod		10,854			
	VV		Součet		28,070			
45	K	783218101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	28,070		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783218101					
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00	
46	K	789327116	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 80 µm	m2	1,478		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789327116					
	P		Poznámka k položce:					
			- převodní koeficient pro ocelové konstrukce III. třídy je 34 m2/t					
	VV		4*1,025*(10,6/1000)*34 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - ocelový profil UPN100 dl. 1025 mm; počet * délka * hmotnost * koeficient		1,478			
47	K	789327121	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 80 µm	m2	1,478		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789327121					
48	K	789327311	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový základní do 80 µm	m2	1,478		0,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789327311					
49	K	789328116	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 80 µm	m2	5,683		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789328116					
	P		Poznámka k položce: - převodní koeficient pro ocelové konstrukce IV. třídy je 24 m2/t					
	VV		2*4,68*(25,3/1000)*24 "F.4 SO 03.3 lávka - lávka - ocelový profil UPN200 dl. 4680 mm; počet * délka * hmotnost * koeficient		5,683			
50	K	789328121	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 80 µm	m2	5,683		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789328121					
51	K	789328311	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový základní do 80 µm	m2	5,683		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789328311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Křínice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt:

SO 04 - Přeložky STI (rekonstrukce)

Soupis:

SO 04.3 - Demontáž podpěrného bodu (rekonstrukce)

KSO: 833 21

Místo: Krásná Lípa

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2022

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

27221253

DIČ:

CZ27221253

IČ:

27221253

DIČ:

CZ27221253

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt: SO 04 - Přeložky STI (rekonstrukce)

Soupis: **SO 04.3 - Demontáž podpěrného bodu (rekonstrukce)**

Místo: Krásná Lípa
Zadavatel: Povodí Ohře s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 6. 2022
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Křínice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt: SO 04 - Přeložky STI (rekonstrukce)

Soupis: **SO 04.3 - Demontáž podpěrného bodu (rekonstrukce)**

Místo: Krásná Lípa
Zadavatel: Povodí Ohře s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 6. 2022
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

2	K	AGR 04.3	Demontáž podpěrného bodu (VO)	kpl	1,000		0,00	
---	---	----------	-------------------------------	-----	-------	--	------	--

PP Demontáž podpěrného bodu (VO)

P *Poznámka k položce:*

- demontáž sloupu ve správě města, zajistí správce sloupu - viz TZ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Křínice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt:

SO 04 - Přeložky STI (rekonstrukce)

Soupis:

SO 04.2 - Přeložení plynovodní přípojky (rekonstrukce)

KSO: 833 21

Místo: Krásná Lípa

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2022

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

27221253

DIČ:

CZ27221253

IČ:

27221253

DIČ:

CZ27221253

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt: SO 04 - Přeložky STI (rekonstrukce)

Soupis: **SO 04.2 - Přeložení plynovodní přípojky (rekonstrukce)**

Místo: Krásná Lípa
Zadavatel: Povodí Ohře s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 6. 2022
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

23-M - Montáže potrubí

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt: SO 04 - Přeložky STI (rekonstrukce)

Soupis: **SO 04.2 - Přeložení plynovodní přípojky (rekonstrukce)**

Místo: Krásná Lípa

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 6. 2022

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 1 Zemní práce							0,00	
1	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	7,490		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254201					
VV			7,49 "F.4 SO 04.2 výkop		7,490			
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,840		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139001101 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena: a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.					
VV			2,84 "F.4 SO 04.2 výkop v blízkosti stávajícího plynovodu		2,840			
3	K	151102102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překozech inženýrských sítí	m2	18,770		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151102102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18,77 "F.4 SO 04.2 pažení		18,770			
4	K	151102112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překozech inženýrských sítí	m2	18,770		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151102112					
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,400		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět					
	VV		2*2,70 "F.4 SO 04.2 zpětný zásyp		5,400			
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2,700		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Naložení výkopku na mezideponii.					
	VV		2,70 "F.4 SO 04.2 zpětný zásyp		2,700			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,700		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	VV		2,70 "F.4 SO 04.2 zpětný zásyp		2,700			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,580		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	PSC							
	VV		9,90*0,1 "F.4 SO 04.2 pískový podsyp tl. 0.1 m; plocha * tl.		0,990			
	VV		3,59 "F.4 SO 04.2 pískový obsyp 0.4 m nad potrubí		3,590			
	VV		Součet		4,580			
9	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	8,244		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		4,58*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		8,244			
10	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2,070		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.					
	VV		2,07 "F.4 SO 04.2 - ohumusování a osetí		2,070			
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,373		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		2,07*0,1*1,8 "F.4 SO 04.2 - ohumusování a osetí; plocha * tl. * obj. hmotnost		0,373			
12	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2,070		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121					
	VV		2,07 "F.4 SO 04.2 - ohumusování a osetí		2,070			
13	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,041		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		2,07*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,041			
14	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	4,790		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		7,49 "F.4 SO 04.2 výkop		7,490			
	VV		-2,70 "F.4 SO 04.2 zpětný zásyp		-2,700			
	VV		Součet		4,790			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
15	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - vyhledávací vodič CYY 2,5 mm2, vč. napojení na stávající vodič					
	VV		11,0 "F.4 SO 04.2 signalizační vodič		11,000			
16	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - žlutá perforovaná folie s nápisem "PLYN"					
	VV		11,0 "F.4 SO 04.2 výstražná folie (200 mm)		11,000			
17	K	AGR 04.2.1	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 40 x 63	kus	2,000		0,00	R položka
	PP		Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 40 x 63					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na nerezové upínací pásy daných průměrů.					
	VV		2,0 "F.4 SO 04.2 uzavírací manžeta DN63		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		Přesun sutě				0,00	
18	K	R997005.2	Vodorovné přemístění plastového odpadu, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	0,003		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění plastového odpadu, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		6,20*0,00043 "F.4 SO 04.2 - demontáž přípojky PE O40; délka * hmotnost		0,003			
D	998		Přesun hmot				0,00	
19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,651		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu					
	Online PSC		dopravní vzdálenost do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, šterkopisek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubory cen 162 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.					
20	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	8,651		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes					
	Online PSC		vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276124					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				0,00	
21	K	723150803	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 44,5 do 76	m	2,900		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 44,5 do Ø 76					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150803					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - odstranění ocelové chráničky, ponechání majiteli					
	VV		2,90 "F.4 SO 04.2 - demontáž ocelové chráničky (DN50)		2,900			
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	23-M		Montáže potrubí				0,00	
22	K	230086115	Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm	m	6,200		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230086115					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozřezání potrubí na odvozní délky, b) vyjmutí potrubí z výkopu, složení do vzdálenosti 100 m od hrany výkopu a naložení na dopravní prostředek. 2. V případě demontáže armatur se použijí položky souborů cen 230 08-1...- Demontáž potrubí do šrotu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - vyříznutí stávajícího plynovodu					
	VV		6,20 "F.4 SO 04.2 - demontáž přípojky PE O40		6,200			
23	K	230200005	Montáž plynovodních přípojek svářením DN 40 (1 1/2")	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž plynovodních přípojek svářením DN 1 1/2" (40)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230200005					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - včetně 4 x ohyb 30°					
	VV		11,0 "F.4 SO 04.2 - nová přípojka PE O40 PE100 RC s ochranným pláštěm		11,000			
24	M	28613912	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3,7mm	m	11,550		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3,7mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - ztrátě 5%					
	VV		11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,550			
25	K	230200116	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 50	m	5,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230200116 Poznámka k souboru cen: 1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. .V cenách není započten materiál na utěsnění konců.					
			PSC					
			VV			5,50		
26	K	230200251	Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn 63 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230200251 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) osazení a navaření odplyňovací tvarovky a zavaření zátky, b) dvojité osazení stlačovačla a stlačení potrubí, c) odplynění pracovního úseku plynovodu a měření koncentrace plynu, d) odstranění stlačení, navaření opravných tvarovek, 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání odplyňovací tvarovky a opravných tvarovek toto se oceňuje ve specifikaci.					
			PSC					
			P Poznámka k položce: - včetně uzavření HUP					
			VV			1,000		
27	M	M04.2.1	sada opravárenské a odplyňovací tvarovky PE 100 SDR 11 DN 63	kus	1,000		0,00	R položka
			PP sada opravárenské a odplyňovací tvarovky PE 100 SDR 11 DN 63 Poznámka k položce: - opravárenská tvarovka 1 ks - odplyňovací tvarovka vč. zátky 1 ks					
28	K	230205041	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 3,6 mm	m	5,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230205041 VV 5,50 "F.4 SO 04.2 - OT PE O63 PE100 RC s ochranným pláštěm			5,500		
29	M	28613962	trubka ochranná pro plyn PEHD 63x3,0mm	m	5,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP trubka ochranná pro plyn PEHD 63x3,0mm					
30	K	230205231	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 40 mm en 3,6 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230205231 VV 2,0 "F.4 SO 04.2 - napojení elektroobjímkou PE O40			2,000		
31	M	28615970	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm					
32	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230230016 VV 11,0 "F.4 SO 04.2 - nová přípojka PE O40 - tlaková zkouška			11,000		
33	K	AGR 04.2.2		kpl	1,000		0,00	R položka
			PP Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí Poznámka k položce: - vč. všech souvisejících činností					
			P					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121
Objekt:
SO 05 - Vegetační úpravy (rekonstrukce)

KSO: 833 21
Místo: Krásná Lípa

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel:
Povodí Ohře s.p.

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Zpracovatel:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt:

SO 05 - Vegetační úpravy (rekonstrukce)

Místo:

Krásná Lípa

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

28. 6. 2022

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt: SO 05 - Vegetační úpravy (rekonstrukce)

Místo: Krásná Lípa

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 6. 2022

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	111251201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	76,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251201					
VV			76,00 "F.3 SO 05 mycení			76,000		
2	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151112					
P			Poznámka k položce:					
VV			- dřevní hmota zůstane na pozemku			1,000		
VV			1 "F.3 SO 05 kácení - O 26 cm (listnatý, mostek - PB)			1,000		
3	K	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251101					
VV			1 "F.3 SO 05 kácení - O 26 cm (listnatý, mostek - PB)			1,000		
4	K	183101314	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101314					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
VV			2*1 "F.3 SO 05 - 2 x přesazení drobné dřeviny			2,000		
5	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,225		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice					
VV			2*1*0,125*0,5*1,8 "F.3 SO 05 - 2 x přesazení drobné dřeviny; 2* jamka 0,125 m3 * 50% objemu * obj. hm.			0,225		
6	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,075		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			zahradní substrát pro výsadbu VL					
P			Poznámka k položce: - kompost					
VV			2*1*0,125*0,3 "F.3 SO 05 - 2 x přesazení drobné dřeviny; 2* jamka 0,125 m3 * 30% objemu			0,075		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	58154416	písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2	t	0,090		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2					
	VV		2*1*0,125*0,2*1,8 "F.3 SO 05 - 2 x přesazení drobné dřeviny; 2* jamka 0,125 m3 * 20% objemu * obj. hm.		0,090			
8	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184201111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž kůlu a spojovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny -1111, -1121, -1131 a -1141 lze použít i pro keře výšky do 2,5 m. 4. Výška kmene se měří od kořenového krčku k první větvi koruny. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	P		Poznámka k položce: - přesazení původního zimostrázu					
	VV		2*1 "F.3 SO 05 - 2 x přesazení drobné dřeviny		2,000			
9	K	184512113	Vyzvednutí stromů k přesazení průměru kmene do 0,1 m bez balu v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyzvednutí dřeviny k přesazení bez balu v rovině nebo na svahu do 1:5 stromů průměru kmene do 0,1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184512113					
	VV		2*1 "F.3 SO 05 - 2 x přesazení drobné dřeviny		2,000			
10	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818231					
	VV		1 "F.3 SO 05 kácení - ochrana bedněním (25 cm)		1,000			
11	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,040		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311					
	VV		2*1*0,02 "F.3 SO 05 - 2 x přesazení drobné dřeviny; 20 l na strom		0,040			
12	K	R16230152	Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy					
	P		Poznámka k položce: - vč. poplatku za uložení na skládku					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
13	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,347		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 21
Místo: Krásná Lípa

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel:
Povodí Ohře s.p.

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Zpracovatel:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Křínice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Krásná Lípa

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

28. 6. 2022

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

A 0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Krásná Lípa

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 6. 2022

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D

A 0

Ostatní náklady spojené s realizací stavby

0,00

1	K	OST 1	ostatní náklady před realizací stavby	kpl	1,000		0,00	
PP ostatní náklady před zahájením stavby Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahájením stavby, p.č.109, 121, 513, 124, 139 P - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - odlov rybí osádky								

2	K	OST 2	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	kpl	1,000		0,00	
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. P a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch po stavbě p.č.109, 121, 513, 124, 139								

3	K	OST 3	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS	kpl	1,000		0,00	
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".								
P								

4	K	R29121101	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem	kpl	1,000		0,00	
PP Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu - zpevněná plocha panely (složení viz B.1 I) - zpevněné přístupy ke stavbě a podél koryta (geotextilie, makadam, ŠD)					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
5	K	01210300	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000		0,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení - osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů					
6	K	VRN1	Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě	kpl	1,000		0,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
7	K	032103001	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie	kpl	1,000		0,00	
	PP		PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Normá stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks					
8	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů					
9	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - viz C.4 Dopravní situace					
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá itku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby					
11	K	034703000	Osvětlení staveniště	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště					
12	K	R 03000	Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stovební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
13	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000		0,00	
	PP		Koordinační činnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP					
14	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ostatní inženýrská činnost <i>Poznámka k položce:</i> - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsanych v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO					
	P							
15	K	R0419030	Dozor jiné osoby	kpl	1,000		0,00	
	PP		Inženýrská činnost dozory jiné osoby <i>Poznámka k položce:</i> - stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - opěrné zdi					
	P		- vč. zhotovení měřicích bodů - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu					
16	K	R04319400	Ostatní zkoušky	kpl	1,000		0,00	
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky <i>Poznámka k položce:</i> - zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3 - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry - zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2					
	P							
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00	
17	K	R06350300	Práce ve stísněném prostoru	kpl	1,000		0,00	
	PP		Práce ve stísněném prostoru <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 06 Územní vlivy.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - příplatek za použití drobné stavební mechanizace					
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
18	K	R0756040	Ochranná pásma IS	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ochranná pásma sdělovacích vedení <i>Poznámka k položce:</i> - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS - projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu					
	P							

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST