

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
18. 8. 2020

NAŠE ZNAČKA
PM-34327/2020/5203/Čer

VYŘIZUJE
Ing. Martina Červenková
+420 541 637 300
cervenkova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
7. 9. 2020

OČS Brod, statické zajištění a oprava budovy

(k.ú. Brod nad Dyjí; ORP Mikulov; kraj Jihomoravský; ČHP 4-14-03-0690-0-00)

Charakteristika akce:

Dopisem ze dne 18. 8. 2020 jste nám předložili žádost o vyjádření a část dokumentace výše uvedeného záměru stavební řízení, kterou zpracovala firma AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. v červnu 2020. Investorem akce je Povodí Moravy, s. p., Brno.

Jedná se o záměr statického zajištění budovy OČS Brod nad Dyjí, která zajišťuje přečerpávání průsakových vod zpět do VDNM I. Záměr je dělen na tři stavební objekty:

SO 01 – statické zajištění budovy: zajištění stability budovy OČS bude provedeno mikropilotami spráženými v koruně s železobetonovým předvázkovým pasem kotveným ke stávajícímu základovému pasu

SO 02 – oprava zavazovacích křídel a schodů: odstranění zábradlí a odbourání části koruny v celé délce křídel, odstranění zpevněné plochy, odstranění betonových schodů. Oprava spočívá ve stabilizaci předsazenou štětovou stěnou, která bude 0,2 m nad vybouranou úrovní koruny stávajících křídel a bude svázána ŽB věncem. Napojení štětové stěny v místě nátoky do jímky bude utěsněno. Prostor mezi rubem štětové stěny a původním límcem levého a pravého zavazovacího křídla se vyplní betonem. Do koruny se ukotví nové zábradlí. Zpevněné plochy budou zřízeny po opravě křídel, kryt bude betonový tl. 180 mm, bude zřízen na podkladu ze šterkopísku tl. 200mm. Schody ke stávající lávce budou provedeny z betonu v půdorysu původních schodů a budou opatřeny zábradlím.

SO 03 – oprava dešťové kanalizace: stávající dešťová kanalizace bude nahrazena novou kanalizací. Potrubí nové kanalizace bude napojeno na stávající dešťové svody ze střechy OČS a **bude vyústěno do retenční nádrže před budovou OČS.** V lomových bodech budou zřízeny kontrolní šachty.

Záměrem budou dotčeny pozemky p. č. 4116/4, 4118, 594 v k. ú. Brod nad Dyjí ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p. Záměrem bude dotčen majetek ve správě Povodí Moravy, s.p. – HM 111110. Příímý správce OČS Brod nad Dyjí - provoz Dolní Věstonice, úsekový technik Ing. Martin Hemza, tel.: 702132067.

Zájmová lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod DYJ_0295_J Nádrž Nové Mlýny I. - horní na toku Dyje & v území vodního útvaru podzemních vod 16410 Kvartér Dyje (svrchní vrstva).

Stanovisko správce povodí a správce OČS Brod nad Dyjí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce OČS následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za následujících podmínek:

1. Na pozemku nesmí být skladován snadno odplavitelný, nebezpečný ani jiný materiál, který by mohl být odplaven do VT a RN.
2. Během stavby ani provozu nesmí dojít ke znečištění povrchové ani podzemní vody.
3. Během stavby musí zůstat OČS v provozu – nesmí dojít k přerušení čerpání vody z RN do VDNM.
4. Při stavbě je nutné počítat s hladinou vody v retenční nádrži - retenční nádrž nelze zcela vyčerpat.
5. Splaškové vody budou likvidovány dle platné legislativy.
6. Budou dodržována všechna usnesení z kontrolních dnů a přípravných výborů.

Upozorňujeme:

- Na str. 11 technické zprávy je nesprávně uvedeno zaústění dešťové kanalizace do čerpací jímky OČS.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy, s. p., provoz Dolní Věstonice (elektronicky)