

**MRLINA, VESTEC, ROŽDALOVICE, ZVÝŠENÍ OCHRANY
OBCÍ VÝSTAVBOU POLDRŮ - POLDR MLÝNEC**

**DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
D - DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ**

**D-8 PS 01 Uzávěry sdruženého objektu
D-8.2 PS 01.2 Elektro-technologická část
Výkaz výměr**

P.č.	reference	počet		popis	j.c. (kČ)	dod. (kČ)	mont. (kČ)
1				Rozvaděč RH			
1.1		1	ks	ocelová rozvodnice 800x1200x300, IP65/20			
1.2	S32JD1103C6	1	ks	vačkový přepínač 2 polohy (0-1) 32A			
1.3	S10J2201C6	2	ks	vačkový přepínač 3 polohy (R-0-A) 10A			
1.4		1	ks	jistič 25A 3P,B			
1.5		1	ks	jistič 16A 3P,B			
1.6		3	ks	jistič 16A 1P,B			
1.7		3	ks	jistič 6A 1P,B			
1.8		1	ks	proudový chránič 20A 4P,30mA			
1.9		1	ks	Pojistkový odpínač 32A/3P			
1.10		2	ks	Pojistkový odpínač T4A/1P			
1.11	GZ1M10 +GZ1AN11	1	ks	motorový spouštěč			
1.12	HS25-31	2	ks	stykač 25A, ovl. cívka 230V AC			
1.13		1	ks	zdroj 230VAC/24VDC			
1.14	HIS-95-N W	1	ks	Led- bílá 230VAC			
1.15		1	ks	prepět'ová ochrana 1+2			
1.16		1	ks	prepět'ová ochrana 3			
1.17	PO2D	3	ks	prepět'ová ochrana			
1.18		3	ks	zdvojovač signálu			
1.19	H3-G-TA4-V	2	ks	Ovládací a monitorovací jednotka			
1.20	DRC-138	2	ks	Zdroj DELTA 13,8V/30W			
1.21	AKU-12/9	2	ks	Akumulátor 12V/9Ah			
1.22		2	ks	zásuvka 400V			
1.23		3	ks	zásuvka 230V			
1.24				pomocný montážní materiál			
1.25				montáž prvků do rozvaděče			
1.26				montáž rozvaděče			

2		2	ks	tlakový snímač 0-3m			
3		1	ks	tlakový snímač 0-6m			
4	PO2D	2	ks	prepětřová ochrana			
5	CYKY-J 5x2,5	10	m	kabel CYKY-J 5x2,5			
6	CYKY-J 7x1,5	10	m	kabel CYKY-J 7x1,5			
7	CYKY-J 5x1,5	10	m	kabel CYKY-J 5x1,5			
8	JYTY 4x1	110	m	kabel JYTY 4x1			
9		30	m	chránička Ø50			
10		105	m	pásik FeZn 30x4			
11		1	ks	náhradní zdroj - Výkon 12kW - Napětí 400V,AC - Napětřový systém TN-C - Frekvence 50 Hz - Kapotovaný - Motorgenerátor bude umístěn venku – odolnost startu za studena - Vozík pro NZ/přívěs bude splňovat zákon č. 56/2001 Sb., bude homologován na komunikace v ČR a bude opatřen přípravou na SPZ			
12				pomocný montážní materiál			