

Č. j. PVL-69917/2022/830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: Vltava ř.km 54,14, rekonstrukce Šítkovského jezu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 19. 9. 2022

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 6. 10. 2022

- 1) Uchazeč si všiml některých rozdílů v PD oproti zadání z roku 2020. Z jakého důvodu je zkrácena (směrem do nepropustného podloží) štětovnicová stěna v horní vodě? Jaké zadavatel předpokládá přítoky spodní vody do výkopu pro ŽB bloky? Dle popsanych geologických poměrů se uchazeče domnívá, že výkop pro ŽB bloky bude za předpokladu neuzavření štětovnicové jímky do podloží nevyčerpatelný. Zvětší Zadavatel délku štětovnicové stěny v měřených položkách nebo si má uchazeč tyto konstrukce navrhnout dle vlastního uvážení a započítat si tyto vícenáklady do dočasných konstrukcí?
- 2) Oproti zadání z roku 2020 bylo odstraněno zatěsnění prostoru stavby proti vnikání horní vody při běžných průtocích jak v podjezí, tak i nadjezí. Chápe uchazeč správně, že zajištění těsnosti prostoru stavby je zodpovědností vybraného dodavatele a případná nečerpatelnost prostoru stavby z důvodu chybného návrhu nebo provedení jímky nebude možné uplatňovat jakkoliv jako vícepráce?

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ad. Dotaz č. 1):

Zadavatel ve vztahu k tomuto dotazu sděluje, že veškeré dočasné konstrukce a práce, sloužící k vytvoření vhodných podmínek pro realizaci vlastní stavby, zadává na „výkon a funkci“, tedy neurčuje a nedefinuje parametry uvedených konstrukcí. Pokud dodavatel předpokládá, že je nutné prodloužit štětovnicové stěny z důvodu zajištění stavební jámy proti průsakům, jedná se o dočasnou konstrukci sloužící pouze po dobu stavby a dodavatel by ji tak měl zahrnout do DK - Dočasné konstrukce a práce.

Ad. Dotaz č. 2):

Zadavatel na základě tohoto dotazu konstatuje, že dodavatel chápe správně, že zajištění těsnosti prostoru stavby je zodpovědností vybraného dodavatele a případná nečerpatelnost prostoru stavby z důvodu chybného návrhu nebo provedení jímky nebude možné uplatňovat jakkoliv jako vícepráce. Zadavatel dále

sděluje, že se opět jedná o dočasné konstrukce a práce, za jejichž návrh je zodpovědný dodavatel. Je však nutno podotknout, že cílem je vytvořit vhodné podmínky pro kvalitní provedení stavebních prací na trvalých konstrukcích, které bude možné vhodně kontrolovat. Nemusí být nutně zajištěna stoprocentní vodotěsnost.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 7. 10. 2022

- 1) Uvědomuje si zadavatel, že i trysková injektáž v úseku středové vorové propusti bude potřebovat dočasnou štětovicovou jímku která lokálně omezí proudění spodní vody a tím i rozplavování injektážní směsi? Chápe uchazeč správně, že i s touto jímku má počítat v položce dočasných konstrukcí?

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ad. Dotaz č. 1):

Zadavatel se ve vztahu k tomuto dotazu odkazuje na výše uvedené odpovědi a konstatuje, že pokud dodavatel předpokládá nutnost provedení jím navrhované dočasné konstrukce k zajištění řádného provedení trvalých konstrukcí, měl by dodavatel tyto náklady zahrnout do DK - Dočasné konstrukce a práce.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční