



SMLOUVA O DÍLO

„Rekonstrukce objektů vrátnice v Kladrubech nad Labem“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]/[REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

BFK service a. s.

Se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky

Zastupuje: Ing. Jiří Fořt, předseda představenstva

Ing. Pavel Kabát, člen představenstva

IČO: 27155153

DIČ: CZ27155153

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]/[REDACTED]

Telefon: +420 [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1. Předmětem plnění díla je adaptace stávajících objektů bývalé vrátnice v Kladrubech nad Labem pro nové návštěvnické centrum se zázemím a zahradou pro návštěvníky, provedená v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami objednatele, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci objednatele s názvem „Rekonstrukce objektů vrátnice v Kladrubech nad Labem“ a s projektovou dokumentací stavby zpracovatele obchodní společnosti GEFOS a. s., IČO: 25684213, s vyjádřeními dotčených orgánu státní správy a s Položkovým rozpočtem (oceněný soupis prací) zhotovitele, ze dne



28. 9. 2022, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen „Položkový rozpočet“).

- 2.2. Kompletním plněním (zhotovením) díla se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smlouveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.
- 2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční době.
- 2.4. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla v souladu se zákonem. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. změna předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto změny musí však být požadovány v dostatečném časovém předstihu. Tyto změny budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, budou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i přiměřenou změnu termínu plnění. Tímto není dotčeno ujednání v odst. 3.4. smlouvy.
- 2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle článku 4. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Návrh na změnu smlouvy, rozšíření či omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
- 2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4. této smlouvy.
- 2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (víceprací i méněprací), odsouhlasených dle odst. 2.5. a požadovaných dle odst. 2.6. této smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.
- 2.8. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v zadávacích podmínkách objednatele, v projektové dokumentaci stavby, v Položkovém rozpočtu zhotovitele (vše jak je specifikováno v odst. 2.1. této smlouvy), a v rozsahu dle této smlouvy. V případě rozporu mezi uvedeným Položkovým rozpočtem zhotovitele a ostatními v odst. 2.1. této smlouvy uvedenými dokumenty mají tyto před Položkovým rozpočtem přednost.
- 2.9. Dílo bude splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito závaznými podklady pro provedení díla:
 - projektovou dokumentací stavby,
 - všemi příslušnými pravomocnými rozhodnutími dotčených orgánů státní správy,



- příslušnými platnými normami na území České republiky, včetně technických norem ČSN, EN a ISO závazných a doporučených, návodů výrobců stavebních materiálů a výrobků; Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla musí zhotovitel zajistit tak, aby odpovídaly platným technickým normám, kvalitativní parametry jsou uvedeny v projektové dokumentaci a jsou závazné pro zhotovení díla,
 - speciálně stanovenými technologickými postupy,
 - příslušnými platnými normami Evropské unie,
 - dotčenými obecně závaznými právními předpisy,
 - pokyny dotčených orgánů státní správy,
 - v průběhu provádění díla udělenými pokyny objednatele.
- 2.10. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu vyčerpávajícím způsobem a s vynaložením odborné péče seznámil s rozsahem, povahou díla a s projektovou dokumentací, již se zavazuje plně dodržovat, přičemž neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
- 2.11. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.12. Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.
- 2.13. Součástí závazku zhotovitele provést dílo za smluvené ceny je dále zejména, nikoli však výlučně:
- vytyčení a ochrana všech stavbou dotčených inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení telefonu apod.), případně jiných vedení a sítí;
 - vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace;
 - vypracování kontrolního a zkušebního plánu;
 - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla;
 - zajištění bezpečného dopravního a pěšího přístupu k jednotlivým nemovitostem ve stavbou dotčené lokalitě (odvoz odpadu, zdravotní ambulance, hasiči, zásobování apod.)
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí díla;
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid, stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla);
 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště;
 - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně



projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR;

- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel;
- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě v obvyklém formátu na vhodném nosiči dat (např. CD-R);
- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními předpisy stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla, včetně zajištění kolaudace stavby a vydání příslušného „kolaudačního souhlasu“;
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do díla;
- podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, obsluhu a údržbu díla a technických zařízení;
- geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla včetně prostorového a výškového vytyčení inženýrských sítí. Projekt geodetického zaměření je zhotovitel povinen objednateli předat ve trojím (3) vyhotovení v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě v obvyklém formátu na vhodném nosiči dat (např. CD-R) ve formátu dle požadavku objednatele. Součástí předmětu plnění díla a celkové ceny díla je dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, písemného režimu užívání a pravidelné údržby dokončené stavby, předaná ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě v obvyklém formátu na vhodném nosiči dat (např. CD-R) ve formátu dle požadavku objednatele.

3. DOBA. MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.**

3.1.2. Termín zahájení stavebních prací: **do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.**

V případě, že je zhotoviteli před uvedeným datem známo, že v uvedený den práce na díle nezapočne, je o tom povinen neprodleně informovat objednatele. Splnění uvedené informační povinnosti jej však nezavazuje povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu dle ust. 8.1.2. této smlouvy.



3.1.3. Termín pro předání a převzetí díla

(protokolární předání a převzetí díla)

do 52 týdnů od předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 20. 10. 2023.

3.1.4. Termín vyklizení staveniště: do 10 dnů od předání a převzetí řádně dokončeného díla, nebude-li dohodnuto jinak.

- 3.2 Termín pro předání a převzetí díla se uzavřením písemného dodatku přiměřeně prodlužuje v těchto případech:
- a) při přerušení provádění díla v případě, že zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem (odst. 3.3);
 - b) při prodloužení vzniklém v souvislosti s prováděním případného archeologického výzkumu;
 - c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele.
- 3.3 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen **bezodkladně písemně oznámit** objednateli. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel bude mít po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla v dohodě s objednatelem.
- 3.4 Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržáním plnění objednatele dohodnutého touto smlouvou v článku 10.
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost především svými zaměstnanci. Případné použití poddodavatelů k provedení díla či jeho části je možné pouze v intencích seznamu poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku. Předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny poddodavatele v průběhu provádění díla musí být takto změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Nahrazující poddodavatel musí splňovat stejnou kvalifikaci jako poddodavatel nahrazený.
- 3.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů majících příslušnou kvalifikaci. Případná změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Za důvod k odepření souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude považována změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pokud zhotovitel neprokáže, že navrhovaný nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v takovém rozsahu, v jakém ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení nabídku, nebo pokud byl poddodavatelem jiného účastníka v tomtéž zadávacím řízení.
- 3.7 Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem



bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

- 3.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy, včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho poddodavatelé vázáni.
- 3.9 Místem plnění je zájmový prostor včetně ploch zařízení staveniště, tj. parc. č. 150/1, 164, 165/1, 166/1 a 167, k. ú. Kladruby nad Labem.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH **24 850 722,36 Kč**

DPH **5 218 651,70 Kč**

Cena celkem včetně DPH **30 069 374,06 Kč**

(slovy: třicet milionů šedesát devět tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun českých šest haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

- 4.2. Objednatel, jako plátce DPH, prohlašuje, že přijaté plnění v rozsahu díla dle čl. 2 této smlouvy bude použito k ekonomické činnosti. Pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o DPH“), doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 citovaného zákona.
- 4.3. Celková cena je stanovena na základě zadávacích podmínek objednatele, zadávací projektové dokumentace zpracovatele obchodní společnosti GEFOS a. s., IČO: 25684213 a Položkového rozpočtu zhotovitele.
- 4.4. Celková cena díla byla určena na základě Položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za závazný s nezaručenou úplností. Bude zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu „.xls“.
- 4.5. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (Položkovém rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných víceprací je uveden v odst. 4.11.
- 4.6. Součástí celkové ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Celková cena díla obsahuje zejména veškeré náklady na provozuschopné provedení díla ve stanovené kvalitě a obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému



plnění, a to i ty, které mohl účastník o veřejnou zakázku na základě svých odborných znalostí předpokládat.

- 4.7. Zhotovitel potvrzuje, že celková cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady na energie, dodávku vody, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k převímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na provedení požadovaných zkoušek a revizí, náklady na úhradu místních poplatků za užívání veřejného prostranství apod.) nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy. Celkovou cenu díla není možné měnit v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny po celou dobu provádění díla.
- 4.8. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky, či služby uvedené v Položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníku či katalogů vydaných společností ÚRS Praha, a.s., IČO 47115645, se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha (dále též „ÚRS Praha“), platných v době uzavření této smlouvy. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
- 4.9. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací **písemně odsouhlaseny objednatelem** včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 4.10. Smluvní cena je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou zákona o DPH se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.
- 4.11. Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny, a to i v případě, že dojde k dohodě o posunutí termínu pro dokončení díla. Pro výpočet zvýšení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu. Vícepráce, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníku či katalogů vydaných společností ÚRS Praha, platných v době uzavření této smlouvy. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude zvýšení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného dodatku.
- O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce) a v Položkovém rozpočtu zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení díla předpokládány, bude snížena cena díla v souladu s odst. 4.8. této smlouvy.
- 4.12. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109, zákona o DPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.



5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla zálohy.
- 5.2. Objednatel uhradí zhotoviteli celkovou cenu díla, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem a to na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.
- 5.3. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelům odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle článku 4. této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do 3 pracovních dnů od data doručení soupisu.
- 5.4. Splatnost faktury činí **nejméně čtyřicet (40) kalendářních dnů** a počítá se ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.
- 5.5. Faktura za měsíc listopad musí být předložena objednateli nejpozději do 5.12. téhož roku. Za po sobě jdoucí kalendářní měsíce prosinec, leden a únor bude zhotovitelem vystavena jedna souhrnná faktura, kterou zhotovitel předloží objednateli k proplacení v měsíci bezprostředně následujícím, tj. v březnu.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatel. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do čtyřiceti (40) kalendářních dnů po jeho obdržení, byť úhrada proběhne po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
- 5.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení druhu, množství nebo rozsahu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě.
- 5.8. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelům potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona o DPH.
- 5.9. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.

Daňový doklad dále musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho číslo
 - označení veřejné zakázky ve tvaru: **Z2022-033944 a VZ 26/2022**
 - číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
 - název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ (bylo-li přiděleno)
 - název stavby, specifikaci dodávek, prací a služeb
 - den vystavení účetního dokladu a termín splatnosti
 - název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách (je-li relevantní)
 - celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH (je-li relevantní)
 - razítko a podpis zhotovitele
 - objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu
- 5.10. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v článku 1. této smlouvy.



- 5.11. Daňový doklad bude **doručen objednateli neopozději do sedmi (7) kalendářních dnů od jeho vystavení, a to osobně na podatelnu objednatele, prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu sídla objednatele nebo na e-mailovou adresu [redacted]@nhkladrubv.cz.**
- 5.12. Pracovník zmocněný objednatelem ke kontrole a odsouhlasení faktur a soupisů provedených prací a dodávek dle článku 5. této smlouvy, je zástupce objednatele ve věcech technických uvedený v odst. 17.1. této smlouvy.
- 5.13. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit jej neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem prokazatelného doručení opraveného účetního dokladu objednateli.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA. NORMY. PŘEDPISY

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat objednatelům zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnutým zadávacím podmínkám, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak. **Připouští se pouze první jakost materiálů.**
- 6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena písemně (postačí e-mailem zástupci objednatele ve věcech technických, viz odst. 17.1. smlouvy) nejméně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytí. Náklady dodatečného odkrytí hradí zhotovitel. Pokud se však ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné výši objednatel.
- 6.4. Zhotovitel je povinen **písemně** (postačí e-mailem zástupci objednatele ve věcech technických, viz odst. 17.1. smlouvy) informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.
- 6.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živičného krytu atd.). Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.
- 6.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v okamžiku ukončení přejímacího řízení předáním díla bez zjevných vad a nedodělků zhotovitelem objednateli všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.
- 6.7. Zhotovitel obstará na své náklady buď přímo, nebo prostřednictvím oprávněné osoby zejména tyto činnosti a doklady:



- originál stavebního deníku;
 - **dvě (2) kopie** ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“;
 - **ve třech (3) listinných vyhotoveních** a jednom (1) elektronickém vyhotovení geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla na podkladě katastrální mapy;
 - **ve dvou (2) vyhotoveních** všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, atesty, protokoly, zápisy a podobně, předepsané příslušnými orgány, právními předpisy a normami ČR a provozu stavby, pokud vyplývají ze smlouveného předmětu plnění díla;
 - doklady o nakládání s odpady;
 - certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem stavebním materiálům, výrobkům a zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány;
 - návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků, ke kterým jsou jejich výrobcem dodávány;
 - kniha použitých standardů (vzorníky barev s uvedením výrobce a kódového označení barvy, použité obklady a dlažby atp.)
 - podrobné zaškolení pracovníků objednatele ke všem zařízením a výrobkům;
 - případně další doklady potřebné k úspěšnému zkolaudování díla.
- 6.8. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené se získáním dokladů dle článku 6. této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.
- 6.9. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich blízkosti, je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí zhotovitel udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
- 6.10. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanoveními §§ 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
- nejméně 15 dní před zahájením provádění díla písemně sdělit objednateli v případě, že celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, zda na těchto bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu;
 - nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění díla písemně doložit objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

7. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA ŠKODU

- 7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy.



- 7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v odstavci 7.1. této smlouvy, které budou zjištěny v záruční době, která je stanovena na 5 let od data převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků, to jest od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného díla a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozhodující je dokument s pozdějším datem.
- 7.3. Zhotovitel odpovídá za vady dodávek technických zařízení díla a jejich montáž specifikovaných v Položkovém rozpočtu, v případě kdy vady budou zjištěny v záruční době, která je stanovena na 3 roky od data převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků, to jest od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného díla a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozhodující je dokument s pozdějším datem.
- 7.4. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel.
- 7.5. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně (připouští se i e-mailovou zprávou) bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 15 pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.
- 7.6. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení odstavce 7.6. nebo 7.11. této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a vzniklou škodu, které byly s odstraněním vady zajištěného objednatelem spojeny, a to do 21 (slovy: dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
- 7.8. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace a končící datem odstranění vady potvrzeným podpisem objednatele.
- 7.9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve prospěch objednatele.
- 7.10. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.
- 7.11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději **do 48 hodin** po obdržení reklamace.
- 7.12. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
- křestní jméno a příjmení zástupců obou smluvních stran



- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č. j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

7.13. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce vybraného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese v plné výši v případě oprávněnosti reklamace zhotovitel, v případě neoprávněnosti reklamace objednatel.

7.14. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli jednu nebo více neodvolatelných a nepodmíněných **bankovních záruk za záruku** splatných bez námitek na první výzvu, které budou vystaveny solventní renomovanou bankou se sídlem v České republice a/nebo organizační složkou solventní renomované zahraniční banky se sídlem v České republice a/nebo pobočkou solventní renomované zahraniční banky se sídlem v České republice, jež musí být schválena objednatelem, a to za účelem zajištění odstranění případných vad uplatněných objednatelem v záruční době a splnění ostatních povinností zhotovitele dle této smlouvy. Bankovní záruka za záruku bude vystavena **ve výši 2 000 000,- Kč** (slovy: dva miliony korun českých) a zhotovitel je povinen předat objednateli bankovní záruku za záruku před podpisem protokolu o předání a převzetí staveniště podle bodu 3.1.1. této smlouvy. Předání bankovní záruky za záruku zhotovitelem objednateli je zároveň podmínkou pro předání a převzetí staveniště ze strany objednatele.

Zhotovitel zajistí, aby bankovní záruka za záruku byla platná a účinná nejpozději od okamžiku počátku jejího běhu dle odst. 7.2., resp. 7.3., do uplynutí 6 měsíců po uplynutí záruční doby. Pokud podmínky bankovní záruky za záruku stanoví datum ukončení platnosti či účinnosti před výše uvedeným datem vypršení bankovní záruky za záruku, zhotovitel prodlouží platnost bankovní záruky za záruku (dodatkem nebo vystavením nové) a informuje o tom objednatele nejpozději do 21 dnů před uplynutím data platnosti uvedeném v bankovní záruce za záruku.

Objednatel není oprávněn uplatnit nárok z bankovní záruky za záruku vyjma uplatnění nároků na částky splatné dle této smlouvy, na které má objednatel dle této smlouvy nárok v případě, že:

- a) zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky za záruku dle postupu uvedeného v předchozím odstavci. V takovém případě je objednatel oprávněn čerpat celou částku bankovní záruky za záruku za účelem zajištění povinností zhotovitele dle této smlouvy, a to zřízením jistoty na účtu objednatele;
- b) zhotovitel neuhradí objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu škody, náklady či jinou platbu dle této smlouvy v souvislosti s uplatněním vady díla v záruční době dle této smlouvy (včetně případu, kdy dojde k odstoupení od této smlouvy) do 20 dnů od přijetí žádosti objednatele.

Objednatel vrátí bankovní záruku za záruku zhotoviteli do 20 dnů poté, co uplynulo 6 měsíců po uplynutí záruční doby.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou, s výjimkou případů podle ustanovení článku 13 této smlouvy, má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:



- 8.1.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí staveniště či zahájení prací na díle dle článku 3.1.1, resp. 3.1.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % ze sjednané celkové ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.1.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem pro předání a převzetí díla dle článku 3.1.3. této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % ze sjednané celkové ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.1.3. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem pro předání a převzetí řádně dokončeného díla dle článku 18.6. této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % ze sjednané celkové ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.1.4. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla:
 - 8.1.4.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu prvních 3 kalendářních dnů prodlení následujících po uplynutí lhůty k odstranění vady dle článku 7.6. této smlouvy o dílo činí 1 000,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
 - 8.1.4.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu od 4. kalendářního dne prodlení s odstraněním vady až do okamžiku jejího odstranění dle článku 7.6. této smlouvy činí 3 000,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
 - 8.1.4.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro zahájení odstraňování vady-havárie dle článku 7.11. této smlouvy o dílo činí 6 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a vadu. Ustanovení 8.1.4.1. a 8.1.4.2. této smlouvy tím nejsou dotčena.
- 8.1.5. Smluvní pokuta za nedodržení oznamovací povinnosti dle článku 6.4. této smlouvy činí 1 500,00 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
- 8.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,03 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý zjištěný případ.
- 8.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % z ceny díla včetně DPH za každý zjištěný případ.
- 8.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační povinnosti dle čl. 4.12. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona o DPH).
- 8.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo poddodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % z celkové ceny díla včetně DPH za každého zjištěného poddodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
- 8.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo poddodavately ve věcném rozsahu uvedeném v článku 3.8. této smlouvy, je



objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % z celkové ceny díla včetně DPH za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.

- 8.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele předložit aktualizovaný seznam poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím uvedené v čl. 3.8. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % z ceny díla včetně DPH za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
- 8.9. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 8.10. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle článku 8 této smlouvy na účet objednatele během 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, provést započtení svých pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty, tak jako jiných svých případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy proti případným peněžitým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z titulu této smlouvy.
- 8.11. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy sjednáno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezabývá zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 8.12. Zaplacením smluvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením stejné povinnosti zhotovitelem.

9. POJIŠTĚNÍ

- 9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat nejméně do okamžiku předání a převzetí řádně dokončeného díla na své náklady pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činnosti nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající 4 000 000,00 Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu neprodleně předložit objednateli na jeho žádost před podpisem smlouvy.
- 9.2. Objednatel nebude odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel bude povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.
- 9.3. Zhotovitel bude povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojistitele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou.



- 9.4. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti kdykoli dodat příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.
- 9.5. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v odst. 10.2. této smlouvy.
- 10.2. Nejpozději při předání a převzetí staveniště je objednatel povinen zhotoviteli předat popř. zajistit:
- projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovatele obchodní společnosti GEFOS a. s., IČO: 25684213, v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních a jedenkrát v digitalizované podobě, a to na CD,
 - pravomocné stavební povolení nezbytné k realizaci díla - jedno písemné vyhotovení,
 - doklady a informace, které za účelem realizace díla získal,
 - místo pro zhotovení stavby a staveniště s podmínkami pro jejich užívání,
 - úřední označení stavby: „STAVBA POVOLENA“;
 - místo pro připojení el. energie, vody pro zařízení staveniště **(tyto zhotovitel osadí vlastními měřidly, náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii uhradí zhotovitel objednateli);**
 - vjezdy a vstupy na staveniště;
 - podmínky pro provádění díla, které má k dispozici.
- 10.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem zhotoviteli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly dostatečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla, je v takovém případě povinností zhotovitele upozornit objednatele na tuto skutečnost.

11. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODY

- 11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčí částí díla podle ustanovení čl. 12.1. této smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím řádně dokončeného díla, tj. předáním objednatelem podepsaného zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného díla zhotoviteli. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13 této smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele a poddodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo



v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 7 této smlouvy.

- 11.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.
- 12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho poddodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho poddodavateli po celou dobu plnění smlouvy.
- 12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele v rozsahu čl. 12.1. této smlouvy ve svých případných poddodavatelských smlouvách.

13. VYŠŠÍ MOC

- 13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.
- 13.2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, výkyvy cen vstupů zhotovitele a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
- 13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou nebo v souladu s jiným ujednáním stanoveným v této smlouvě. Odstoupit lze pouze písemně, a to postupem stanoveným v čl. 19. smlouvy.
- 14.2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy je zejm. když:
- a) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) kalendářních dnů s převzetím staveniště od objednatele,
 - b) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) kalendářních dnů se zahájením stavebních prací,
 - c) zhotovitel neoprávněně přerušil provedení díla po dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dnů,
 - d) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) kalendářních dnů s předáním a převzetím řádně dokončeného díla,
 - e) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,
 - f) i po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení objednatele nebo jeho dodavatelů,
 - g) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší na staveništi nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,
 - h) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 (třicet) kalendářních dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva nestanoví jinak,
 - i) zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně (více než jednou) neplní své povinnosti dané mu touto smlouvou,
 - j) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou,
 - k) zhotovitel na žádost objednatele ve lhůtě nepředá požadovanou pojistnou smlouvu, resp. doklady, uvedené v odst. 9. 1., resp. 9. 4. této smlouvy.
- Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 14.2. této smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli.
- 14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení odst. 14.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy“. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení.
- 14.4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání provedeno.
- 14.5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem

z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

- 14.6. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu zasláním písemného „Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele“ zhotoviteli. Po obdržení takového oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v „Oznámení“ stanoveno jinak:
- a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díla nebo jeho části,
 - b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho poddodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,
 - c) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,
 - d) s výhradou plateb podle odst. 14.7. této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a pokud to bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv poddodavatelských smlouvách týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem s jeho poddodavateli a předá objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.
- 14.7. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení odst. 14.6. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:
- a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,
 - b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho poddodavatelů ze staveniště,
 - c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle odst. 14.5. této smlouvy,
 - d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho poddodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.
- 14.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- a) vůči majetku jedné ze smluvních stran probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek jedné ze smluvních stran nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurz zrušen proto, že majetek jedné ze smluvních stran byl zcela nepostačující nebo byla vůči jedné ze smluvních stran zavedená nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.
- 14.9. Vznik skutečností uvedených v odst. 14.8. bude každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.



- 14.10. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší zápis o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; zápis musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem zápisu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla, dle ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny dle aktuálního ceníku prací ÚRS Praha, platného v době uzavření smlouvy. Provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného zápisu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku ponese obě smluvní strany rovným dílem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto smlouvou.
- 14.11. Ode dne podpisu zápisu dle odst. 14.10. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.

15. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

- 15.1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé smluvní strany. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy budou smluvní strany povinny poskytnout informace na základě právních předpisů.
- 15.2. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel nebo zpracovatel projektové dokumentace zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, jsou považovány za přísně důvěrné a jsou vlastnictvím objednatele resp. zpracovatele projektové dokumentace. Tyto informace mohou být použity výlučně jako podklady k realizaci díla. Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí být reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a realizace díla, bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo zpracovatele projektové dokumentace.

16. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

- 16.1. Stavenišťem se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 16.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém v této smlouvě o dílo. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis, který podepíší objednatel a zhotovitel.
- 16.3. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.



- 16.4. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení zvláštního užívání apod.) pro realizaci stavby zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. Bude-li nezbytné v souvislosti s prováděním díla zřídit nebo přemístit dopravní značení, zajistit projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistit průběžné udržování dopravního značení, provede tyto činnosti zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené.
- 16.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 16.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit areál staveniště proti vniknutí cizích osob. Objednatel není odpovědný za škody způsobené na věcech zhotovitele, na věcech jeho poddodavatelů a na věcech jejich zaměstnanců a osob konajících pro zhotovitele či jeho poddodavatele činnosti související se zhotovením díla způsobené odcizením, zničením, poškozením, ztrátou či jinak.
- 16.7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytýčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
- 16.8. Zhotovitel umožní kontrolním orgánům vstup kontrolou pověřeným osobám výše uvedených orgánů do objektů a na pozemky účastnících se na realizaci stavby, a to po celou dobu realizace stavby dle požadavků pověřených osob a zavazuje se jim poskytnout úplné, pravdivé informace a dokumentace související s realizací předmětu díla.
- 16.9. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště jednotlivým subjektům objednaným objednatelem za účelem revizí, oprav apod., vyplývajících ze smluvních vztahů objednatele. Zhotovitel bude vždy 5 kalendářních dní, popřípadě dle dohody předem informován o zahájení výše uvedených činností.
- 16.10. Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, náradí, zbytků stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do 10 dnů od předání a převzetí řádně dokončeného díla.
- 16.11. Veškeré demontované předměty zůstávají majetkem objednatele, demontáž, skladování a přemísťování musí probíhat dle pokynů objednatele.
- 16.12. Veškeré stavební práce v prostorách objednatele, které jsou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen konzultovat s technickým dozorem stavebníka, je-li sjednán, a objednatelem.
- 16.13. Objednatel umožní zhotoviteli připojení elektroměru a vodoměru po vzájemné dohodě, úhradu za spotřebu el. energie a vody si hradí zhotovitel sám.
- 16.14. Zhotovitel je povinen proškolit své zaměstnance dle ZOV (zásady organizace výstavby) a řídit se jimi. Zhotovitel je dále povinen o proškolení sepsat zápis se všemi náležitostmi a předat jej objednateli nejpozději v den předání staveniště.
- 16.15. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořádek, zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a jeho okolí odpad vzniklý při montážních pracích apod.
- 16.16. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ust. § 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny



skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

- 16.17. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům ve všední dny od 7:00 hod. do 15:00 hod. na staveništi.
- 16.18. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor stavebníka, případně zpracovatel projektové dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.
- 16.19. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.
- 16.20. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do čtyř pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do čtyř pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.
- 16.21. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního deníku prováděné stavební práce a veškeré změny díla. Do stavebního deníku se dále zapisují vícepráce a méněpráce zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací resp. méněprací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.
- 16.22. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- 16.23. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného svolení objednatele umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení stavby v souladu s ujednáním v odst. 16.22.

17. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 17.1. Osoby pověřené provedením díla za objednatele:
- Zástupce objednatele ve věcech technických:
██████████, tel.: +420 ██████████, e-mail: ██████████@nhkladruby.cz
 - Zástupce objednatele ve věcech smluvních:
██████████, tel.: +420 ██████████, e-mail: ██████████@nhkladruby.cz



17.2. Osoby pověřené provedením díla za zhotovitele:

- Zástupce zhotovitele ve věcech technických
██████████, tel.: +420 ██████████, e-mail.: ██████████
- Osoba pověřená vedením stavby – stavbyvedoucí:
██████████, tel.: +420 ██████████, e-mail.: ██████████
Obor autorizace: pozemní stavby Číslo autorizace ██████████

17.3. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci díla smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát týdně.

17.4. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané v harmonogramu prací, v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

17.5. Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka či objednatel k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.

17.6. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.

17.7. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.

17.8. Zástupce zhotovitele (např. stavbyvedoucí) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.

17.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení **písemně** upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.

17.10. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to **písemně** bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel



oprávněn provedení díla přerušit. Případné prodloužení lhůty stanovené pro dokončení díla je upraveno v odst. 3.3. smlouvy.

- 17.11. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady soulad dokumentace skutečného provedení stavby s dokumentací použitou pro zadávací řízení. Všechny odchylky a důležitá zpřesnění dokumentace skutečného provedené stavby podléhají souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli rozpracovanou dokumentaci k projednání vždy na vyzvání.
- 17.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele a pracovníků svých poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 17.13. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých poddodavatelů do areálu staveniště.
- 17.14. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.
- 17.15. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 17.16. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat ze staveniště své zaměstnance nebo zaměstnance svých poddodavatelů, kteří nepostupují v souladu s ustanoveními článku 17. této smlouvy nebo se ukáží jako nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla dle této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a rizika nahradit tyto pracovníky novými, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané zhotoviteli touto smlouvou.
- 17.17. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.
- 17.18. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnížší míru a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách.
- 17.19. V době provádění stavby zhotovitel umožní přístup k jednotlivým objektům jak pro pěší, tak pro dopravu - zásobování, odvoz odpadu, složky integrovaného záchranného systému apod.
- 17.20. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat pokyny a příkazy koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Zhotovitel se zavazuje sjednat bez zbytečného odkladu nápravná opatření uložená koordinátorem BOZP v případě, že na tyto nedostatky koordinátor BOZP upozornil při uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby. Zhotovitel je povinen zúčastnit se kontrolních prohlídek stavby a aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP.

18. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 18.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku řádného dokončení díla a jeho předání objednateli.
- 18.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem objednateli, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří (3) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 18.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem veškeré potřebné doklady. Objednatel není povinen bez doložení těchto dokladů dílo převzít.
- 18.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků, nebo že dílo převzít odmítá. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, uvedou smluvní strany do zápisu svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků.
- 18.5. Pokud je v této smlouvě uveden termín pro předání a převzetí díla, rozumí se tím den, ve kterém nejpozději dojde k oboustrannému podpisu zápisu o převzetí díla. Zápis o převzetí díla bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 18.6. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu do 10 pracovních dnů od okamžiku sepsání zápisu o převzetí díla, není-li v zápisu dohodnuto jinak. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti technické specifikaci a této smlouvě o dílo.

19. ÚKONY A DORUČOVÁNÍ

- 19.1. Úkony mezi smluvními stranami budou oprávněny činit statutární orgány, osoby uvedené v článku 17. smlouvy, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech budou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány.
- 19.2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu a není-li v této smlouvě ujednáno výslovně jinak, musí být oznámení takového úkonu druhé smluvní straně doručeno osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, prostřednictvím doručovací služby nebo prostřednictvím datové schránky.
- 19.3. V pochybnostech s doručením prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu se má za to, že písemnost byla doručena třetího (3) pracovního dne po prokazatelném odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy, a to i v případě, že adresát na této adrese již nesídlí, ale tuto skutečnost neoznámil písemně druhé smluvní straně. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
- 20.2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- 20.3. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.
- 20.4. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v listinné písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze listinná.
- 20.5. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení prokazováno.
- 20.6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
- 20.7. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
- 20.8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Ujednání obsažené v odst. 20.9. smlouvy tím není dotčeno.
- 20.9. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Skutkové a právní okolnosti jsou obsaženy 1. v této smlouvě, 2. ve výzvě k podávání nabídek (zadávací dokumentaci), 3. v nabídce vítězného účastníka. Tyto dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se doplňující a vysvětlující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 20.10. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.



- 20.11. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.
- 20.12. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
- 20.13. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této smlouvě a takový dodatek musí učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranami. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 20.14. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
- 20.15. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého práva rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla objednatele.
- 20.16. Bude-li zhotovitel považovat některé informace uvedené ve smlouvě za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, uvede tuto skutečnost do své nabídky, příslušnou část výrazně označí a stručně zdůvodní splnění zákonných podmínek pro vyloučení poskytnutí informací při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
- 20.17. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas s poskytnutím všech informací, které smlouva obsahuje, i těch, které budou následně zhotovitelem poskytnuty, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.
- 20.18. Osobní údaje subjektu údajů (fyzické osoby) jsou objednatelem zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních důvodů, na jejichž základě je zpracování prováděno, včetně práv subjektu údajů, jsou uvedeny v aktuální verzi dokumentu Zpracování a ochrana osobních údajů dostupném na webových stránkách Národního hřebčína Kladruby nad Labem nebo v jeho sídle.
- 20.19. Bude-li v souvislosti s plněním této smlouvy zhotovitel nakládat s osobními údaji, odpovídá za to, že z jeho strany bude případné nakládání s těmito osobními údaji v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 20.20. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas s uveřejněním smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného



zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.

- 20.21. Objednatel je povinným subjektem dle ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas s uveřejněním smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 219 citovaného zákona.
- 20.22. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
- 20.23. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 20.24. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
- 20.25. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel.
- 20.26. Smlouva o dílo se uzavírá elektronicky a jako taková se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.
- 20.27. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem

dne *dle elektronického podpisu*

V Zásnukách

dne *dle elektronického podpisu*

Ing. Jiří
Machek

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Machek
Datum: 2022.11.02
12:41:41 +01'00'

Ing. Jiří Machek
ředitel

Za objednatele

Ing. Jiří
Fořt

Digitálně
podepsal Ing.
Jiří Fořt
Datum:
2022.11.02
10:36:20 +01'00'

Ing. Jiří Fořt
předseda představenstva

Za zhotovitele

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací) ze dne 28. 9. 2022
(pevně připojená příloha)

Příloha č. 2 - Harmonogram prací (volná příloha)

Příloha č. 3 - Využití poddodavatelů včetně určení částí veřejné zakázky (volná příloha)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5521022
Stavba: Kladruby nad Labem

KSO:
Místo: Kladruby nad Labem

CC-CZ:
Datum: 28.09.2022

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem

IČ: 72048972
DIČ:

Uchazeč:
BFK service a.s.

IČ: 271 55 153
DIČ: CZ37155153

Projektant:
Gefos a.s.

IČ: 25684213
DIČ:

Zpracovatel:
Gefos a.s.

IČ: 25684213
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Součástí zakázky jsou objekty SO-01 Informační centrum, SO-02 Sklady a SO-03 a SO-04 Průjezd a zahrada.

Cena bez DPH			24 850 722,36
---------------------	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	24 850 722,36	5 218 651,70
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	30 069 374,06
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5521022

Stavba: Kladruby nad Labem

Místo: Kladruby nad Labem

Datum: 28.09.2022

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Projektant: Gefos a.s.

Uchazeč: BFK service a.s.

Zpracovatel: Gefos a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

24 850 722,36 30 069 374,06

SO 01 Informační centrum

14 223 840,76 17 210 847,32 **STA**

SO 02 Sklady

7 298 628,75 8 831 340,79 **STA**

SO 03 a
SO 04 SO 03 a SO 04 Průjezd a zahrada

3 328 252,85 4 027 185,95 **STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kladruby nad Labem

Objekt:

SO 01 - Informační centrum

KSO:

Místo: Kladruby nad Labem

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Uchazeč:

BFK service a.s.

Projektant:

Gefos a.s.

Zpracovatel:

Gefos a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.09.2022

IČ:

72048972

DIČ:

IČ:

271 55 153

DIČ:

CZ37155153

IČ:

25684213

DIČ:

IČ:

25684213

DIČ:

Cena bez DPH

14 223 840,76

DPH základní
snížená

Základ daně
14 223 840,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 987 006,56
0,00

Cena s DPH

v CZK

17 210 847,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kladruby nad Labem

Objekt:

SO 01 - Informační centrum

Místo:

Kladruby nad Labem

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Uchazeč:

BFK service a.s.

Datum:

28.09.2022

Projektant:

Gefos a.s.

Zpracovatel:

Gefos a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

14 223 840,76

HSV - Práce a dodávky HSV

6 008 384,59

1 - Zemní práce

454 189,30

2 - Zakládání

480 333,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 928 585,30

4 - Vodorovné konstrukce

90 890,41

5 - Komunikace pozemní

13 206,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 308 677,19

8 - Trubní vedení

190 361,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

807 671,09

997 - Přesun sutě

535 248,93

998 - Přesun hmot

199 220,04

PSV - Práce a dodávky PSV

7 944 310,17

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

211 529,48

713 - Izolace tepelné

696 224,05

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

45 562,53

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

78 659,05

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

174 341,70

741 - Elektroinstalace - silnoproud

663 551,82

742 - Elektroinstalace - slaboproud

16 568,26

751 - Vzduchotechnika

99 946,26

762 - Konstrukce tesařské

827 305,15

763 - Konstrukce suché výstavby

104 037,17

764 - Konstrukce klempířské

193 514,27

765 - Krytina skládaná

814 919,27

766 - Konstrukce truhlářské	1 378 742,73
767 - Konstrukce zámečnické	365 838,82
771 - Podlahy z dlaždic	405 841,01
772 - Podlahy z kamene	671 517,08
776 - Podlahy povlakové	14 918,91
781 - Dokončovací práce - obklady	207 664,15
783 - Dokončovací práce - nátěry	973 628,46
M - Práce a dodávky M	17 446,00
21-M - Elektromontáže	17 446,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	253 700,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	120 000,00
VRN3 - Zařízení stavenišť	50 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	83 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kladruby nad Labem

Objekt:

SO 01 - Informační centrum

Místo:

Kladruby nad Labem

Datum:

28.09.2022

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Projektant:

Gefos a.s.

Uchazeč:

BFK service a.s.

Zpracovatel:

Gefos a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 223 840,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 008 384,59

D 1

Zemní práce

454 189,30

1	K	112151358	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm	kus	2,000	37 314,00	74 628,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151358								
2	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	1 861,00	3 722,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251104								
3	K	R_113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných desek	m2	14,000	87,00	1 218,00	
VV " Vyjmutí plochých kamenů ve dvoře, jejich přemístění do zahrady pro následné použití								
VV 14,0*1,0 14,000								
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	32,400	69,00	2 235,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111								
VV 3,4+2,1+1,3+1,3+2,7"do ulice 10,800								
VV 2,2+(2,6+2,0+0,8+14)"do dvora 21,600								
VV Součet 32,400								
5	K	R_113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší pro zpětnou montáž s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	31,900	78,00	2 488,20	
VV 2,4+24,5+5 31,900								
6	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	38,036	508,00	19 322,29	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251100								
VV "jáma u J rohu informačního centra 2,837								
VV 1,32*2,7*0,67+2*(1/2)*0,67*0,67 9,667								
VV "objekt sociálního zázemí 5,532								
VV 2,075*6,3*0,64+(1/2)*1,48*0,44*0,64+(1/2)*6,3*0,44*0,64+(1/2)*1,46*0,44*0,64"nové schodiště 20,000								
VV "kanalizace revizní šachta 38,036								
VV 2,7*2,1*0,57+(1/2)*(3,84+3,24)*2*0,57*0,57 25,445								
VV 20								
VV Součet								
7	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	170,691	211,00	36 015,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251104								
VV "objekt sociálního zázemí								
VV 9,3*7,6*0,36								
VV "dvůr (napojeno na sociální zázemí)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,84*9,3*0,71+(1/2)*17,84*0,8*0,71+(1/2)*3,67*1,07*0,71+1,54*14,2*0,71+1,49*2,25*0,71+(1/2)*(1,6+1,48+5,6)*0,71		145,246			
	VV		Součet		170,691			
8	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	12,134	821,00	9 962,01	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212111					
	VV		"objekt sociálního zázemí					
	VV		2*5,7*0,65*0,4+7,95*0,65*0,4+9,31*0,65*0,5+1,0"základové pasy		9,057			
	VV		"přístřešek					
	VV		1,35*0,6*0,4+3,75*0,6*0,4+0,79*0,6*0,4+(6,43*0,6*0,4+2*0,59*0,14*0,4+0,97*0,14*0,4)		3,077			
	VV		Součet		12,134			
9	K	132212211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	151,463	612,00	92 695,36	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212211					
	VV		"objekt informačního centra					
	VV		13,3*0,6*1,0+(1/2)*12,6*0,54*1,0+2,78*0,64*1,0+(1/2)*2,78*0,44*0,64"SZ		13,553			
	VV		23,84*0,675*0,82+(1/2)*25,3*0,81"JV		23,442			
	VV		9,54*0,6*0,82+(1/2)*10,33*0,85*0,82"JZ		8,294			
	VV		"objekt sociálního zázemí					
	VV		2*1,25*6,35*0,45+2*(1/2)*0,41*7,38*0,45+1,25*9,22*0,45+(1/2)*0,41*9,98		15,738			
	VV		"přístřešek					
	VV		0,14*0,99*0,4+1,2*6,09*0,4+(1/2)*0,1*6,09*0,4+1,2*2,25*0,4+(1/2)*(1,6+1,48)*0,1*0,4		4,242			
	VV		"dvůr					
	VV		17,84*0,75*0,5+(1/2)*7,84*0,33*0,5		7,337			
	VV		"kanalizace					
	VV		0,25*0,6*18,37+(1/2)*0,55*0,6*18,37+(1/2)*0,25*0,25*0,6+2*(1/2)*0,4*0,4*18,37"informační centrum		8,745			
	VV		0,1*0,6*4,1+(1/2)*0,15*0,6*4,1+(1/2)*0,1*0,1*0,6+2*(1/2)*0,175*0,175*4,1"sociální zázemí		0,559			
	VV		0,25*0,6*5,1+(1/2)*0,32*0,6*5,1+2*(1/2)*0,285*0,285*5,1"dvůr (informační centrum)		1,669			
	VV		0,1*0,6*10,03+(1/2)*0,47*0,6*10,03+2*(1/2)*0,335*0,335*10,03"dvůr (sociální zázemí)		3,142			
	VV		0,57*43*0,6+2*(1/2)*43*0,57*0,57"dvůr směr zahrada		28,677			
	VV		"drenáž					
	VV		(13*0,6*0,64+2*(1/2)*13*0,44*0,64)"u objektu informačního centra		8,653			
	VV		(10*0,6*0,91+2*(1/2)*10*0,32*0,91)+(17*0,6*0,8+2*(1/2)*17*0,8*0,8)"u objektu sociálního zázemí		27,412			
	VV		Součet		151,463			
10	K	139751101	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	66,446	2 142,00	142 327,33	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139751101					
	VV		22,46*6,88*0,43"m.č. 101-106		66,446			
11	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	299,891	232,00	69 574,71	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101					
	VV		"po bouracích pracích					
	VV		(2*3,05+6,8)*0,6*1,0"m.č. 107		7,740			
	VV		18,1*0,6*1,0+6,1*0,6*1,0+3*2,0*0,6*1,0"m.č. 109 -112		18,120			
	VV		(8,6+8,0+7,3+6,4+3,7+2,8)*0,6*1,0"m.č. 113-115		22,080			
	VV		5*0,3*0,3*1,0"pod sloupy přístřešků		0,450			
	VV		10*0,3*0,3*1,0"sloupy dřevnílu		0,900			
	VV		0,2*0,2*0,8*30"u drátěného oplocení (odhad)		0,960			
	VV		0,6*0,6*1,0*2"pod komínem		0,720			
	VV		1,09*4,96*0,51"kanál m.č. 105		2,757			
	VV		6,04*0,5"m.č.108		3,020			
	VV		Mezisoučet		56,747			
	VV		"okapové chodníky, dvůr					
	VV		(0,38*(7,95+1,16+1,16))+((0,35*(31,63+7+13,9)))+(0,7*2,9)+(0,37*(8,8*49,3))"okapový chodník		184,839			
	VV		(0,4*120,2)+(0,4*4,6)+(0,4*6,3)+(0,85*6,9)"pod dlažbu dvorku		58,305			
	VV		Mezisoučet		243,144			
	VV		Součet		299,891			
D	2		Zakládání				480 333,83	
12	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	23,253	1 560,00	36 274,68	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212572121 (0,8+0,6)/2)*0,2*(10+2,5+7,45+8,93+7,75+17+42,14+10,43+15+13,75+5,1+13+5,9)+1		23,253			
13	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	158,950	69,00	10 967,55	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755214 (10+2,5+7,45+8,93+7,75+17)+42,14+10,43+15+13,75+5,1+13+5,9		158,950			
14	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	206,635	36,00	7 438,86	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213141111 1,3*(10+2,5+7,45+8,93+7,75+17+42,14+10,43+15+13,75+5,1+13+5,9)"drenáž		206,635			
15	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	244,759	41,00	10 035,12	CS ÚRS 2021 02
			VV 206,635		206,635			
			VV 206,635*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		244,759			
16	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	25,123	2 016,00	50 647,97	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532213 "informační centrum 6,92*22,46*0,14"m.š. 101-107 1,33*4,96*0,51"zásyp prohlubně Součet		21,759 3,364 25,123			
17	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm	m3	9,865	1 493,00	14 728,45	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271562211 "Je předpokládána minimální hloubka základové spáry - 0,8 m pod úroveň terénu "tl. podsypu 0,15m VV (2*1*7+2*1,0*0,65)*0,15"objekt sociálního zázemí VV (14*0,6+4*0,59*0,14+1,65*0,6+3,75*0,6+1,35*0,6)*0,15+(0,79*0,6+4*0,6*0,6)*0,15"přístřešek ve dvoře VV (7,49*0,75+7,45*0,75)*0,15"JV oplocení VV (2*4,91*0,3+3,0*0,3+0,43*0,3)*0,15"rampa u inform. centra VV (4,38*0,3+2*0,88*0,3+2,1*0,3+2*((1/4)*3,14*1,48*1,48-(1/4)*3,14*1,14)*0,15"schodiště u inform. centra VV 1,5*1,5*0,15"revizní šachta VV (11,57+11,35+13,74+4,57+7,0)*0,3*0,15"pod ztracené bednění na SZ straně VV Součet		2,295 2,204 1,681 0,596 0,581 0,338 2,170 9,865			
18	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopisku netříděného	m3	8,686	1 115,00	9 684,89	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211 5,7*6,65*0,15 VV 3*1 VV Součet		5,686 3,000 8,686			
19	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	46,602	3 353,00	156 256,51	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313611 "Je předpokládána minimální hloubka základové spáry - 1,3m a 0,8 m pod úroveň terénu VV (2*1*7+2*1*6,65)*1,0+0,5"objekt sociál. zázemí VV (14*0,6+4*0,59*0,14+1,65*0,6+3,75*0,6+1,35*0,6)*0,65+(0,79*0,6+4*0,6*0,6)*0,80"přístřešek ve dvoře VV (7,49*0,75+7,45*0,75)*0,80"JV oplocení VV Součet		27,800 9,838 8,964 46,602			
20	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	148,093	393,00	58 200,55	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121 "Je předpokládána minimální hloubka základové spáry - 1,3m a 0,8 m pod úroveň terénu VV (2*7+2*6,65)*1,2+(2*7+2*6,65)*1,0"objekt sociál. zázemí VV (16,5+0,45+14,00+0,74)*0,8+(5,9*4+0,14*7+2,115*3+2,87+3,16+0,79+0,6+0,79+1,95+1,035+1,64+3,15+1,3)*0,65+(4*4*0,6)*0,65"přístřešek ve dvoře VV (2*7,49+0,75+2*7,45+0,75)*0,80"JV oplocení VV Součet		60,060 62,929 25,104 148,093			
21	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	148,093	77,00	11 403,16	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122 "Je předpokládána minimální hloubka základové spáry - 1,3m a 0,8 m pod úroveň terénu VV (2*7+2*6,65)*1,2+(2*7+2*6,65)*1,0"objekt sociál. zázemí		60,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(16,5+0,45+14,00+0,74)*0,8+(5,9*4+0,14*7+2,115*3+2,87+3,16+0,79+0,6+0,79+1,95+1,035+1,64+3,15+1,3)*0,65+(4*4*0,6)*0,65"přístřešek ve dvoře		62,929			
	VV		(2*7,49+0,75+2*7,45+0,75)*0,80"JV oplocení		25,104			
	VV		Součet		148,093			
22	K	279113124	Základové zdi z tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 12/15, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m2	52,766	1 667,00	87 960,92	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113124					
	VV		(2*4,91+3,0+0,43)*0,85"rampa u inform. centra		11,263			
	VV		(4,38+2*0,88+2,1+2*2,33)*0,85"schodiště u inform. centra		10,965			
	VV		(11,57+11,35+13,74+4,57+7,0)*0,6"pod ztracené bednění na SZ straně		28,938			
	VV		2*0,8*1,0"pod externí jednotku tepel. čerpadla		1,600			
	VV		Součet		52,766			
23	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,334	70 752,00	23 631,17	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821					
	VV		"ložná spára					
	VV		"výztuž ložná spára 2x D 8, hmotnost 0,40kg/m					
	VV		0,0004*2*(2*(4,91+0,5)+(3,0+0,5)+(0,43+0,5))*4"rampa u inform. centra		0,049			
	VV		0,0004*2*((4,38+0,5)+2*(0,88+0,5)+(2,1+0,5)+2*(2,33+0,5))*4"schodiště u inform. centra		0,051			
	VV		0,0004*2*((11,57+0,5)+(11,35+2*0,5)+(13,74+2*0,5)+(4,57+2*0,5)+(7,0+0,5))*2"pod ztracené bednění na SZ straně		0,084			
	VV		0,0004*2*(2*1,0)"pod externí jednotku tepel. čerpadla		0,002			
	VV		Mezisoučet		0,186			
	VV		"svislá výztuž					
	VV		"výztuž svislá D 8 po 250mm, hmotnost 0,40kg/m					
	VV		0,0004*(2*20+13+2)*(0,85+0,5)"rampa u inform. centra		0,030			
	VV		0,0004*(18+2*4+9+2*10)*(0,85+0,5)"schodiště u inform. centra		0,030			
	VV		0,0004*(48+47+56+20+29)*(0,60+0,5)"pod ztracené bednění na SZ straně		0,088			
	VV		Mezisoučet		0,148			
	VV		Součet		0,334			
24	K	311101211	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2	m	3,500	114,00	399,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311101211					
	VV		"prostup konstrukcí pro potrubí 50-70, vodotěsné a plynotěsné provedení					
	VV		3,5		3,500			
25	K	311101212	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2	m	4,000	131,00	524,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311101212					
	VV		"prostup konstrukcí pro potrubí 100-125, vodotěsné a plynotěsné provedení					
	VV		4		4,000			
26	K	R_3111012_1	Prostup konstrukcí pro potrubí 100-125, vodotěsné a plynotěsné provedení	soubor	1,000	1 454,00	1 454,00	
27	K	R_3111012_2	Prostup konstrukcí pro potrubí 50-70, vodotěsné a plynotěsné provedení	soubor	1,000	727,00	727,00	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 928 585,30	
28	K	311213112	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm	m3	51,441	9 227,00	474 646,11	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311213112					
	VV		"dozdívka koruny zahradní zdi, průměrá výška 0,6m					
	VV		0,65*0,6*(60,5+11,8+14,8+44,8)		51,441			
29	K	311213912	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdíva oboustranné	m3	51,441	2 375,00	122 172,38	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311213912					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dozdívka koruny zahradní zdi, průměrá výška 0,6m					
	VV		0,65*0,6*(60,5+11,8+14,8+44,8)		51,441			
30	K	311231116	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	56,030	5 340,00	299 200,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311231116					
	VV		"inform. centrum					
	VV		(0,485*1,8+2,645*2,6)*0,69+3,225*2,6*0,69+(1,96*2,6+1,05*1,8+0,1*2,6)*0,69"zazdívka původních vrat m.č.107		16,133			
	VV		"přístřešek					
	VV		(14,0+0,3+1,5+3,73+1,8)*4,1*0,3"stěny		26,236			
	VV		4*0,59*0,3*4,1"pilíře		2,903			
	VV		"zděný plot dvorku					
	VV		(0,3*2,14*(2,975+3,075+2,995+3,095))+(2,44*0,45*0,45*6)		10,758			
	VV		Součet		56,030			
31	K	311237161	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 500 mm	m2	83,013	3 983,00	330 640,78	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311237161					
	VV		"sociál. zázemí					
	VV		2*7*3,15+2*6,95*3,15		87,885			
	VV		-2,48*1,16-1,05*0,95-1,05*0,95		-4,872			
	VV		Součet		83,013			
32	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	14,000	536,00	7 504,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168022					
	VV		6+7+1"překlad P6, P7, P13		14,000			
33	K	317168023	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm	kus	1,000	613,00	613,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168023					
	VV		1"překlad P12		1,000			
34	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	18,000	816,00	14 688,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168053					
	VV		1*6+2*6"překlad P10, P11		18,000			
35	K	317231111	Řimsy z cihelných příčkových naplocho s podélnou řadou dutých cihel do malty cementové vyložení (přesah) řimsy do 400 mm	m	29,900	879,00	26 282,10	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317231111					
	VV		2*7,95+2*7,0		29,900			
36	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,560	8 209,00	4 597,04	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317234410					
	VV		(0,25+0,17)*1,5*0,065*(4+5)"překlad P1, P3		0,369			
	VV		(0,25+0,17)*2,5*0,065*(1+1)"překlad P2, P8		0,137			
	VV		(3*0,115)*1,5*0,065*1"překlad P4		0,034			
	VV		0,2*1,5*0,065*1"překlad P9		0,020			
	VV		Součet		0,560			
37	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	2,116	62 998,00	133 303,77	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317944323					
	VV		"hmotnost IPE 140 14,4kg/mb					
	VV		0,0144*(5*1,5)*(4+5)"překlad P1, P3		0,972			
	VV		0,0144*(5*2,5)*(4+1)"překlad P2, P8		0,900			
	VV		0,0144*(4*1,5)*1"překlad P4		0,086			
	VV		0,0144*(2*4,0)*1"překlad P5		0,115			
	VV		0,0144*(2*1,5)*1"překlad P9		0,043			
	VV		Součet		2,116			
38	K	317998113	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm	m	4,500	125,00	562,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317998113					
	VV		1,5+2*1,5"překlad P10, P11		4,500			
39	K	317998122	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 50 do 70 mm	m2	8,588	495,00	4 251,06	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317998122					
	VV		(0,25+0,17)*1,5*(4+5)"překlad P1, P3		5,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,25+0,17)*2,5*(1+1)"překlad P2, P8		2,100			
VV			(3*0,115)*1,5*1"překlad P4		0,518			
VV			0,20*1,5*1"překlad P9		0,300			
VV			Součet		8,588			
40	K	319231214	Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky přes 600 do 800 mm	m2	43,613	3 092,00	134 851,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/319231214					
VV			23,84*0,71+23,84*0,72+6,92*0,69+6,88*0,69*obvodové zdivo		43,613			
41	K	340239212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	9,253	851,00	7 874,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/340239212					
VV			"informační centrum					
VV			0,25*1,52"původní otvor m.č. 101		0,380			
VV			0,915*2,1+1,71*1,51"původní otvor m.č. 102		4,504			
VV			0,815*1,41+0,875*1,41+0,61*1,41"původní otvor m.č. 107		3,243			
VV			0,63*0,63+0,34*0,62+0,45*0,64+0,28*0,38+0,28*0,28"rozvaděče a prostup JV fasáda		1,081			
VV			2*3,14*0,085*0,085"prostupy SZ fasáda		0,045			
VV			Součet		9,253			
42	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	140,692	1 105,00	155 464,66	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342244121					
VV			"informační centrum					
VV			(1,49+2,37)*3,78-1,0*2,02"m.č. 101/102		12,571			
VV			3,97*3,78+2,95*3,78-0,9*2,02"m.č. 103-106/102		24,340			
VV			3*1,9*3,78-2*0,8*2,02"m.č. 102-103/104, 104/105, 105/106		18,314			
VV			6,92*3,78-0,9*2,02-0,8*2,02"m.č. 103-106/107		22,724			
VV			Mezisoučet		77,949			
VV			"sociální zázemí					
VV			2*2,15*3,15+3,71*3,15+4,78*3,15+6*3,15+2,03*3,15"plná výška příček		65,583			
VV			-0,8*2,02-4*0,9*2,02-1,1*2,02"otvory		-11,110			
VV			2,15*2,25+2,03*2,25+1,65*2,25"snížená výška příček		13,118			
VV			-3*0,8*2,02"otvory		-4,848			
VV			Mezisoučet		62,743			
VV			Součet		140,692			
43	K	348101120	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	2,000	7 754,00	15 508,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348101120					
VV			1+1"dveře D18, D19		2,000			
44	M	R_M612311_1	D18 branka dřevěná jednokřídlá 1,55x2,20 m; osazená na tři závěsy	kus	1,000	32 953,00	32 953,00	
VV			1"vrata D18		1,000			
VV			"včetně 3ks kovaných závěsů					
VV			"kování barva kovářská čern					
VV			"povrchová úprava - zelená barva					
45	M	R_M612311_2	D19 branka dřevěná jednokřídlá 1,90x2,20 m; osazená na tři závěsy	kus	1,000	40 513,00	40 513,00	
VV			1"vrata D19 včetně rámu		1,000			
VV			"včetně 3ks kovaných závěsů					
VV			"kování barva kovářská čern					
VV			"povrchová úprava - zelená barva					
46	K	348101130	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	2,000	7 754,00	15 508,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348101130					
VV			2"dveře D17 a D20		2,000			
47	M	R_M612312_3	D17 vrata dřevěná dvoukřídlá 2,4x2,20 m; každé křídlo osazené na tři závěsy	kus	1,000	56 214,00	56 214,00	
VV			1"vrata D17		1,000			
VV			"včetně 6ks kovaných závěsů					
VV			"včetně 2ks zarážky					
VV			"kování barva kovářská čern					
VV			"povrchová úprava - zelená barva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	M	R_M612312_2	D20 vrata dřevěná dvoukřídlá 1,8x2,67 m; každé křídlo osazené na tři závěsy	kus	1,000	51 238,00	51 238,00	
	VV		1"vrata D20 včetně rámu		1,000			
	VV		"včetně 6ks kovaných závěsů					
	VV		"včetně horní a dolní zarážky pasivního křídla					
	VV		"včetně dolní zarážky aktivního křídla					
	VV		"včetně háčku a očka pro zajištění otevřených dveří					
	VV		"kování barva kovářská černá					
	VV		"povrchová úprava - zelená barva					
D	4		Vodorovné konstrukce				90 890,41	
49	K	411238211	Zazdívkva otvorů v klenbách cihlami pálenými včetně bednění a odbednění plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tl. do 150 mm	m2	0,370	2 326,00	860,62	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411238211					
	VV		0,77*0,48"stávající prostup - komín		0,370			
50	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	6,067	3 916,00	23 758,37	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321414					
	VV		(2*6,72+2*7,17)*0,2"objekt sociál. zázemí		5,556			
	VV		0,15*0,16*21,3"přístřešek		0,511			
	VV		Součet		6,067			
51	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	23,508	485,00	11 401,38	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351115					
	VV		((2*6,72+2*6,22)+(2*7,67+2*7,17))*0,2"objekt sociál. zázemí		11,112			
	VV		(2*6,72+2*7,17)*0,2"objekt sociál. zázemí		5,556			
	VV		0,16*2*21,3+0,15*0,16"přístřešek		6,840			
	VV		Součet		23,508			
52	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	17,952	99,00	1 777,25	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351116					
	VV		((2*6,72+2*6,22)+(2*7,67+2*7,17))*0,2"objekt sociál. zázemí		11,112			
	VV		0,16*2*21,3+0,15*0,16"přístřešek		6,840			
	VV		Součet		17,952			
53	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,231	72 593,00	16 768,98	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821					
	VV		"výztuž 4x D 12, hmotnost 0,89 kg/m					
	VV		"třmínky D 6 po 250 mm, hmotnost 0,22 Kg/m					
	VV		"objekt sociál. zázemí					
	VV		4*0,00089*(2*6,72+2*7,67)"hlavní výztuž		0,102			
	VV		4*0,00022*(2*6,72+2*7,67)"třmínky		0,025			
	VV		"přístřešek					
	VV		4*0,00089*(21,3+5*0,5)"hlavní výztuž		0,085			
	VV		4*0,00022*21,3"třmínky		0,019			
	VV		Součet		0,231			
54	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	4,624	4 361,00	20 165,26	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430321515					
	VV		"rampa a schodiště na dvoře					
	VV		3,01*2,1*0,15+(2,0*5,36+0,43*3,26+0,1*3,26)*0,15+0,5		3,315			
	VV		"schodiště inform. centrum					
	VV		(2,1*0,88+2*(1/4)*3,14*0,88*0,88+2*2,1*0,3+2*((1/4)*3,14*1,18*1,18-(1/4)*3,14*0,88*0,88)+2*((1/4)*3,14*1,48*1,48-(1/4)*3,14*1,18*1,18))*0,2		1,309			
	VV		Součet		4,624			
55	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,112	64 064,00	7 175,17	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430362021					
	VV		"kari síť 6x100x100, hmotnost 4,44 kg/m2					
	VV		0,00444*(3,01*2,1+(2,0*5,36+0,43*3,26+0,1*3,26))"rampa a schodiště na dvoře		0,083			
	VV		0,00444*(5,06*(0,4+0,9))"schodiště inform. centrum		0,029			
	VV		Součet		0,112			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	433351131	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	4,813	824,00	3 965,91	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/433351131					
		VV	3,0*0,25+2,5*0,25+2*3,26*0,15'rampa a schodiště na dvoře		2,353			
		VV	2,1*0,2*3+1,2"schodiště inform. centrum		2,460			
		VV	Součet		4,813			
57	K	433351132	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	4,813	159,00	765,27	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/433351132					
		VV	3,0*0,25+2,5*0,25+2*3,26*0,15'rampa a schodiště na dvoře		2,353			
		VV	2,1*0,2*3+1,2"schodiště inform. centrum		2,460			
		VV	Součet		4,813			
58	K	433351135	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých zřízení	m2	2,280	1 706,00	3 889,68	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/433351135					
		VV	(2,4*2+1,9*2+1,4*2)*0,2"schodiště inform. centrum		2,280			
59	K	433351136	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých odstranění	m2	2,280	159,00	362,52	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/433351136					
		VV	(2,4*2+1,9*2+1,4*2)*0,2"schodiště inform. centrum		2,280			
D	5	Komunikace pozemní						13 206,60
60	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	31,900	414,00	13 206,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211210					
		VV	2,4+24,5+5		31,900			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						1 308 677,19
61	K	611131300	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený strojně celoplošně stropů	m2	155,280	92,00	14 285,76	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611131300					
		VV	"informační centrum					
		VV	3,2+22,1+3,76+2,47+1,99+2,57+119,19		155,280			
62	K	611311113	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	155,280	309,00	47 981,52	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611311113					
		VV	"informační centrum					
		VV	3,2+22,1+3,76+2,47+1,99+2,57+119,19		155,280			
63	K	611311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stropů	m2	155,280	104,00	16 149,12	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611311191					
		VV	"informační centrum					
		VV	3,2+22,1+3,76+2,47+1,99+2,57+119,19		155,280			
64	K	612131300	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený strojně celoplošně stěn	m2	643,267	81,00	52 104,63	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131300					
		VV	"informační centrum					
		VV	3,78*(2*2,37+2*1,35)-1,06*2,02-1,06*2,20"m.č. 101		23,650			
		VV	3,78*(2,61+2,51+1,49+4,41+3,40+3,97+0,7+2,95)-1,06*2,02-0,9*2,02-2*1,05*0,95+((2*0,95+1,05)*0,34+1,05*0,61)+((2*0,95+1,05)*0,37+1,05*0,67)"m.č. 102		80,796			
		VV	3,78*(2*2,95+2*1,2)-2*0,9*2,02-0,8*2,02"m.č. 103		26,122			
		VV	3,78*(2*1,25+2*1,90)-2*0,8*2,02"m.č. 104		20,582			
		VV	3,78*(2*1,00+2*1,90)-0,8*2,02"m.č. 105		20,308			
		VV	3,78*(2*1,30+2*1,90)-0,8*2,02"m.č. 106		22,576			
		VV	3,78*(16,8+2*6,92)-0,9*2,02-0,8*2,02-2*1,96*2,23-7*1,05*0,95"m.č. 107		96,661			
		VV	(2*2,23+1,96)*0,62+(2*2,23+1,96)*0,59+4*((2*1,45+1,05)*0,34+1,05*0,61)+3*((2*1,45+1,05)*0,37+1,05*0,67)"ostění a nadpraží m.č. 107		22,197			
		VV	Mezisoučet		312,892			
		VV	"objekt sociálního zázemí					
		VV	2,8*(2*3,71+2*2,34)-1,16*2,23-1,1*2,02-2*0,9*2,02-0,8*2,02+(2*2,23+1,16)*0,32"m.č. 111		25,618			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,8*(2*1,07+2*2,3)-0,8*2,02-1,05*0,95+(2*0,95+1,05)*0,22'm.č. 112		16,908			
VV			2,8*(2*2,5+2*2,3)-2*0,9*2,02+2,5*0,15'm.č. 113		23,619			
VV			2,8*(2*2,15+2*1,80)-0,9*2,02-0,8*2,02+1,8*0,15'm.č. 114		18,956			
VV			2,8*(2*2,15+2*0,90)-0,8*2,02+0,90*0,15'kabinka m.č. 114		15,599			
VV			2,8*(2*2,15+2*1,80)-1,1*2,02+0,9*0,15'm.č. 115		20,033			
VV			2,8*(2*2,7+2*2,03)-2*0,9*2,02-1,05*0,95+(2*0,95+1,05)*0,22+2,5*0,15'm.č. 116		22,879			
VV			2,8*(2*1,37+2*2,03)-0,9*2,02-2*0,8*2,02'm.č. 117		13,990			
VV			2,8*(2*1,65+2*0,95)-0,8*2,02+0,95*0,15+2,8*(2*1,65+2*0,94)-0,8*2,02+0,94*0,15'kabinky m.č. 117		26,116			
VV			Mezisoučet		183,718			
VV			"přístřešek					
VV			4,1*(14,0+0,3+1,5+3,73+1,8+0,59+0,3*7+3,03+2,12*3+0,59*4)		146,657			
VV			Mezisoučet		146,657			
VV			Součet		643,267			
65	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	643,267	159,00	102 279,45	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612311131					
VV			"informační centrum					
VV			3,78*(2*2,37+2*1,35)-1,06*2,02-1,06*2,20'm.č. 101		23,650			
VV			3,78*(2,61+2,51+1,49+4,41+3,40+3,97+0,7+2,95)-1,06*2,02-0,9*2,02-2*1,05*0,95+((2*0,95+1,05)*0,34+1,05*0,61)+((2*0,95+1,05)*0,37+1,05*0,67)'m.č. 102		80,796			
VV			3,78*(2*2,95+2*1,2)-2*0,9*2,02-0,8*2,02'm.č. 103		26,122			
VV			3,78*(2*1,25+2*1,90)-2*0,8*2,02'm.č. 104		20,582			
VV			3,78*(2*1,00+2*1,90)-0,8*2,02'm.č. 105		20,308			
VV			3,78*(2*1,30+2*1,90)-0,8*2,02'm.č. 106		22,576			
VV			3,78*(16,8+2*6,92)-0,9*2,02-0,8*2,02-2*1,96*2,23-7*1,05*0,95'm.č. 107		96,661			
VV			(2*2,23+1,96)*0,62+(2*2,23+1,96)*0,59+4*((2*1,45+1,05)*0,34+1,05*0,61)+3*((2*1,45+1,05)*0,37+1,05*0,67)"ostění a nadpraží m.č. 107		22,197			
VV			Mezisoučet		312,892			
VV			"objekt sociálního zázemí					
VV			2,8*(2*3,71+2*2,34)-1,16*2,23-1,1*2,02-2*0,9*2,02-0,8*2,02+(2*2,23+1,16)*0,32'm.č. 111		25,618			
VV			2,8*(2*1,07+2*2,3)-0,8*2,02-1,05*0,95+(2*0,95+1,05)*0,22'm.č. 112		16,908			
VV			2,8*(2*2,5+2*2,3)-2*0,9*2,02+2,5*0,15'm.č. 113		23,619			
VV			2,8*(2*2,15+2*1,80)-0,9*2,02-0,8*2,02+1,8*0,15'm.č. 114		18,956			
VV			2,8*(2*2,15+2*0,90)-0,8*2,02+0,90*0,15'kabinka m.č. 114		15,599			
VV			2,8*(2*2,15+2*1,80)-1,1*2,02+0,9*0,15'm.č. 115		20,033			
VV			2,8*(2*2,7+2*2,03)-2*0,9*2,02-1,05*0,95+(2*0,95+1,05)*0,22+2,5*0,15'm.č. 116		22,879			
VV			2,8*(2*1,37+2*2,03)-0,9*2,02-2*0,8*2,02'm.č. 117		13,990			
VV			2,8*(2*1,65+2*0,95)-0,8*2,02+0,95*0,15+2,8*(2*1,65+2*0,94)-0,8*2,02+0,94*0,15'kabinky m.č. 117		26,116			
VV			Mezisoučet		183,718			
VV			"přístřešek					
VV			4,1*(14,0+0,3+1,5+3,73+1,8+0,59+0,3*7+3,03+2,12*3+0,59*4)		146,657			
VV			Mezisoučet		146,657			
VV			Součet		643,267			
66	K	612311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn	m2	643,267	100,00	64 326,70	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612311191					
VV			"informační centrum					
VV			3,78*(2*2,37+2*1,35)-1,06*2,02-1,06*2,20'm.č. 101		23,650			
VV			3,78*(2,61+2,51+1,49+4,41+3,40+3,97+0,7+2,95)-1,06*2,02-0,9*2,02-2*1,05*0,95+((2*0,95+1,05)*0,34+1,05*0,61)+((2*0,95+1,05)*0,37+1,05*0,67)'m.č. 102		80,796			
VV			3,78*(2*2,95+2*1,2)-2*0,9*2,02-0,8*2,02'm.č. 103		26,122			
VV			3,78*(2*1,25+2*1,90)-2*0,8*2,02'm.č. 104		20,582			
VV			3,78*(2*1,00+2*1,90)-0,8*2,02'm.č. 105		20,308			
VV			3,78*(2*1,30+2*1,90)-0,8*2,02'm.č. 106		22,576			
VV			3,78*(16,8+2*6,92)-0,9*2,02-0,8*2,02-2*1,96*2,23-7*1,05*0,95'm.č. 107		96,661			
VV			(2*2,23+1,96)*0,62+(2*2,23+1,96)*0,59+4*((2*1,45+1,05)*0,34+1,05*0,61)+3*((2*1,45+1,05)*0,37+1,05*0,67)"ostění a nadpraží m.č. 107		22,197			
VV			Mezisoučet		312,892			
VV			"objekt sociálního zázemí					
VV			2,8*(2*3,71+2*2,34)-1,16*2,23-1,1*2,02-2*0,9*2,02-0,8*2,02+(2*2,23+1,16)*0,32'm.č. 111		25,618			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,8*(2*1,07+2*2,3)-0,8*2,02-1,05*0,95+(2*0,95+1,05)*0,22'm.č. 112		16,908			
VV			2,8*(2*2,5+2*2,3)-2*0,9*2,02+2,5*0,15'm.č. 113		23,619			
VV			2,8*(2*2,15+2*1,80)-0,9*2,02-0,8*2,02+1,8*0,15'm.č. 114		18,956			
VV			2,8*(2*2,15+2*0,90)-0,8*2,02+0,90*0,15"kabinka m.č. 114		15,599			
VV			2,8*(2*2,15+2*1,80)-1,1*2,02+0,9*0,15'm.č. 115		20,033			
VV			2,8*(2*2,7+2*2,03)-2*0,9*2,02-1,05*0,95+(2*0,95+1,05)*0,22+2,5*0,15'm.č. 116		22,879			
VV			2,8*(2*1,37+2*2,03)-0,9*2,02-2*0,8*2,02'm.č. 117		13,990			
VV			2,8*(2*1,65+2*0,95)-0,8*2,02+0,95*0,15+2,8*(2*1,65+2*0,94)-0,8*2,02+0,94*0,15"kabinky m.č. 117		26,116			
VV			Mezisoučet		183,718			
VV			"přístřešek					
VV			4,1*(14,0+0,3+1,5+3,73+1,8+0,59+0,3*7+3,03+2,12*3+0,59*4)		146,657			
VV			Mezisoučet		146,657			
VV			Součet		643,267			
67	K	613311111	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatížená svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	643,267	329,00	211 634,84	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/613311111					
VV			"informační centrum					
VV			3,78*(2*2,37+2*1,35)-1,06*2,02-1,06*2,20'm.č. 101		23,650			
VV			3,78*(2,61+2,51+1,49+4,41+3,40+3,97+0,7+2,95)-1,06*2,02-0,9*2,02-2*1,05*0,95+((2*0,95+1,05)*0,34+1,05*0,61)+((2*0,95+1,05)*0,37+1,05*0,67)"m.č. 102		80,796			
VV			3,78*(2*2,95+2*1,2)-2*0,9*2,02-0,8*2,02'm.č. 103		26,122			
VV			3,78*(2*1,25+2*1,90)-2*0,8*2,02'm.č. 104		20,582			
VV			3,78*(2*1,00+2*1,90)-0,8*2,02'm.č. 105		20,308			
VV			3,78*(2*1,30+2*1,90)-0,8*2,02'm.č. 106		22,576			
VV			3,78*(16,8+2*6,92)-0,9*2,02-0,8*2,02-2*1,96*2,23-7*1,05*0,95'm.č. 107		96,661			
VV			(2*2,23+1,96)*0,62+(2*2,23+1,96)*0,59+4*((2*1,45+1,05)*0,34+1,05*0,61)+3*((2*1,45+1,05)*0,37+1,05*0,67)"ostění a nadpraží m.č. 107		22,197			
VV			Mezisoučet		312,892			
VV			"objekt sociálního zázemí					
VV			2,8*(2*3,71+2*2,34)-1,16*2,23-1,1*2,02-2*0,9*2,02-0,8*2,02+(2*2,23+1,16)*0,32'm.č. 111		25,618			
VV			2,8*(2*1,07+2*2,3)-0,8*2,02-1,05*0,95+(2*0,95+1,05)*0,22'm.č. 112		16,908			
VV			2,8*(2*2,5+2*2,3)-2*0,9*2,02+2,5*0,15'm.č. 113		23,619			
VV			2,8*(2*2,15+2*1,80)-0,9*2,02-0,8*2,02+1,8*0,15'm.č. 114		18,956			
VV			2,8*(2*2,15+2*0,90)-0,8*2,02+0,90*0,15"kabinka m.č. 114		15,599			
VV			2,8*(2*2,15+2*1,80)-1,1*2,02+0,9*0,15'm.č. 115		20,033			
VV			2,8*(2*2,7+2*2,03)-2*0,9*2,02-1,05*0,95+(2*0,95+1,05)*0,22+2,5*0,15'm.č. 116		22,879			
VV			2,8*(2*1,37+2*2,03)-0,9*2,02-2*0,8*2,02'm.č. 117		13,990			
VV			2,8*(2*1,65+2*0,95)-0,8*2,02+0,95*0,15+2,8*(2*1,65+2*0,94)-0,8*2,02+0,94*0,15"kabinky m.č. 117		26,116			
VV			Mezisoučet		183,718			
VV			"přístřešek					
VV			4,1*(14,0+0,3+1,5+3,73+1,8+0,59+0,3*7+3,03+2,12*3+0,59*4)		146,657			
VV			Mezisoučet		146,657			
VV			Součet		643,267			
68	K	622131300	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřík nanášený strojně celoplošně stěn	m2	586,199	69,00	40 447,73	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622131300					
VV			"informační centrum					
VV			0,25*(0,52+2,73)+0,74*(23,84+1,70+3,43+15,42+5,72)"sokl		37,894			
VV			3,54*(5,66+23,84+8,33+23,10)-1,96*(2,23-0,25)-1,06*2,20-1,96*(2,23-0,25)-9*1,05*0,95+2*(2,23+1,06)*0,39"nad soklem		199,187			
VV			Mezisoučet		237,081			
VV			"objekt sociálního zázemí					
VV			0,74*(7+7+7,95+7,95)-(0,45*1,16)+2*0,74*0,08"sokl		21,722			
VV			21,07+(19,95-1-1-2,58)+18,6+17,55+(2*0,21*(0,95+0,95+1,05))+(0,44*(7,37+7,37+8,32*8,32))"nad soklem		110,772			
VV			(2*(2,23-0,74)+1,16)*0,08+2*(2*0,95+1,05)"ostění a nadpraží nad soklem		6,231			
VV			Mezisoučet		138,725			
VV			"přístřešek					
VV			4,1*(3,46+1,97+1,2+0,45+2,38+1,51)"m.č. 108		44,977			
VV			4,1*(1,5+0,3+14,0+0,59+3,03+3*2,12+(4*0,59+7*0,3))"zed okolo přístřešku		123,984			
VV			Mezisoučet		168,961			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zděný plot dvorku					
	VV		(2,09*(2,975+3,075+2,995+3,095))+(2,1*14*0,45)+(2,1*7*0,15)+(0,26*0,3*8)		41,432			
	VV		Mezisoučet		41,432			
	VV		Součet		586,199			
69	K	622311101	Omitka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn	m2	586,199	270,00	158 273,73	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622311101					
	VV		"informační centrum					
	VV		0,25*(0,52+2,73)+0,74*(23,84+1,70+3,43+15,42+5,72)"sokl		37,894			
	VV		3,54*(5,66+23,84+8,33+23,10)-1,96*(2,23-0,25)-1,06*2,20-1,96*(2,23-0,25)-9*1,05*0,95+2*(2,23+1,06)*0,39"nad soklem		199,187			
	VV		Mezisoučet		237,081			
	VV		"objekt sociálního zázemí					
	VV		0,74*(7+7+7,95+7,95)-(0,45*1,16)+2*0,74*0,08"sokl		21,722			
	VV		21,07+(19,95-1-1-2,58)+18,6+17,55+(2*0,21*(0,95+0,95+1,05))+(0,44*(7,37+7,37+8,32*8,32))"nad soklem		110,772			
	VV		(2*(2,23-0,74)+1,16)*0,08+2*(2*0,95+1,05)"ostění a nadpraží nad soklem		6,231			
	VV		Mezisoučet		138,725			
	VV		"přístřešek					
	VV		4,1*(3,46+1,97+1,2+0,45+2,38+1,51)"m.č. 108		44,977			
	VV		4,1*(1,5+0,3+14,0+0,59+3,03+3*2,12+(4*0,59+7*0,3))"zed okolo přístřešku		123,984			
	VV		Mezisoučet		168,961			
	VV		"zděný plot dvorku					
	VV		(2,09*(2,975+3,075+2,995+3,095))+(2,1*14*0,45)+(2,1*7*0,15)+(0,26*0,3*8)		41,432			
	VV		Mezisoučet		41,432			
	VV		Součet		586,199			
70	K	622311131	Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm stěn	m2	586,199	151,00	88 516,05	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622311131					
	VV		"informační centrum					
	VV		0,25*(0,52+2,73)+0,74*(23,84+1,70+3,43+15,42+5,72)"sokl		37,894			
	VV		3,54*(5,66+23,84+8,33+23,10)-1,96*(2,23-0,25)-1,06*2,20-1,96*(2,23-0,25)-9*1,05*0,95+2*(2,23+1,06)*0,39"nad soklem		199,187			
	VV		Mezisoučet		237,081			
	VV		"objekt sociálního zázemí					
	VV		0,74*(7+7+7,95+7,95)-(0,45*1,16)+2*0,74*0,08"sokl		21,722			
	VV		21,07+(19,95-1-1-2,58)+18,6+17,55+(2*0,21*(0,95+0,95+1,05))+(0,44*(7,37+7,37+8,32*8,32))"nad soklem		110,772			
	VV		(2*(2,23-0,74)+1,16)*0,08+2*(2*0,95+1,05)"ostění a nadpraží nad soklem		6,231			
	VV		Mezisoučet		138,725			
	VV		"přístřešek					
	VV		4,1*(3,46+1,97+1,2+0,45+2,38+1,51)"m.č. 108		44,977			
	VV		4,1*(1,5+0,3+14,0+0,59+3,03+3*2,12+(4*0,59+7*0,3))"zed okolo přístřešku		123,984			
	VV		Mezisoučet		168,961			
	VV		"zděný plot dvorku					
	VV		(2,09*(2,975+3,075+2,995+3,095))+(2,1*14*0,45)+(2,1*7*0,15)+(0,26*0,3*8)		41,432			
	VV		Mezisoučet		41,432			
	VV		Součet		586,199			
71	K	622311191	Omitka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	1 089,534	88,00	95 878,99	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622311191					
	VV		2*544,767		1 089,534			
72	K	623311101	Omitka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená pilířů nebo sloupů	m2	50,348	312,00	15 708,58	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/623311101					
	VV		"řimsy na vnější fasádě					
	VV		"šambrány tl. 20 mm okolo dveří, vrat, oken a větracích mřížek					
	VV		"včetně materiálu pro vytvoření šablon					
	VV		"barva bílá					
	VV		"inform. centrum					
	VV		9*(2*1,21+2*1,05)*0,13"okna		5,288			
	VV		(2*3,0+3,16)*0,13+(2*2,28+1,8)*0,13+(2*2,8+1,8)*0,13"dveře		2,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2*8,96+24,43+23,3)*0,4"hlavní římsa		26,260			
VV			Mezisoučet		34,528			
VV			"objekt sociál. zázemí					
VV			2*(2*1,21+2*1,05)*0,13+(2*2,36+1,16)*0,13"okna a dveře na JZ fasádě		1,940			
VV			(2*8,55+2*7,6)*0,4"hlavní římsa		12,920			
VV			Mezisoučet		14,860			
VV			0,100*(0,300*2+0,1*2)*12"pohledové větrací mřížky		0,960			
VV			Mezisoučet		0,960			
VV			Součet		50,348			
73	K	623311191	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm pilířů nebo sloupů	m2	50,348	101,00	5 085,15	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/623311191					
VV			"římsy na vnější fasádě					
VV			"šambrány tl. 20 mm okolo dveří, vrat, oken a větracích mřížek					
VV			"včetně materiálů pro vytvoření šablon					
VV			"barva bílá					
VV			"inform. centrum					
VV			9*(2*1,21+2*1,05)*0,13"okna		5,288			
VV			(2*3,0+3,16)*0,13+(2*2,28+1,8)*0,13+(2*2,8+1,8)*0,13"dveře		2,980			
VV			(2*8,96+24,43+23,3)*0,4"hlavní římsa		26,260			
VV			Mezisoučet		34,528			
VV			"objekt sociál. zázemí					
VV			2*(2*1,21+2*1,05)*0,13+(2*2,36+1,16)*0,13"okna a dveře na JZ fasádě		1,940			
VV			(2*8,55+2*7,6)*0,4"hlavní římsa		12,920			
VV			Mezisoučet		14,860			
VV			0,100*(0,300*2+0,1*2)*12"pohledové větrací mřížky		0,960			
VV			Mezisoučet		0,960			
VV			Součet		50,348			
74	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	16,360	4 555,00	74 519,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311114					
VV			"informační centrum					
VV			(3,2+22,1+3,76+2,47+1,99+2,57+119,19)*0,08"podlahová plocha		12,422			
VV			(1,06*0,49+1,06*0,14+2*0,9*0,14+3*0,8*0,14+1,96*0,72+1,96*0,69)*0,08"dveře		0,322			
VV			Mezisoučet		12,744			
VV			"objekt sociálního zázemí					
VV			(9,36+2,46+5,38+5,61+3,88+5,19+5,92)*0,08"podlahová plocha		3,024			
VV			(1,16*0,5+4*0,8*0,14+4*0,9*0,14+1,1*0,14)*0,08"dveře		0,135			
VV			Mezisoučet		3,159			
VV			"přístřešek					
VV			5,38*0,08+1,1*0,3*0,08"m.č. 108		0,457			
VV			Mezisoučet		0,457			
VV			Součet		16,360			
75	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	31,408	4 168,00	130 908,54	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311134					
VV			6,92*22,46*0,14"inform. centrum		21,759			
VV			7*7,95*0,15"objekt sociál. zázemí		8,348			
VV			(1,8*4,2+0,74*1,5)*0,15"přístřešek m.č. 108		1,301			
VV			Součet		31,408			
76	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	3,616	345,00	1 247,52	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319171					
VV			"objekt sociálního zázemí					
VV			(9,36+2,46+5,38+5,61+3,88+5,19+5,92)*0,08"podlahová plocha		3,024			
VV			(1,16*0,5+4*0,8*0,14+4*0,9*0,14+1,1*0,14)*0,08"dveře		0,135			
VV			Mezisoučet		3,159			
VV			"přístřešek					
VV			5,38*0,08+1,1*0,3*0,08"m.č. 108		0,457			
VV			Mezisoučet		0,457			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			3,616			
77	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	31,408	86,00	2 701,09	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319175						
VV		6,92*22,46*0,14"inform. centrum			21,759			
VV		7*7,95*0,15"objekt sociál. zázemí			8,348			
VV		(1,8*4,2+0,74*1,5)*0,15"přístřešek m.č. 108			1,301			
VV		Součet			31,408			
78	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,507	238,00	120,67	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319195						
VV		(2,46+3,88)*0,08"podlahová plocha			0,507			
79	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,975	64 064,00	62 462,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631362021						
VV		"kari síť 6x100x100, hmotnost 4,44 kg/m2						
VV		0,00444*6,92*22,45"inform. centrum			0,690			
VV		0,00444*7*7,95"objekt sociál. zázemí			0,247			
VV		0,00444*(1,8*4,2+0,74*1,5)"přístřešek m.č. 108			0,038			
VV		Součet			0,975			
80	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	122,220	307,00	37 521,54	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637311131						
VV		8,09+0,5+0,6+2,78+2,78+13,33+2,66+0,5+1,1+15,76+4,45+32,89+3+33,24+0,54			122,220			
81	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	15,000	339,00	5 085,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642942111						
VV		4+2+4+3+1+1"zámeč. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z12			15,000			
82	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	7,000	2 045,00	14 315,00	CS ÚRS 2021 02
VV		4+3"zámeč. Z3, Z4			7,000			
83	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	6,000	2 045,00	12 270,00	CS ÚRS 2021 02
VV		4+2"zámeč. Z1, Z2			6,000			
84	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	2 064,00	2 064,00	CS ÚRS 2021 02
VV		1"zámeč. Z12			1,000			
85	M	R_M55331489	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970, 2100mm	kus	1,000	2 132,00	2 132,00	
VV		1"zámeč. Z5			1,000			
86	K	R_631311113	Betonové lože tl. 50 do 80 mm	m3	11,616	4 361,00	50 657,38	
VV		(7,1+40,9+3,7+127)*0,065			11,616			
D 8		Trubní vedení					190 361,90	
87	K	871171141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	60,000	66,00	3 960,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871171141						
88	M	28613171	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm	m	60,900	111,00	6 759,90	CS ÚRS 2021 02
VV		60*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			60,900			
89	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	5,000	213,00	1 065,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871265211						
90	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	260,000	268,00	69 680,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871275211						
91	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	70,000	375,00	26 250,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871315211						
VV		60"venkovní kanalizace			60,000			
VV		10"napojení na stávající čerpací stanici ČS			10,000			
VV		Součet			70,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	1,000	237,00	237,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877315211					
93	M	28611948	čistící kus kanalizační PVC DN 160	kus	1,000	899,00	899,00	CS ÚRS 2021 02
94	K	891152211	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 3/4	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891152211					
VV			1"Vodoměrná sestava (přechodka se závitem, kulový kohout, závitová vsuvka, filtr, redukce DN 32/20, 2x převlečná matice pro příp. vodoměru, redukce		1,000			
VV			"kulový kohout s výpuš., závitová vsuvka, zpětná klapka, přechodka se závitem) včetně příslušenství					
95	M	R388214	vodoměr Qn 4, délka 190mm, DN 20	kus	1,000	1 332,00	1 332,00	
96	K	891181222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 40	kus	1,000	627,00	627,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891181222					
97	M	R_422213	Domovní šoupě se zákrytovou sestavou a poklopem	kus	1,000	2 226,00	2 226,00	
98	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	1 144,00	1 144,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891269111					
99	M	R_422735	pás navrtávací PE 100 SDR 11 D40 na DVC DN100	kus	1,000	1 114,00	1 114,00	
100	K	R_894812	Revizní šachta kanalizace RŠ ŽB prefabrikovaná ze skruží DN 1000 tl. 120mm, hl. 1,32m, včetně poklopu tř. D400 (zkrácená sestava)	kus	1,000	21 216,00	21 216,00	
101	K	R_8948123_1	Šachta plastová DN 600, hl. 1,2m, včetně poklopu	kus	2,000	13 850,00	27 700,00	
102	K	R_8948123_2	Šachta plastová DN 600, hl. 1,4m, včetně poklopu	kus	1,000	13 850,00	13 850,00	
103	K	R_899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu	kus	2,000	523,00	1 046,00	
VV			2"m.č. 108. 111		2,000			
104	M	R_M63126042	poklop kovový pochůzný hranatý včetně rámu a příslušenství 600/600mm, vodotěsný pro zadláždění	kus	2,000	5 378,00	10 756,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				807 671,09	
105	K	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm	m	8,700	525,00	4 567,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/935113211					
106	M	R_M56241016	rošt mústkový litina pro žlab polymerbetonový	m	8,700	1 463,00	12 728,10	
107	M	59227006	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m	8,700	998,00	8 682,60	CS ÚRS 2021 02
108	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	411,480	43,00	17 693,64	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111811					
VV			(5,2+0,6)*4,0+23,84*4,0+(8,33+2*0,6)*4,0+23,10*4,0"informační centrum		249,080			
VV			2*(7,95+2*0,6)*4,0+2*7,0*4,0"objekt sociál. zázemí		129,200			
VV			(14,5+0,6)*2,0+1,5*2,0"přístřešek		33,200			
VV			Součet		411,480			
109	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	411,480	56,00	23 042,88	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211111					
VV			(5,2+0,6)*4,0+23,84*4,0+(8,33+2*0,6)*4,0+23,10*4,0"informační centrum		249,080			
VV			2*(7,95+2*0,6)*4,0+2*7,0*4,0"objekt sociál. zázemí		129,200			
VV			(14,5+0,6)*2,0+1,5*2,0"přístřešek		33,200			
VV			Součet		411,480			
110	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	24 688,800	2,00	49 377,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211211					
VV			2*30*411,480		24 688,800			
111	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	411,480	21,00	8 641,08	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511111					
VV			(5,2+0,6)*4,0+23,84*4,0+(8,33+2*0,6)*4,0+23,10*4,0"informační centrum		249,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*(7,95+2*0,6)*4,0+2*7,0*4,0"objekt sociál. zázemí		129,200			
	VV		(14,5+0,6)*2,0+1,5*2,0"přístřešek		33,200			
	VV		Součet		411,480			
112	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	24 688,800	0,38	9 381,74	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511211					
	VV		2*30*411,480		24 688,800			
113	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	411,480	21,00	8 641,08	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511811					
	VV		(5,2+0,6)*4,0+23,84*4,0+(8,33+2*0,6)*4,0+23,10*4,0"informační centrum		249,080			
	VV		2*(7,95+2*0,6)*4,0+2*7,0*4,0"objekt sociál. zázemí		129,200			
	VV		(14,5+0,6)*2,0+1,5*2,0"přístřešek		33,200			
	VV		Součet		411,480			
114	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m	kus	1,000	1 648,00	1 648,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946111111					
115	K	946111211	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1111	kus	60,000	214,00	12 840,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946111211					
	VV		2*30*1		60,000			
116	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m	kus	1,000	860,00	860,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946111811					
117	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	3,480	2 539,00	8 835,72	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033581					
	VV		1,05*0,95*0,72"m.č. 104		0,718			
	VV		1,05*0,18*0,72*2+0,565*0,95*0,7+1,05*0,95*0,7+1,05*0,95*0,7"m.č. 105		2,044			
	VV		1,05*0,95*0,72"m.č. 106		0,718			
	VV		Součet		3,480			
118	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm	m3	4,436	1 783,00	7 909,39	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033681					
	VV		(1,05*1,35-0,41*0,7)*0,70"m.č. 101, 102		0,791			
	VV		(1,31*2,23-1,18*1,51)*0,69"m.č. 103		0,786			
	VV		(1,96*2,23-1,36*1,41)*0,72"m.č. 105		1,766			
	VV		(1,98*2,23-1,98*1,43)*0,69"m.č. 106		1,093			
	VV		Součet		4,436			
119	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	1,348	4 672,00	6 297,86	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/973031151					
	VV		3,22*3,0*0,2-1,31*2,23*0,2"výklenek na JZ fasádě		1,348			
120	K	R_973031324	Vysekání výklenků ve zdivu z cihel, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm, pohledové větrací mřížky	kus	24,000	206,00	4 944,00	
	VV		"vybourání nik 100x100x100mm pro větrací mřížky					
	VV		"začištění, osazení mřížky a sítoviny do omátky, zámečnický výrobek Z12					
	VV		12"interiér		12,000			
	VV		12"exteriér		12,000			
	VV		Součet		24,000			
121	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	148,500	272,00	40 392,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031664					
	VV		(5*1,5)*(4+5)"překlad P1, P3		67,500			
	VV		(5*2,5)*(4+1)"překlad P2, P8		62,500			
	VV		(4*1,5)*1"překlad P4		6,000			
	VV		(2*4,0)*1"překlad P5		8,000			
	VV		(3*1,5)*1"překlad P9		4,500			
	VV		Součet		148,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,600	6 455,00	3 873,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151125					
		VV	2*0,3		0,600			
123	K	977151218	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm	m	3,900	5 970,00	23 283,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151218					
		VV	6*0,65"do klenby		3,900			
124	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	149,866	126,00	18 883,12	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978011191					
		VV	3,04*1,19+0,83*1,51+(2,11*1,51+2,46*1,53+0,58*1,23)+4,26*3,7+11,9*6,88+5,77*6,88		149,866			
125	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	341,570	99,00	33 815,43	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013191					
		VV	2*3,04*3,42+2*1,19*3,42-(2*0,95*2,1+0,9*2,1+0,75*2,1)*m.č. 101		21,478			
		VV	2*0,83*3,42+2*1,41*3,42-0,75*2,1+(2*2,1+0,75)*0,07*m.č. 102		14,093			
		VV	(1,23+0,58+0,3+2,46+3,04+2,11+1,51+0,93+2*1,1)*3,42-0,95*2,1-1,71*1,52+(2*2,1+0,95)*0,07+(2*1,71+2*1,52)*0,29*m.č. 103		46,751			
		VV	2*4,26*3,42+2*3,70*3,42-0,9*2,1-1,71*1,51+(2*2,1+0,9)*0,06+(2*1,71+2*1,51)*0,29*m.č. 104		52,148			
		VV	2*11,9*3,42+2*6,88*3,42-2*3,07*2,47-1,95*1,14-2*1,97*1,41+2*(2*2,47+3,07)*0,57+3*(2*1,97+2*1,41)*0,42*m.č. 104		123,160			
		VV	2*5,77*3,42+2*6,88*3,42-3,04*2,47-1,98*1,43+(2*2,47+3,04)*0,57+(2*1,43+2*1,98)*0,47*m.č. 106		83,940			
		VV	Součet		341,570			
126	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	241,839	84,00	20 314,48	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978015391					
		VV	8,31*4,66-1,98*1,43+(2*1,43+2*1,98)*0,16"SV fasáda		36,984			
		VV	23,84*4,52-(1,95*1,41+2*1,97*1,41)+(2*1,41+2*1,95)*0,18+2*(2*1,41+2*1,97)*0,18"SZ fasáda		103,095			
		VV	23,84*3,97-(0,41*0,7+0,95*2,1+3,2*2,6*2+3,17*2,6)+(2*0,7+0,41)*0,18+(2*2,1+0,95)*0,59"JV fasáda		70,845			
		VV	8,33*4,13-2*1,71*1,52+2*(2*1,52+1,71)*0,18"JZ fasáda		30,915			
		VV	Součet		241,839			
127	K	981011315	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukci přes 25 do 30 %	m3	323,652	412,00	133 344,62	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981011315					
		VV	3,7*5,91*4,5"m.č. 107		98,402			
		VV	14,5*2,4*2,5"m.č. 109-112		87,000			
		VV	7,0*7,9*2,5"m.č. 113-115		138,250			
		VV	Součet		323,652			
128	K	R_952903001	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací odstraněním slámy	m2	245,947	73,00	17 954,13	
		VV	6,4*7,4"půda bouraného objektu		47,360			
		VV	23,84*8,33"půda opravovaného objektu		198,587			
		VV	Součet		245,947			
129	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	57,850	2 655,00	153 591,75	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111					
		VV	"základové pasy					
		VV	"předpokládaná hloubka základové spáry 1,0m pod terénem					
		VV	2*6,88*0,5*1,0"m.č. 101-106		6,880			
		VV	(2*3,05+6,8)*0,6*1,0"m.č. 107		7,740			
		VV	18,1*0,6*1,0+6,1*0,6*1,0+3*2,0*0,6*1,0"m.č. 109-112		18,120			
		VV	(8,6+8,0+7,3+6,4+3,7+2,8)*0,6*1,0"m.č. 113-115		22,080			
		VV	Mezisoučet		54,820			
		VV	"základové patky					
		VV	5*0,3*0,3*1,0"pod sloupy přístřešků		0,450			
		VV	10*0,3*0,3*1,0"sloupy dřevníku		0,900			
		VV	0,2*0,2*0,8*30"u drátěného oplocení (odhad)		0,960			
		VV	0,6*0,6*1,0*2"pod komínem		0,720			
		VV	Mezisoučet		3,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		57,850			
130	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	3,649	6 532,00	23 835,27	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961055111						
	VV		2*1,09*1,09*0,2+2*4,8*1,09*0,2+1,09*4,96*0,2"m.č. 105 (kanál)		3,649			
131	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	13,152	880,00	11 573,76	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032231						
	VV		"příčky a stěny					
	VV		3,02*3,42*0,19-(0,75*2,1+0,95*2,1)*0,19"stěna 101/102)103)		1,284			
	VV		(1,51+0,83)*3,42*0,1"příčka 102/103		0,800			
	VV		1,1*3,42*0,9"příčka 103		3,386			
	VV		4,26*3,42*0,18-0,9*2,1*0,18-0,58*0,18*3,42"příčka 104/101(103)		1,925			
	VV		3,02*3,42*0,18-0,95*2,1*0,18"příčka 101/105		1,500			
	VV		3,89*3,42*0,32"stěna 104/105		4,257			
	VV		Součet		13,152			
132	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	2,691	1 018,00	2 739,44	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032631						
	VV		0,58*0,58*8,0		2,691			
133	K	962081131	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm	m2	11,080	155,00	1 717,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962081131						
	VV		1,95*1,41*3+1,98*1,43"m.č. 105, 106		11,080			
134	K	964051111	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,10 m2	m3	0,300	6 164,00	1 849,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/964051111						
	VV		0,2*0,5*3,0"překlad v oplocení		0,300			
135	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	14,610	3 479,00	50 828,19	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042141						
	VV		"bourané objekty					
	VV		3,7*6,68*0,1+2,64*5,68*0,1"m.č. 107, 108		3,971			
	VV		2,87*14,4*0,1"m.č. 109-112		4,133			
	VV		3,09*7,95*0,1+3,92*8,58*0,1"m.č. 113-115		5,820			
	VV		2,81*2,44*0,1"dřevěný altán		0,686			
	VV		Součet		14,610			
136	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	23,179	2 840,00	65 828,36	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042241						
	VV		22,46*6,88*0,15"m.č. 101-106		23,179			
137	K	966051111	Bourání palisád betonových osazených v řadě	m3	2,500	1 599,00	3 997,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966051111						
	VV		2,5"u objektu sociál. zázemí		2,500			
138	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 1 m2	m2	1,884	408,00	768,67	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062354						
	VV		"bourané objekty					
	VV		0,5*0,47"m.č. 107/108		0,235			
	VV		0,73*0,63+1,1*0,82"m.č. 113/114		1,362			
	VV		Mezisoučet		1,597			
	VV		"opravovaný objekt					
	VV		0,41*0,7"m.č. 102		0,287			
	VV		Mezisoučet		0,287			
	VV		Součet		1,884			
139	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 4 m2	m2	5,181	192,00	994,75	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062356						
	VV		1,71*1,51+1,71*1,52"m.č. 103, 104		5,181			
140	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,377	235,00	2 203,60	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062455					
		VV	0,915*2,1+0,75*2,1+0,95*2,1*2+0,9*2,1"m.č. 101		9,377			
141	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	9,409	220,00	2 069,98	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062456					
		VV	"bourané objekty					
		VV	1,67*1,51+0,86*1,51+0,91*1,77"m.č. 109-112		5,431			
		VV	1,07*1,84+1,08*1,86"m.č. 113, 114		3,978			
		VV	Součet		9,409			
142	K	968062558	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy do 5 m2	m2	9,541	158,00	1 507,48	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062558					
		VV	"bourané objekty					
		VV	2,125*1,87"m.č. 108		3,974			
		VV	2,93*1,9"m.č. 114		5,567			
		VV	Součet		9,541			
143	K	968062559	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 m2	m2	24,960	118,00	2 945,28	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062559					
		VV	3,2*2,6*3"m.č. 105, 106		24,960			
144	K	968072558	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2	m2	5,211	212,00	1 104,73	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072558					
		VV	2,70*1,93"m.č. 115		5,211			
145	K	R_968072866	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů z vlnitého plechu, plochy přes 2 m2	m2	23,530	92,00	2 164,76	
		VV	6,88*3,42"m.č. 106		23,530			
D	997	Přesun sutě						535 248,93
146	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	550,587	51,00	28 079,94	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
147	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16 408,110	9,10	149 313,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
		VV	30*546,937		16 408,110			
148	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	34,682	1 541,00	53 444,96	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013607					
		VV	0,019+0,007+(33,312+1,344)		34,682			
149	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	310,748	289,00	89 806,17	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013609					
		VV	(6,642+115,7+8,758+23,674+4,289+0,609+0,72+32,142+50,994+6,500+6,264+7,985+2,426+6,237+0,010+0,269+7,493+15,712+14,269)+0,055		310,748			
150	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	178,318	1 066,00	190 086,99	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631					
		VV	178,009+0,309		178,318			
151	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	13,942	1 648,00	22 976,42	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811					
		VV	(0,141+0,280+0,825+0,63+0,572+1,298)+(1,619+1,812+1,390+2,291+2,508+0,130+0,446)		13,942			
152	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,010	2 849,00	28,49	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013813					
		VV	0,006+0,002+0,001+0,001		0,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	0,463	3 266,00	1 512,16	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013821					
		VV	0,418+0,045		0,463			
	D	998	Přesun hmot				199 220,04	
154	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	813,143	245,00	199 220,04	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998017002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 944 310,17	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				211 529,48	
155	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	234,363	11,00	2 577,99	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111001					
		VV	6,92*22,46"informační centrum		155,423			
		VV	7*7,95"objekt sociál. zázemí		55,650			
		VV	4,2*1,8+0,74*1,5+12,0*0,6"přístřešek		15,870			
		VV	(7,4+7,44)*0,5"zděný plot dvorku		7,420			
		VV	Součet		234,363			
156	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	0,077	71,00	5,47	CS ÚRS 2021 02
		VV	234,363		234,363			
		VV	234,363*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,077			
157	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	103,129	24,00	2 475,10	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001					
		VV	"zpětný spoj u obvodové stěny					
		VV	(2*23,84+2*8,33)*(0,21*1,0)"inform. centrum		13,511			
		VV	(2*7,0+2*7,95)*(0,21+0,87)"objekt sociál. zázemí		32,292			
		VV	(1,8+4,02+2,6+1,5+0,74+2,67)*(0,21+0,87)"přístřešek (technická místnost)		14,396			
		VV	(7,4+0,45+0,45+0,15+3,08+2*0,15+0,45+2,98+0,15+0,45)*1,35+(7,44+0,45+0,45+0,15+2*0,15+0,45+3,0+0,15+0,45)*1,		42,930			
		VV	35"zděný plot na dvorku					
		VV	Součet		103,129			
158	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	0,035	71,00	2,49	CS ÚRS 2021 02
		VV	103,129		103,129			
		VV	103,129*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,035			
159	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	282,850	112,00	31 679,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559					
		VV	6,92*22,46+(2*23,84+2*6,92)*0,8"inform. centrum		203,910			
		VV	7*7,95"objekt sociál. zázemí		55,650			
		VV	(4,2*1,8+0,74*1,5)+12,0*0,6"přístřešek		15,870			
		VV	(7,4+7,44)*0,5"zděný plot dvorku		7,420			
		VV	Součet		282,850			
160	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	329,662	137,00	45 163,69	CS ÚRS 2021 02
		VV	282,85		282,850			
		VV	282,85*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		329,662			
161	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	103,129	130,00	13 406,77	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559					
		VV	"zpětný spoj u obvodové stěny					
		VV	(2*23,84+2*8,33)*(0,21*1,0)"inform. centrum		13,511			
		VV	(2*7,0+2*7,95)*(0,21+0,87)"objekt sociál. zázemí		32,292			
		VV	(1,8+4,02+2,6+1,5+0,74+2,67)*(0,21+0,87)"přístřešek (technická místnost)		14,396			
		VV	(7,4+0,45+0,45+0,15+3,08+2*0,15+0,45+2,98+0,15+0,45)*1,35+(7,44+0,45+0,45+0,15+2*0,15+0,45+3,0+0,15+0,45)*1,		42,930			
		VV	35"zděný plot na dvorku					
		VV	Součet		103,129			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	125,921	210,00	26 443,41	CS ÚRS 2021 02
	VV		103,129		103,129			
	VV		103,129*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		125,921			
163	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svíslé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	102,474	230,00	23 569,02	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161222					
	VV		0,87*(2*23,84+2*8,33)"inform. centrum		55,976			
	VV		0,8*(7+7+7,95+7,95)"objekt sociál. zázemí		23,920			
	VV		(7,4+0,45+0,45+0,15+3,08+2*0,15+0,45+2,98+0,15+0,45)*0,71+(7,44+0,45+0,45+0,15+3,1+2*0,15+0,45+3,0+0,15+0,45)*0,		22,578			
	VV		71"zděný plot dvorku					
	VV		Součet		102,474			
164	K	711491176	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou	m	126,040	38,00	4 789,52	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491176					
	VV		2*23,84+2*8,33"inform. centrum		64,340			
	VV		7+7+7,95+7,95"objekt sociál. zázemí		29,900			
	VV		(7,4+0,45+0,45+0,15+3,08+2*0,15+0,45+2,98+0,15+0,45)+(7,44+0,45+0,45+0,15+3,1+2*0,15+0,45+3,0+0,15+0,45)"zděný		31,800			
	VV		plot dvorku					
	VV		Součet		126,040			
165	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	128,561	69,00	8 870,71	CS ÚRS 2021 02
	VV		126,04		126,040			
	VV		126,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		128,561			
166	K	711491471	Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše vodorovné V	m2	222,950	72,00	16 052,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491471					
	VV		24,5*9,1"strop inform. centrum		222,950			
167	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	236,438	128,00	30 264,06	CS ÚRS 2021 02
	VV		222,95		222,950			
	VV		222,95*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství		236,438			
168	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,490	1 182,00	4 125,18	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711102					
169	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,490	603,00	2 104,47	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711181					
D		713	Izolace tepelné				696 224,05	
170	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	101,596	45,00	4 571,82	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713111111					
	VV		6,32*7,27+7,0*7,95		101,596			
171	M	63152381	deska tepelně izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou λ=0,037 tl 140mm	m2	56,763	936,00	53 130,17	CS ÚRS 2021 02
	VV		7,0*7,95		55,650			
	VV		Součet		55,650			
	VV		55,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		56,763			
172	M	63152382	deska tepelně izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou λ=0,037 tl 160mm	m2	46,865	1 056,00	49 489,44	CS ÚRS 2021 02
	VV		6,32*7,27		45,946			
	VV		Součet		45,946			
	VV		45,946*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		46,865			
173	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	198,785	46,00	9 144,11	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121111					
	VV		"inform. centrum					
	VV		3,2+22,1+3,76+2,47+1,99+2,57+119,19"podlahová plocha		155,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,06*0,49+1,06*0,14+2*0,9*0,14+3*0,8*0,14+1,96*0,72+1,96*0,69"dveře		4,019			
VV			Mezisoučet		159,299			
VV			"objekt sociál. zázemí					
VV			9,36+2,46+5,38+5,61+3,88+5,19+5,92"podlahová plocha		37,800			
VV			1,16*0,5+4*0,8*0,14+4*0,9*0,14+1,1*0,14"dveře		1,686			
VV			Mezisoučet		39,486			
VV			Součet		198,785			
174	M	28375014	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením $\lambda=0,039$ tl 150mm	m2	202,761	499,00	101 177,74	CS ÚRS 2021 02
VV			198,785		198,785			
VV			198,785*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		202,761			
175	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	9,921	46,00	456,37	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121111					
VV			4,78*1,8+0,74*1,78"m.č. 108		9,921			
176	M	63141194	deska tepelné izolační minerální do šikmých střech a stěn $\lambda=0,035-0,038$ tl 160mm	m2	10,119	359,00	3 632,72	CS ÚRS 2021 02
VV			9,921		9,921			
VV			9,921*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,119			
177	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	222,950	69,00	15 383,55	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121121					
VV			"inform. centrum					
VV			24,5*9,1"klenbový strop		222,950			
178	M	63152102	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140mm	m2	454,818	423,00	192 388,01	CS ÚRS 2021 02
VV			222,95		222,950			
VV			222,95*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		454,818			
179	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 160mm	m2	454,818	483,00	219 677,09	CS ÚRS 2021 02
VV			222,95		222,950			
VV			222,95*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		454,818			
180	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	3,276	42,00	137,59	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131151					
VV			"inform. centrum					
VV			"na styk příček a stropu					
VV			(1,49+2,37)*0,14"m.č. 101/102		0,540			
VV			3,97*0,14+2,95*0,14"m.č. 103-106/102		0,969			
VV			3*1,9*0,14"m.č. 102-103/104, 104/105, 105/106		0,798			
VV			6,92*0,14"m.č. 103-106/107		0,969			
VV			Součet		3,276			
181	M	63148151	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 50mm	m2	3,440	122,00	419,68	CS ÚRS 2021 02
VV			3,276		3,276			
VV			3,276*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,440			
182	K	713151121	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve	m2	9,921	62,00	615,10	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713151121					
VV			4,78*1,8+0,74*1,78"m.č. 108		9,921			
183	M	63141192	deska tepelné izolační minerální do šikmých střech a stěn $\lambda=0,035-0,038$ tl 140mm	m2	10,119	314,00	3 177,37	CS ÚRS 2021 02
VV			9,921		9,921			
VV			9,921*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,119			
184	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	45,196	13,00	587,55	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713191132					
VV			"objekt sociál. zázemí					
VV			9,36+2,46+5,38+5,61+3,88+5,19+5,92"podlahová plocha		37,800			
VV			1,16*0,5+4*0,8*0,14+4*0,9*0,14+1,1*0,14"dveře		1,686			
VV			Mezisoučet		39,486			
VV			"přístřešek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,38+1,1*0,3"m.č. 108		5,710			
	VV		Mezisoučet		5,710			
	VV		Součet		45,196			
185	M	28323100	folie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	52,676	90,00	4 740,84	CS ÚRS 2021 02
	VV		45,196		45,196			
	VV		45,196*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		52,676			
186	K	713471211	Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) potrubí	m	120,000	39,00	4 680,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713471211					
187	M	R_M631537_1	potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tl. 20mm, pro potrubí 20x2,8 mm; min.0,035W/mK	m2	31,500	161,00	5 071,50	
	VV		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500			
188	M	R_M631537_2	potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tl. 20mm, pro potrubí 20x3,4 mm; min.0,035W/mK	m2	42,000	161,00	6 762,00	
	VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
189	M	R_M631537_3	potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tl. 20mm, pro potrubí 20x3,5 mm; min.0,035W/mK	m2	21,000	161,00	3 381,00	
	VV		20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,000			
190	M	R_M631537_4	potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tl. 20mm, pro potrubí 20x4,2 mm; min.0,035W/mK	m2	21,000	161,00	3 381,00	
	VV		20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,000			
191	M	R_M631537_5	potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tl. 20mm, pro potrubí 20x4,4 mm; min.0,035W/mK	m2	10,500	161,00	1 690,50	
	VV		10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,500			
192	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	6,976	1 153,00	8 043,33	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713102					
193	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	6,976	643,00	4 485,57	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713181					
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				45 562,53	
194	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	3,000	13,00	39,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721171803					
	VV		1+2"m.č. 102, 103		3,000			
195	K	721173724	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 70	m	5,000	2 358,00	11 790,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721173724					
196	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	30,000	454,00	13 620,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174005					
197	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	5,000	163,00	815,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174042					
198	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	10,000	203,00	2 030,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174043					
199	K	721175201	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 32	m	5,000	252,00	1 260,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721175201					
200	K	721210812	Demontáž kanalizačního příslušenství vpusť podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70	kus	2,000	151,00	302,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721210812					
201	K	721242105	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110	kus	15,000	493,00	7 395,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721242105					
202	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	4,000	145,00	580,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721273153					
203	K	721279126	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí montáž ventilů přívzdušňovacích ostatních typů do DN 110	kus	2,000	371,00	742,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721279126					
204	M	56231250	přívzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou odpadního potrubí DN 50/75/110	kus	2,000	1 401,00	2 802,00	
	VV		1"DN 75		1,000			
	VV		1"DN 100		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			2,000			
205	M	28615602	čistící tvarovka odpadní PP DN 75 pro vysoké teploty	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2021 02
206	M	28615603	čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty	kus	5,000	166,00	830,00	CS ÚRS 2021 02
207	K	R_7212731_1	Souprava větrací hlavice DN 100	kus	4,000	759,00	3 036,00	
208	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,103	741,00	76,32	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721102						
209	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,103	536,00	55,21	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721181						
D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod					78 659,05	
210	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	8,000	21,00	168,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722170801						
VV		2+6"m.č. 102, 103			8,000			
211	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	30,000	216,00	6 480,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174002						
212	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	20,000	276,00	5 520,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174003						
213	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	10,000	341,00	3 410,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174004						
214	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	40,000	216,00	8 640,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174022						
VV		25+15"potrubí teplé vody a cirkulace			40,000			
215	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	20,000	276,00	5 520,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174023						
216	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,150	664,00	99,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998722102						
217	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,150	523,00	78,45	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998722181						
218	K	R_722173404	Potrubí vodovodní PE 100 RC SDR 11 32x3,0mm	m	10,000	143,00	1 430,00	
219	K	722260801	Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,000	169,00	169,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722260801						
VV		1"m.č. 103			1,000			
220	K	R_722231051	Armatury pro napojení zásobníku na cirkulaci DN15 (2x uzavír. ventil, zpětný ventil, cirkulační čerpadlo (Q0,5m3/h, H=1,5m), hrubý filtr, teplotní havarijní čidlo) včetně příslušenství	kus	1,000	9 498,00	9 498,00	
221	K	R_722231052	Armatury pro napojení zásobníku na teplou vodu DN20 (uzavír. ventil, teplotní havarijní čidlo) včetně příslušenství	kus	2,000	5 137,00	10 274,00	
222	K	R_722231053	Armatury pro napojení zásobníku na studenou vodu DN25 (2x uzavír. ventil, zpětný ventil, manometr, pojistný ventil, expanzní nádoba s flowjet, vypouštěcí ventil) včetně příslušenství	kus	2,000	8 044,00	16 088,00	
223	K	R_722231141	Rohový ventil včetně příslušenství	kus	33,000	141,00	4 653,00	
224	K	R_722232043	Kulový kohout DN 15	kus	11,000	140,00	1 540,00	
225	K	R_722232044	Kulový kohout DN 20	kus	2,000	198,00	396,00	
226	K	R_722262227	Vodoměr Qn 4,0, délka 190mm; DN20	kus	1,000	1 332,00	1 332,00	
227	K	R_722270103	Vodoměrná sestava (přechodka se závitěm, kulový kohout, závitová vsuvka, filtr, redukce DN 32/20, 2x převlečná matice pro příp. vodoměru, redukce, kulový kohout s vypuř., závitová vsuvka, zpětná klapka, přechodka se závitěm) včetně příslušenství	soubor	1,000	3 363,00	3 363,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty	174 341,70				
228	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	223,00	223,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725110811					
229	K	725210826	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umývátek	soubor	1,000	147,00	147,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725210826					
230	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	10,000	3 848,00	38 480,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725211602					
231	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	8,000	964,00	7 712,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291511					
232	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	5,000	1 241,00	6 205,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291521					
233	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	5,000	1 308,00	6 540,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291531					
234	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm	soubor	1,000	1 376,00	1 376,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291712					
VV			1"m.č. 115		1,000			
235	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	1,000	1 754,00	1 754,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291722					
VV			1"m.č. 115		1,000			
236	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,376	775,00	291,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998725102					
237	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,376	554,00	208,30	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998725181					
238	K	R_725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,000	6 707,00	13 414,00	
239	K	725530811	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody přepadových do 12 l	soubor	1,000	97,00	97,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725530811					
240	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	6,000	153,00	918,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725980123					
241	K	R_725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné	soubor	5,000	7 443,00	37 215,00	
242	K	R_725121521	Pisoárové záchodky keramické	soubor	2,000	13 685,00	27 370,00	
243	K	R_7252917	Doplňky zařízení koupelen a záchodů sklopné zrcadlo, rám plastový	soubor	1,000	6 251,00	6 251,00	
244	K	R_725311121	Dřez včetně kuchyňské baterie, sifonu, výpusti a příslušenství	soubor	1,000	8 689,00	8 689,00	
245	K	R_725532112	Elektrický ohřivač zásobníkový objem nádrže 50 l	soubor	1,000	7 929,00	7 929,00	
246	K	R_725532114	Elektrický ohřivač zásobníkový objem nádrže 80 l	soubor	1,000	8 731,00	8 731,00	
247	K	R_725980122	Dvířka 20/20	kus	7,000	113,00	791,00	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	663 551,82				
248	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ²	m	150,000	34,00	5 100,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120001					
249	M	R_M34121237	kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8mm ²	m	172,500	27,00	4 657,50	
P			Poznámka k položce:					
VV			J-Y(St)Y 150*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
					172,500			
250	K	741125821	Demontáž vodičů izolovaných hliníkových uložených v trubkách nebo lištách plných a laněných průřezu žíly 16 až 35 mm ²	m	35,000	16,00	560,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741125821					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
251	K	741125841	Demontáž vodičů izolovaných hliníkových uložených pevně plných a laněných průřezu žíly 16 až 35 mm2	m	10,000	16,00	160,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741125841								
252	K	741211811	Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy do 0,2 m2	kus	1,000	485,00	485,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741211811								
253	K	741211813	Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2	kus	2,000	485,00	970,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741211813								
254	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	14,000	149,00	2 086,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310201								
255	M	R_M34539000_1	vypínač jednopólový pod omítku, řaz. 1, IP20, komplet	kus	13,000	267,00	3 471,00	
256	M	R_M34539000_2	vypínač jednopólový pod omítku, řaz. 1, IP44, komplet	kus	1,000	339,00	339,00	
257	K	741311001	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů schodišťových automatů	kus	6,000	167,00	1 002,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741311001								
258	M	R_M34535095_1	vypínač schodišťový pod omítku, řaz. 6, IP20, komplet	kus	4,000	286,00	1 144,00	
259	M	R_M34535095_2	vypínač schodišťový pod omítku, řaz. 6+6, IP20, komplet	kus	2,000	293,00	586,00	
260	K	741311002	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových	kus	3,000	523,00	1 569,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741311002								
261	M	R_M34539032	přístroj stmívače 230V, IP20, komplet	kus	3,000	1 328,00	3 984,00	
262	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	6,000	523,00	3 138,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741311004								
263	M	40461016	detektor pohybu stropní 360°	kus	6,000	1 328,00	7 968,00	CS ÚRS 2021 02
264	K	741311815	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	20,000	116,00	2 320,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741311815 VV 15+5 20,000								
265	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	31,000	121,00	3 751,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741313041								
266	M	R_M34555202_1	zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet	kus	29,000	223,00	6 467,00	
267	M	R_M34555202_2	zásuvka dvojité pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet	kus	2,000	276,00	552,00	
268	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	4,000	131,00	524,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741313082								
269	M	R_M34555229_1	zásuvka venkovní pod omítku 230V, 16A, IP44, komplet	kus	4,000	340,00	1 360,00	
270	M	R_M741310_011	instalační krabice přístrojová KP	kus	70,000	36,00	2 520,00	
273	M	R_M741310_012	instalační krabice odbočná KU	kus	30,000	36,00	1 080,00	
274	K	741315823	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	15,000	68,00	1 020,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741315823 VV 10+5 15,000								
275	K	741325861	Demontáž přepětových ochranných svodičů přepětí – typ 3 z elektroinstalačních krabic jednopólových	kus	15,000	68,00	1 020,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741325861 VV 10+5 15,000								
276	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	12,000	121,00	1 452,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741371823								
277	K	741371861	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED zavěšených, ploše do 0,09 m2	kus	7,000	121,00	847,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741371861								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		5+2			7,000			
278	K	741410001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásu průřezu do 120 mm ²	m	215,000	105,00	22 575,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741410001						
279	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	215,000	95,00	20 425,00	CS ÚRS 2021 02
VV		215*1"	přepočet na hmotnost		215,000			
280	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	282,857	178,00	50 348,55	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741420001						
281	M	R_M35441415	podpěra vedení hromosvodu na fasádu	kus	60,000	41,00	2 460,00	
282	M	R_M35441687	podpěra vedení hromosvodu na střeše	kus	80,000	52,00	4 160,00	
283	M	R_M35441073	vodič AlMg Ø 8mm	m	180,000	47,00	8 460,00	
284	M	R_M35442141	vodič FeZn Ø 10mm	m	100,000	50,00	5 000,00	
285	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	35,000	126,00	4 410,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741420022						
286	M	R_M35431016	svorka zkušební SZa	kus	10,000	79,00	790,00	
287	M	R_M34541860	svorka jímačová SJ	kus	6,000	79,00	474,00	
288	M	R_M35441986_1	zemnicí svorka pásek/drát SR3b	kus	11,000	79,00	869,00	
289	M	R_M35441986_2	zemnicí svorka pásek/drát SR2b	kus	4,000	79,00	316,00	
290	M	R_M35431162	svorka univerzální SU	kus	3,000	79,00	237,00	
291	M	R_M35431037	svorka okapová SOa	kus	1,000	79,00	79,00	
292	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	10,000	249,00	2 490,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741420051						
293	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	10,000	322,00	3 220,00	CS ÚRS 2021 02
294	K	741430002	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci zděnou	kus	6,000	635,00	3 810,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741430002						
295	M	R_M35441065_1	tyč jímací JV25, 0,5m	kus	6,000	216,00	1 296,00	
296	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	24 230,00	24 230,00	
297	K	741911851	Demontáž nosných a doplňkových prvků závěsů hřebenových pro uložení do 5 kabelů	kus	3,000	485,00	1 455,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741911851						
298	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	1,000	533,00	533,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210121						
299	M	R_M59081430	hlásič opticko - kouřový	kus	1,000	766,00	766,00	
300	K	R_741210005	Montáž rozvodnice	kus	1,000	4 846,00	4 846,00	
301	M	R_M35711029_1	rozvodnice dle projektu - zapuštěná, 2x24 modulů, rozměry 580/470/140 (ŠxVxH)	kus	1,000	2 006,00	2 006,00	
302	M	R_M35711029_2	rozvodnice dle projektu - zapuštěná, 2x24 modulů, rozměry 580/470/140 (ŠxVxH)	kus	1,000	2 006,00	2 006,00	
303	K	R_741210005	Montáž rozvodnice	kus	1,000	4 846,00	4 846,00	
304	K	R_741310_1	Montáž instalační krabice	kus	100,000	149,00	14 900,00	
305	K	R_741310_12	Zásuvky a spínače - ostatní drobný elektroinstalační materiál	soubor	1,000	2 423,00	2 423,00	
306	K	R_7413100	Montáž hlavního vypínače	kus	1,000	485,00	485,00	
307	M	R_M345350_1	hlavní vypínač QM 63/3, 63A	kus	1,000	1 056,00	1 056,00	
308	M	R_M345350_2	hlavní vypínač QM 25/3, 25A	kus	1,000	1 056,00	1 056,00	
309	K	R_7413100	Montáž hlavního vypínače	kus	1,000	485,00	485,00	
310	K	R_74131001_1	Drobný materiál (svorky, hřebeny, atd.) - hlavní rozvaděč	soubor	1,000	2 280,00	2 280,00	
311	K	R_74131001_2	Drobný materiál (svorky, hřebeny, atd.) - podružný rozvaděč	soubor	1,000	2 280,00	2 280,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
312	K	R_741320103	Montáž jističů jednofázových	kus	7,000	145,00	1 015,00	
313	M	R_M35822107	jistič 1fázový B6/1, 6A	kus	1,000	218,00	218,00	
314	M	R_M35822109	jistič 1 fázový B 10/1, 10A	kus	6,000	218,00	1 308,00	
315	M	R_M35822111	jistič 1fázový B16/1, 16A	kus	5,000	218,00	1 090,00	
316	M	R_M35822111	jistič 1fázový B16/1, 16A	kus	9,000	218,00	1 962,00	
317	M	R_M35822112	jistič 1fázový B32/1, 32A	kus	1,000	659,00	659,00	
318	K	R_741320103	Montáž jističů jednofázových	kus	15,000	145,00	2 175,00	
319	K	R_741320163	Montáž jističů třífázových	kus	1,000	194,00	194,00	
320	M	R_35822404	jistič 3fázový B32/3, 32A	kus	1,000	659,00	659,00	
321	K	R_741321_01	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů	kus	2,000	485,00	970,00	
322	M	R_M35889206	chránič proudový třífázový FI25-4p/0,03, 25A/0,03A	kus	1,000	2 779,00	2 779,00	
323	M	R_M35889206_2	chránič proudový 3fázový FI40-4p/0,03, 40A/0,03A	kus	1,000	2 779,00	2 779,00	
324	K	R_741322061	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí	kus	1,000	485,00	485,00	
325	M	R_M358895	ochrana přepětová třídy B+C-4xFLP-B+C	kus	1,000	9 305,00	9 305,00	
326	M	R_M358895	ochrana přepětová třídy B+C-4xFLP-B+C	kus	1,000	9 305,00	9 305,00	
327	K	R_741322061	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí	kus	1,000	485,00	485,00	
328	K	R_741330015	Montáž stykače	kus	2,000	339,00	678,00	
329	M	R_M35821000	instalační stykač Z-SCH 40A/4zap	kus	1,000	1 951,00	1 951,00	
330	M	R_M35821001	instalační stykač Z-SCH 40A/2zap	kus	1,000	1 951,00	1 951,00	
331	K	R_741350031	Montáž transformátoru na DIN lištu	kus	1,000	339,00	339,00	
332	M	R_M37422103	transformátor na DIN lištu 230/12V	kus	1,000	704,00	704,00	
334	K	R_741370_02	Svítlidla - ostatní drobný elektroinstalační materiál	soubor	1,000	14 538,00	14 538,00	
681	K	R_741370002	Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených	kus	29,000	339,00	9 831,00	
682	M	R_M34821275	stropní svítidlo vč. vývodu	kus	29,000	6 300,00	182 700,00	
P			Poznámka k položce: přesné svítidlo nutno vyvzorkovat, nutný výpočet osvětlení					
683	K	R_741370032	Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených	kus	11,000	339,00	3 729,00	
684	M	R_M34818210	nástěnné svítidlo vč. vývodu	kus	11,000	6 300,00	69 300,00	
P			Poznámka k položce: přesné svítidlo nutno vyvzorkovat, nutný výpočet osvětlení					
335	K	R_7414_1	Hromosvod - drobný montážní a označovací materiál včetně příchytěk, atd.	soubor	1,000	5 286,00	5 286,00	
336	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,674	2 292,00	1 544,81	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741102					
337	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,674	3 994,00	2 691,96	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741181					
338	K	R_74199_1	Elektroinstalace silnoproud - stavební připomoc	soubor	1,000	24 230,00	24 230,00	
339	K	R_74199_2	Elektroinstalace silnoproud - drobný materiál (hmoždinky, šrouby,sádra, atd.)	soubor	1,000	8 238,00	8 238,00	
340	K	R_74199_3	Elektroinstalace silnoproud - doprava	soubor	1,000	11 630,00	11 630,00	
341	K	R_742_1a	Ostatní drobný elektromateriál pro systém zvonkového tlačítka	soubor	1,000	669,00	669,00	
342	K	R_742_1a01	Montáž zemního kabelu	m	35,000	24,00	840,00	
343	K	R_742_1a02	Montáž bytového zvonku, zvonkového tlačítka apod.	soubor	1,000	4 652,00	4 652,00	
344	K	R_742_1a03	Montáž PVC trubky	m	35,000	34,00	1 190,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
345	K	R_742_1a04	Montáž ohebné trubky	m	35,000	34,00	1 190,00	
346	K	R_742_1b	Ostatní drobný elektroinstalační materiál pro signalizační systém	soubor	1,000	446,00	446,00	
347	K	R_742_1b01	Montáž nouzové signalizace	soubor	1,000	4 652,00	4 652,00	
348	K	R_74299_1	Elektroinstalace slaboproud - stavební přípomoc	soubor	1,000	8 335,00	8 335,00	
349	K	R_74299_2	Elektroinstalace slaboproud - drobný materiál	soubor	1,000	630,00	630,00	
350	K	R_74299_3	Elektroinstalace slaboproud - naprogramování, uvedení do provozu	soubor	1,000	4 652,00	4 652,00	
351	K	R_74299_4	Elektroinstalace slaboproud - doprava	soubor	1,000	4 361,00	4 361,00	
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							16 568,26	
352	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ²	m	35,000	24,00	840,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120001								
353	M	R_M34111090	kabel CYKY 5x1,5mm ²	m	40,250	38,00	1 529,50	
VV 35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					40,250			
354	M	R_M742_1a01	zemnicí kabel UTP (FTP) 4x2x0,8	m	40,250	22,00	885,50	
VV 35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					40,250			
355	M	R_M742_1b01	Sada pro nouzovou signalizaci (např. sada ABB 3288B-C10001 B), sada obsahuje signální tahové tlačítko (FAP3002), resetovací tlačítko (FAP2001), kontrolní modul s alarmem (FEH), transformátor (FLM1000)	soubor	1,150	6 770,00	7 785,50	
VV 1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					1,150			
356	M	R_M742_1a02	bytový zvonek, zvonkové tlačítko apod.	soubor	1,150	2 806,00	3 226,90	
VV 1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					1,150			
357	M	R_M742_1a03	PVC trubka Ø 23	m	40,250	18,00	724,50	
VV 35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					40,250			
358	M	R_M742_1a04	ohebná trubka Ø 50(100)	m	40,250	16,00	644,00	
VV 35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					40,250			
359	K	998742101	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,026	24 230,00	629,98	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998742101								
360	K	998742181	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,026	11 630,00	302,38	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998742181								
D 751 Vzduchotechnika							99 946,26	
361	K	751322111	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového bez skříně, průměru do 300 mm	kus	9,000	352,00	3 168,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751322111								
362	M	42972808	anemostat kruhový s nastavitelným kuzelem pro přívod/odvod vzduchu ocelový D 100mm	kus	9,000	1 172,00	10 548,00	CS ÚRS 2021 02
363	K	751377012	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového	kus	1,000	1 436,00	1 436,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751377012								
364	M	42958002	odsavač par komínový (digestoř) černý nerez, max. výkon 370 m ³ /hod	kus	1,000	6 528,00	6 528,00	CS ÚRS 2021 02
365	K	751398832	Demontáž ostatních zařízení ventilační mřížky ze dveří nebo desek, průřezu přes 0,040 do 0,100 m ²	kus	2,000	194,00	388,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751398832								
VV 2"m.č. 103, 104					2,000			
366	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,222	4 846,00	1 075,81	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751101								
367	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,222	2 423,00	537,91	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751181								
368	K	R_751111014	Montáž ventilátoru	kus	6,000	1 074,00	6 444,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
369	M	R_M42914252	ventilátor s doběhem	kus	6,000	3 578,00	21 468,00	
370	K	R_751510_01	Montáž flexi potrubí D100mm	m	7,200	152,00	1 094,40	
371	M	R_42981955	flexi potrubí průřez D100mm, hadice ohebná z Al, D 100mm	m	7,308	180,00	1 315,44	
VV					7,308			
372	K	R_751510_03	Montáž SPIRO potrubí do D200 mm	m	11,700	199,00	2 328,30	
373	M	42981010	trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm	m	11,700	762,00	8 915,40	CS ÚRS 2021 02
374	K	R_75199_01	Montážní, závěsný a pomocný materiál	soubor	1,000	5 234,00	5 234,00	
375	K	R_75199_02	Výšková montáž a použití mechanismů	soubor	1,000	6 300,00	6 300,00	
376	K	R_75199_03	Štítky a polepy zařízení dle ČSN	soubor	1,000	485,00	485,00	
377	K	R_75199_04	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení	soubor	1,000	2 423,00	2 423,00	
378	K	R_75199_05	Komplexní vyzkoušení, vyregulování a oživení zařízení, vypracování protokolu	soubor	1,000	7 269,00	7 269,00	
379	K	R_75199_06	Vyregulování potrubí a koncových elementů, vypracování protokolu	soubor	1,000	5 234,00	5 234,00	
380	K	R_75199_07	Měření hlučnosti a vypracování protokolu	soubor	1,000	7 754,00	7 754,00	
D 762 Konstrukce tesařské							827 305,15	
381	K	762085103	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílošek, patek, táhel	kus	8,000	179,00	1 432,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762085103			
382	M	R_M130102	kotevní patka T140/140/4mm přes trn	kus	4,000	708,00	2 832,00	
383	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,023	49 332,00	1 134,64	CS ÚRS 2021 02
VV					"hmotnost 1,99kg/m			
VV					0,00199*2,83*4"táhla pro spojení pozednic			
					0,023			
384	K	762085112	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	16,000	39,00	624,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762085112			
VV					16"kotvení pozednice			
					16,000			
385	M	R_M437061	svorník tesařský, délka 300mm	kus	16,000	206,00	3 296,00	
386	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí	m2	73,571	47,00	3 457,84	CS ÚRS 2021 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762111811			
VV					5,79*1,87"m.č. 108			
VV					(7,98*1,76-0,47*1,46-0,91*1,77)+2,4*1,76"m.č. 112			
VV					(2,44*1,74-0,85*1,74)+2,81*1,74"dřevěný altán			
VV					2*(1/2)*1,4*1,9"stěny vikýře opravovaného objektu			
VV					(5,68+1,85+5,68+1,98)*2,4"dřevník Z od inform. centra			
VV					Součet			
					73,571			
387	K	762112811	Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny	m2	23,530	68,00	1 600,04	CS ÚRS 2021 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762112811			
VV					6,88*3,42"stěna m.č. 105/106			
					23,530			
388	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz	m2	2,660	55,00	146,30	CS ÚRS 2021 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762131124			
VV					2*(1/2)*1,4*1,9"stěny vikýře			
					2,660			
389	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,067	10 041,00	672,75	CS ÚRS 2021 02
VV					0,025*2*(1/2)*1,4*1,9"stěny vikýře			
					0,067			
390	K	762322911	Ztužení konstrukcí (materiál v ceně) fošnamí nebo hranolky průřezové plochy do 100 cm2	m	60,000	145,00	8 700,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762322911			
VV					12*5,0"ondřejovy kříže			
					60,000			
391	K	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolů, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	173,780	49,00	8 515,22	CS ÚRS 2021 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331811			
VV					"bourané objekty			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (2,6+1,33)*16+2,4*3+8,0"kce krovu m.č. 109-112		78,080			
			VV 2,9*5+4,5*6"krokve m.č. 107, 108		41,500			
			VV 2,8*2+2,2*4"kleštiny, vzpěry m.č. 113-115		14,400			
			VV 12*2,4+2*5,5"dřevník Z od inform. centra		39,800			
			VV Součet		173,780			
392	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	163,620	62,00	10 144,44	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331812					
			VV "bourané objekty					
			VV (5,1*4+3,8*4+2,6*4+1,3*4)+(5,2*2+3,9*4+2,8*4+1,4*4)"krove m.č. 113-115		94,000			
			VV 1,7*4+(2*3,95+2*3,01*2)+(2*7,67+2*6,74)+7,03*2"sloupky, vaznice, pozednice, vazný trám m.č. 113-115		69,620			
			VV Součet		163,620			
393	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	66,400	168,00	11 155,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332131					
			VV "ondřejovy kříže 24/200					
			VV 12*5,0"inform. centrum		60,000			
			VV 4*1,6"objekt sociál. zázemí		6,400			
			VV Součet		66,400			
394	M	60511112	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m3	0,319	10 836,00	3 456,68	CS ÚRS 2021 02
			VV "ondřejovy kříže 24/200					
			VV 0,024*0,2*12*5,0"inform. centrum		0,288			
			VV 0,024*0,2*4*1,6"objekt sociál. zázemí		0,031			
			VV Součet		0,319			
395	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	161,660	215,00	34 756,90	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332132					
			VV "objekt sociál. zázemí					
			VV (4,63*4)+(1,37*4)+(2,46*4)+(3,55*4)"krokve 120/160		48,040			
			VV 2*2,64*4"kleštiny 80/180		21,120			
			VV "přístřešek					
			VV 3,87+3,93+3,99+4,05+4,1+4,16+4,22+4,28+4,34+4,4+4,46+4,52+4,58+4,64+4,7+1,78"krove 120/160		66,020			
			VV 14,08"pozednice 160/140		14,080			
			VV 8*0,95+0,8"pásek 120/120		8,400			
			VV 1*4"krokv 110/150		4,000			
			VV Součet		161,660			
396	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,996	10 836,00	32 464,66	CS ÚRS 2021 02
			VV "objekt sociál. zázemí					
			VV 0,12*0,16*((4,63*4)+(1,37*4)+(2,46*4)+(3,55*4))"krokve 120/160		0,922			
			VV 0,08*0,18*2*2,64*4"kleštiny 80/180		0,304			
			VV "přístřešek					
			VV 0,12*0,16*(3,87+3,93+3,99+4,05+4,1+4,16+4,22+4,28+4,34+4,4+4,46+4,52+4,58+4,64+4,7+1,78)"krove 120/160		1,268			
			VV 0,16*0,14*14,08"pozednice 160/140		0,315			
			VV 0,12*0,12*(8*0,95+0,8)"pásek 120/120		0,121			
			VV 0,11*0,15*4"krokv 110/150		0,066			
			VV Součet		2,996			
397	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	87,620	309,00	27 074,58	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332133					
			VV "objekt sociál. zázemí					
			VV 20,86+6,32"pozednice 180/140		27,180			
			VV 6*4"nárožní krokv 120/200		24,000			
			VV "přístřešek					
			VV 5*3,25"sloupy 160/160		16,250			
			VV 2,96+2,44+2,7+3,29+3,11+2,93+2,76"vaznice 160/180		20,190			
			VV Součet		87,620			
398	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	2,258	10 836,00	24 467,69	CS ÚRS 2021 02
			VV "objekt sociál. zázemí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,18*0,14*(20,86+6,32)"pozednice 180/140		0,685			
	VV		0,12*0,20*6*4"nárožní krokv 120/200		0,576			
	VV		"přístřešek					
	VV		0,16*0,16*5*3,25"sloupy 160/160		0,416			
	VV		0,16*0,18*(2,96+2,44+2,7+3,29+3,11+2,93+2,76)"vaznice 160/180		0,581			
	VV		Součet		2,258			
399	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	60,010	150,00	9 001,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341210						
	VV		13,6*3,85+(13,6*0,9)/2+0,85*1,8"přístřešek		60,010			
400	M	60511109	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 2-3m	m3	1,440	10 041,00	14 459,04	CS ÚRS 2021 02
	VV		0,024*(13,6*3,85+(13,6*0,9)/2+0,85*1,8)"přístřešek		1,440			
401	K	762341250	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných	m2	8,054	179,00	1 441,67	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341250						
	VV		3,94*1,8+0,74*1,3"přístřešek m.č. 108		8,054			
402	M	60511109	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 2-3m	m3	0,193	10 506,00	2 027,66	CS ÚRS 2021 02
	VV		0,024*(3,94*1,8+0,74*1,3)"přístřešek m.č. 108		0,193			
403	K	762342214	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	573,019	61,00	34 954,16	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762342214						
	VV		"inform. centrum					
	VV		(15,4*5,82+(1/2)*4,7*5,82+(1/2)*4,65*5,82)*2+4,6*6,0+4,6*5,9"m.č. 101-106		288,413			
	VV		2*2,3*1,04+2*0,7*1,04"vikýř		6,240			
	VV		"objekt sociál. zázemí					
	VV		2*((3,8*4,63*2)+(3,8*4,63*2)+(0,95*4,63*2))"latě a kontralatě		158,346			
	VV		"přístřešek					
	VV		2*(13,6*3,85+(13,6*0,9)/2+0,85*1,8)"latě a kontralatě		120,020			
	VV		Součet		573,019			
404	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	10,689	10 506,00	112 298,63	CS ÚRS 2021 02
	VV		"inform. centrum					
	VV		0,04*(0,2*((15,4*5,82+(1/2)*4,7*5,82+(1/2)*4,65*5,82)*2+4,6*6,0+4,6*5,9))"m.č. 101-106		2,307			
	VV		0,06*0,04*(2*(2*1,65+2*2,81+2*3,98+16*5,81)+2*(2*1,88+2*2,75+2*3,78+2*5,03+5,96))"kontralatě 60/40		0,685			
	VV		2*2,3*1,04+2*0,7*1,04"vikýř		6,240			
	VV		"objekt sociál. zázemí					
	VV		0,04*(0,2*((3,8*4,63*2)+(3,8*4,63*2)+(0,95*4,63*2))"latě 60/40		0,633			
	VV		0,06*0,04*((4,63*4)+(1,37*4)+(2,46*4)+(3,55*4))"kontralatě 60/40		0,115			
	VV		"přístřešek					
	VV		0,06*0,04*(10*13,6+3*14,44+13,6+9,04+4,47+0,66+13,8)"latě 60/40		0,530			
	VV		0,06*0,04*(3,85+3,87+3,93+3,99+4,05+4,1+4,16+4,22+4,28+4,34+4,4+4,46+4,52+4,58+4,64+4,7+2,97+1,78+1,78)"latě		0,179			
	VV		60/40 a kontralatě 60/40					
	VV		Součet		10,689			
405	K	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	501,683	21,00	10 535,34	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762342812						
	VV		"bourané objekty					
	VV		(2,9+4,5)*6,2"m.č. 107, 108		45,880			
	VV		(2,7+1,4)*14,5"m.č. 109-112		59,450			
	VV		(2,0+1,6)*3,3"dřevěný altán		11,880			
	VV		2*(5,3*1,0+(1/2)*5,3+4,1+(1/2)*5,3*4,1)+2*((1/2)*5,3*4,1+(1/2)*5,3*4,2)"m.č. 113-115		89,820			
	VV		Mezisoučet		207,030			
	VV		"opravovaný objekt					
	VV		(15,4*5,82+(1/2)*4,7*5,82+(1/2)*4,65*5,82)*2+4,6*6,0+4,6*5,9"m.č. 101-106		288,413			
	VV		2*2,3*1,04+2*0,7*1,04"vikýř		6,240			
	VV		Mezisoučet		294,653			
	VV		Součet		501,683			
406	K	762511264	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostředkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm	m2	445,900	539,00	240 340,10	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762511264 've dvou vrstvách, křížem 2*24,5*9,1"strop inform. centrum		445,900			
407	K	762512261	Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového	m	920,500	54,00	49 707,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762512261 19*24,5+50*9,1"strop inform. centrum		920,500			
408	M	60726248	deska dřevostěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 22mm	m2	276,150	438,00	120 953,70	CS ÚRS 2021 02
			VV 0,3*(19*24,5+50*9,1)"strop inform. centrum		276,150			
409	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	5,406	75,00	405,45	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762521812 4,96*1,09"m.č. 105		5,406			
410	K	762711820	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	44,640	48,00	2 142,72	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762711820 1,84*5"m.č. 108 1,76*4"m.č. 112 2*5,5+2*1,8+6*2,3"dřevník Z od inform. centra Součet		9,200 7,040 28,400 44,640			
411	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	22,832	1 628,00	37 170,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762102					
412	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	22,832	698,00	15 936,74	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762181					
D		763	Konstrukce suché výstavby				104 037,17	
413	K	763122403	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	19,152	826,00	15 819,55	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763122403 2,5*1,8"m.č. 113 1,8*1,8+0,9*1,8"m.č. 114 (0,9+0,15)*1,8"m.č. 115 2,5*1,8"m.č. 116 0,95*1,8+0,94*1,8"m.č. 117 Součet		4,500 4,860 1,890 4,500 3,402 19,152			
414	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	47,721	47,00	2 242,89	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131751 9,36+2,46+5,38+5,61+3,88+5,19+5,92"objekt sociál. zázemí 4,78*1,8+0,74*1,78"přístřešek m.č. 108 Součet		37,800 9,921 47,721			
415	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	53,615	35,00	1 876,53	CS ÚRS 2021 02
			VV VV 47,721 47,721*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		47,721 53,615			
416	K	763132241	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s požární odolností zdola bez izolace jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, EI 15	m2	37,800	1 018,00	38 480,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763132241 9,36+2,46+5,38+5,61+3,88+5,19+5,92"objekt sociál. zázemí		37,800			
417	K	763164511	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	12,850	529,00	6 797,65	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763164511 2,8+1,88+2,5"m.č. 116 1,37+1,5+2,8"m.č. 117 Součet		7,180 5,670 12,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
418	K	763172321	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a přesazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm	kus	3,000	299,00	897,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763172321								
419	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	3,000	660,00	1 980,00	CS ÚRS 2021 02
420	K	763173111	Montáž nosičů zařízení pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo	kus	6,000	1 018,00	6 108,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763173111								
421	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	6,000	1 337,00	8 022,00	CS ÚRS 2021 02
422	K	763173112	Montáž nosičů zařízení pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro pisoár	kus	2,000	989,00	1 978,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763173112								
423	M	59030728	konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	2,000	1 367,00	2 734,00	CS ÚRS 2021 02
424	K	763173113	Montáž nosičů zařízení pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro WC	kus	4,000	782,00	3 128,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763173113								
425	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	4,000	3 072,00	12 288,00	CS ÚRS 2021 02
426	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,943	1 202,00	1 133,49	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763302								
427	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,943	585,00	551,66	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763381								
D 764 Konstrukce klempířské							193 514,27	
428	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	3,830	81,00	310,23	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002851								
VV 0,41+1,71*2"m.č. 102-104					3,830			
429	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	61,030	87,00	5 309,61	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004801								
VV 0,6+9,16+24,7+9,19+17,38					61,030			
430	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	8,500	66,00	561,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004861								
VV 4,0+4,5					8,500			
431	K	764011613	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	116,000	330,00	38 280,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764011613								
VV 116"klempř. K3					116,000			
432	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	117,000	548,00	64 116,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511601								
VV 117"klempř. K1					117,000			
433	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm	kus	8,000	727,00	5 816,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511621								
VV 8"klempř. K1					8,000			
434	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm	kus	8,000	281,00	2 248,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511641								
435	K	764518422	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	75,000	451,00	33 825,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518422								
436	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	33,000	566,00	18 678,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518622								
VV 33"klempř. K2					33,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
437	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,954	2 035,00	1 941,39	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764102					
438	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,954	1 173,00	1 119,04	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764181					
439	K	R_764212607	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 680 mm	m	2,000	897,00	1 794,00	
VV			2"klempíř. K6		2,000			
440	K	R_764212635	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 380 mm	m	20,000	501,00	10 020,00	
VV			6+14"klempíř. K4, K5		20,000			
441	K	R_764216600	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 80 mm	m	10,000	174,00	1 740,00	
VV			10"klempíř. K9		10,000			
442	K	R_764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 295 mm	m	3,000	583,00	1 749,00	
VV			3"klempíř. K10		3,000			
443	K	R_764216605	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 385 mm	m	2,000	761,00	1 522,00	
VV			2"klempíř. K8		2,000			
444	K	R_764311617	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejazdovou rš 680 mm	m	5,000	897,00	4 485,00	
VV			5"klempíř. K7		5,000			
D 765			Krytina skládaná				814 919,27	
445	K	765111101	Montáž krytiny keramické sklonu do 30° hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 na sucho korunové krytí	m2	380,516	425,00	161 719,30	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111101					
VV			(15,4*5,82+(1/2)*4,7*5,82+(1/2)*4,65*5,82)*2+4,6*6,0+4,6*5,9+(2*2,3*1,04+2*0,7*1,04)"inform. centrum		294,653			
VV			(3,8*4,63*2)+(3,8*4,63*2)+(0,95*4,63*2)"objekt sociál. zázemí		79,173			
VV			1,6*3,6+0,6*1,2+(2,1*0,2)/2"přístřešek		6,690			
VV			Součet		380,516			
446	M	59660010	taška bobrovka režná základní kulatý řez	kus	14 893,396	18,00	268 081,13	CS ÚRS 2021 02
VV			380,516		380,516			
VV			380,516*39,14 'Přepočtené koeficientem množství		14 893,396			
447	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem	m	113,680	63,00	7 161,84	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111201					
VV			2*24,70+2*9,19"inform. centrum		67,780			
VV			2*7,6+2*8,55"objekt sociál. zázemí		32,300			
VV			13,6"přístřešek		13,600			
VV			Součet		113,680			
448	M	59660022	pás ochranný větrací okapní plastový š 100mm	m	113,680	34,00	3 865,12	CS ÚRS 2021 02
449	K	765111231	Montáž krytiny keramické nárožní hrany nevětrané do malty	m	53,200	1 434,00	76 288,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111231					
VV			4*7,3"inform. centrum		29,200			
VV			6*4"objekt sociál. zázemí		24,000			
VV			Součet		53,200			
450	M	59660030	hřebenač drážkový keramický š 210mm režný	kus	54,796	193,00	10 575,63	CS ÚRS 2021 02
VV			53,2		53,200			
VV			53,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		54,796			
451	K	765111261	Montáž krytiny keramické hřebene nevětraného zplna do malty	m	19,150	824,00	15 779,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111261					
VV			15,4+2,8"inform. centrum		18,200			
VV			0,95"objekt sociál. zázemí		0,950			
VV			Součet		19,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
452	M	59660030	hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný	kus	62,132	193,00	11 991,48	CS ÚRS 2021 02
	VV		19,15		19,150			
	VV		19,15*3,2445 'Přepočtené koeficientem množství		62,132			
453	K	765111351	Montáž krytiny keramické štítové hrany na sucho okrajovými taškami	m	3,900	562,00	2 191,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111351					
	VV		3,9"přístřešek		3,900			
454	M	59660019	taška bobrovka režná krajová pravá	kus	12,051	149,00	1 795,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		3,9		3,900			
	VV		3,9*3,09 'Přepočtené koeficientem množství		12,051			
455	K	765111361	Montáž krytiny keramické pultové hrany na sucho pultovými taškami	m	16,250	604,00	9 815,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111361					
	VV		13,81+0,66+1,78"přístřešek		16,250			
456	M	59660010	taška bobrovka režná základní kulatý řez	kus	50,213	18,00	903,83	CS ÚRS 2021 02
	VV		16,25		16,250			
	VV		16,25*3,09 'Přepočtené koeficientem množství		50,213			
457	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° na sucho do suti	m2	501,683	149,00	74 750,77	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111821					
	VV		"bourané objekty					
	VV		(2,9+4,5)*6,2"m.č. 107, 108		45,880			
	VV		(2,7+1,4)*14,5"m.č. 109-112		59,450			
	VV		(2,0+1,6)*3,3"dřevný altán		11,880			
	VV		2*(5,3*1,0+(1/2)*5,3+4,1+(1/2)*5,3*4,1)+2*((1/2)*5,3*4,1+(1/2)*5,3*4,2)"m.č. 113-115		89,820			
	VV		Mezisoučet		207,030			
	VV		"opravovaný objekt					
	VV		(15,4*5,82+(1/2)*4,7*5,82+(1/2)*4,65*5,82)*2+4,6*6,0+4,6*5,9"m.č. 101-106		288,413			
	VV		2*2,3*1,04+2*0,7*1,04"vikýř		6,240			
	VV		Mezisoučet		294,653			
	VV		Součet		501,683			
458	K	765111831	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m2	501,683	17,00	8 528,61	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111831					
	VV		"bourané objekty					
	VV		(2,9+4,5)*6,2"m.č. 107, 108		45,880			
	VV		(2,7+1,4)*14,5"m.č. 109-112		59,450			
	VV		(2,0+1,6)*3,3"dřevný altán		11,880			
	VV		2*(5,3*1,0+(1/2)*5,3+4,1+(1/2)*5,3*4,1)+2*((1/2)*5,3*4,1+(1/2)*5,3*4,2)"m.č. 113-115		89,820			
	VV		Mezisoučet		207,030			
	VV		"opravovaný objekt					
	VV		(15,4*5,82+(1/2)*4,7*5,82+(1/2)*4,65*5,82)*2+4,6*6,0+4,6*5,9"m.č. 101-106		288,413			
	VV		2*2,3*1,04+2*0,7*1,04"vikýř		6,240			
	VV		Mezisoučet		294,653			
	VV		Součet		501,683			
459	K	765111869	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů s tvrdou maltou do suti	m	74,350	93,00	6 914,55	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111869					
	VV		"bourané objekty					
	VV		0,95+4*6,5		26,950			
	VV		"opravovaný objekt					
	VV		15,4+4*7,3+2,8		47,400			
	VV		Součet		74,350			
460	K	765111881	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m	74,350	22,00	1 635,70	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111881					
	VV		"bourané objekty					
	VV		0,95+4*6,5		26,950			
	VV		"opravovaný objekt					
	VV		15,4+4*7,3+2,8		47,400			
	VV		Součet		74,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
461	K	765115022	Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích, protisněhových, prostupových, ukončovacích hladkých (bobrovky) do malty	kus	7,000	34,00	238,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765115022								
462	M	59660252	taška prostupová kovová pro keramickou krytinu bobrovka	kus	7,210	3 552,00	25 609,92	CS ÚRS 2021 02
VV 7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					7,210			
463	K	765131857	Demontáž azbestocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do sutí	m2	27,264	63,00	1 717,63	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765131857								
VV 2,4*5,68*2					27,264			
464	K	765131877	Demontáž azbestocementové krytiny vlnité sklonu do 30° hřebene nebo nároží do sutí	m	5,680	60,00	340,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765131877								
465	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve	m2	380,516	47,00	17 884,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765191011								
VV (15,4*5,82+(1/2)*4,7*5,82+(1/2)*4,65*5,82)*2+4,6*6,0+4,6*5,9+(2*2,3*1,04+2*0,7*1,04)"inform. centrum					294,653			
VV (3,8*4,63*2)+(3,8*4,63*2)+(0,95*4,63*2)"objekt sociál. zázemí					79,173			
VV 1,6*3,6+0,6*1,2+(2,1*0,2)/2"přístřešek					6,690			
VV Součet					380,516			
466	M	28329250	fólie nekontaktní nízkodifúzně propustná PE mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu tříplášťových střeš (reakce na oheň - třída F) 110g/m2	m2	418,568	52,00	21 765,54	CS ÚRS 2021 02
VV 380,516*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					418,568			
467	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	60,010	63,00	3 780,63	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765191013								
VV 13,6*3,85+(13,6*0,9)/2+0,85*1,8"přístřešek					60,010			
468	M	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2	66,011	511,00	33 731,62	CS ÚRS 2021 02
VV 60,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					66,011			
469	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	26,555	1 153,00	30 617,92	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998765102								
470	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	26,555	649,00	17 234,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998765181								
D 766 Konstrukce truhlářské							1 378 742,73	
471	K	766211400	Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu dílčích, šířky do 150 mm	m	11,560	485,00	5 606,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766211400								
VV (0,15+1,02+0,15)*2"zámeč. Z7, Z8					2,640			
VV (0,15+3,0+0,15)*2+(0,15+0,86+0,15)*2"zámeč. Z9, Z10, Z11					8,920			
VV Součet					11,560			
472	M	05217101	madlo dubové D 42mm	m	11,560	1 454,00	16 808,24	CS ÚRS 2021 02
473	K	766621622	Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíracích do zdiva	kus	11,000	7 269,00	79 959,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766621622								
VV 2+9"okno O01, O2					11,000			
474	M	61110008	okno dřevěné otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2	m2	10,973	12 348,00	135 494,60	CS ÚRS 2021 02
VV 1,05*0,95*(2+9)"okno O1, O2					10,973			
475	M	R_M553414	mřížka větrací v ostění okna dle specifikace, barva bílá lomená	kus	22,000	1 454,00	31 988,00	
476	K	766621715	Montáž okenních doplňků oliva, půloliva, nárazník	kus	11,000	52,00	572,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766621715								
477	M	R_M54913_2	kování okenní půloliva, mosaz	kus	11,000	485,00	5 335,00	
478	K	766660051	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně z masivního dřeva s polodrážkou jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	13,000	1 938,00	25 194,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660051								
VV 4+2+2+2+1+2"dveře D3, D4, D5, D6, D11, D12					13,000			
479	M	61160052	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm	kus	6,000	10 467,00	62 802,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kování škrábaný hliník					
	VV		"pvrchová úprava - barva lomená bílá					
	VV		4"dveře D3		4,000			
	VV		2"dveře D4		2,000			
	VV		Součet		6,000			
480	M	61160051	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 700x1970mm	kus	7,000	10 467,00	73 269,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"kování škrábaný hliník					
	VV		"povrchová úprava - barva lomená bílá					
	VV		2"dveře D5		2,000			
	VV		2"dveře D6		2,000			
	VV		1"dveře D11		1,000			
	VV		2"dveře D12		2,000			
	VV		Součet		7,000			
481	K	76660052	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně z masivního dřeva s polodrážkou jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	1 938,00	3 876,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660052					
	VV		1+1"dveře D13, D14		2,000			
482	M	61160053	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm	kus	1,000	9 692,00	9 692,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		1"dveře D13		1,000			
	VV		"kování barva škrábaný hliník					
	VV		"povrchová úprava - barva lomená bílá					
483	M	61160054_1	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 1000x1970mm	kus	1,000	18 415,00	18 415,00	
	VV		1"dveře D14		1,000			
	VV		"včetně madla pro imobilní					
	VV		"kování barva škrábaný hliník					
	VV		"povrchová úprava - barva lomená bílá					
484	M	R_M61160054	D8 dveře jednokřídlé dřevěné plné 1000x1970mm	kus	1,000	20 353,00	20 353,00	
	VV		1"dveře D8		1,000			
	VV		"kování barva kovářská čern					
	VV		"povrchová úprava - zelená barva					
485	K	76660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	3,000	2 908,00	8 724,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660411					
	VV		1+1+1"dveře D2, D8, D10		3,000			
486	M	61173202	dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	10,607	6 775,00	71 862,43	CS ÚRS 2021 02
	VV		"dveře včetně zárubně					
	VV		"kování barva kovářská čern					
	VV		"povrchová úprava - zelená barva					
	VV		0,9*1,97"dveře D2		1,773			
	VV		1,0*1,97"dveře D8		1,970			
	VV		1,0*2,15"dveře D10		2,150			
	VV		Součet		5,893			
	VV		5,893*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		10,607			
487	K	76660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	4 846,00	9 692,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660451					
	VV		1+1"dveře D7, D15		2,000			
488	M	61173204	dveře dvoukřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	22,446	3 877,00	87 023,14	CS ÚRS 2021 02
	VV		"dvoukřídlé, vchodové dveře D7 s nadsvětlíkem, včetně zárubně					
	VV		"dvoukřídlé, vchodové dveře D15, včetně zárubně, včetně madla pro imobilní					
	VV		"kování barva kovářská čern					
	VV		"povrchová úprava - zelená barva					
	VV		1,8*2,15"D7		3,870			
	VV		1,8*2,15"D15		3,870			
	VV		Součet		7,740			
	VV		7,74*2,9 'Přepočtené koeficientem množství		22,446			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
489	K	76660716	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	3,000	1 938,00	5 814,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660716					
490	M	54917250_1	samozavírač dveří hydraulický	kus	3,000	3 392,00	10 176,00	
491	K	76660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	1,000	1 938,00	1 938,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660717					
492	M	54917250_2	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	3 392,00	3 392,00	
493	K	76660718	Montáž dveřních doplňků stavěče křídla	kus	5,000	969,00	4 845,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660718					
494	M	54916362	kování dveřní stavěč dveří	100 kus	5,000	3 392,00	16 960,00	
495	K	76660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	14,000	582,00	8 148,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660720					
VV			14"větrací mřížka 300x100 mm, škrábaný hliník		14,000			
VV			"dveře D3, D4, D5, D6, D11, D12, D14					
496	M	55341421_1	průvětrník bez klapek se sítí 100x300mm	kus	14,000	872,00	12 208,00	
VV			14"větrací mřížky 100x300 mm		14,000			
497	K	76660726_1	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zarážka	kus	17,000	194,00	3 298,00	
VV			"zarážka dveří, dveře D7, D10, D15					
VV			4"D1, 2x horní a 2x dolní zarážka		4,000			
VV			2"D7		2,000			
VV			2"D9		2,000			
VV			2"D15		2,000			
VV			2"D16		2,000			
VV			2"D17		2,000			
VV			3"D20, 2x dolní zarážka, 1x horní zarážka		3,000			
VV			Součet		17,000			
498	M	54916340_1	kování dveřní zarážka dveří	100 kus	17,000	242,00	4 114,00	
499	K	76660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	11,000	339,00	3 729,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660728					
VV			1"zámek zadlabávací s obyčejným zámkem, odjistitelný z venku dveře D14		1,000			
VV			10"zámek zadlabávací s obyčejným zámkem, dveře D1, D6, D9, D12, D16, D17, D18, D19, D20		10,000			
VV			Součet		11,000			
500	M	54924002_11	zámek zadlabací obyčejným klíčem odjistitelný z venku	kus	1,000	485,00	485,00	
501	M	54924002_1	zámek zadlabací s obyčejným klíčem	kus	10,000	485,00	4 850,00	
502	K	76660729_3	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	5,000	145,00	725,00	
VV			5"klika/klika - WC, barva škrábaný hliník, dveře D6, D12, D14		5,000			
503	M	54914610_3	kování dveřní vrchní klika/klika WC včetně rozet a montážního materiálu	kus	5,000	969,00	4 845,00	
504	K	76660729_2	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	10,000	145,00	1 450,00	
VV			10"klika/klika barva škrábaný hliník, dveře D3, D4, D5, D11, D13		10,000			
505	M	54914610_2	kování dveřní vrchní klika/klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	10,000	969,00	9 690,00	
506	K	76660729_1	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	12,000	145,00	1 740,00	
VV			12"klika/klika barva kovářská čern, dveře D1, D2, D7, D8, D9, D10, D15, D16, D17, D18, D19, D20		12,000			
507	M	54914610_1	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	12,000	969,00	11 628,00	
VV			12"klika/klika barva kovářská čern, dveře D1, D2, D7, D8, D9, D10, D15, D16, D17, D18, D19, D20		12,000			
508	K	049002000_12	Sonda pro napojení na stávající vodovodní řad	...	1,000	2 908,00	2 908,00	
509	K	76660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	15,000	485,00	7 275,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660731					
VV			15"zámek zadlabávací s cylindrickou vložkou, dveře D2, D3, D4, D5, D7, D8, D10, D11, D13, D15		15,000			
510	M	54924004_1	zámek zadlabací cylinder	kus	15,000	242,00	3 630,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
511	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	2,000	485,00	970,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694112					
		VV	2"paraúet k oknu O1		2,000			
512	M	60556105	řezivo bukové sušené tl 30mm	m3	0,016	24 230,00	387,68	CS ÚRS 2021 02
		VV	2*1,05*0,25*0,03"parapet k oknu O1		0,016			
513	K	766698111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí otvíravých garážových vrat do ocelové nebo dřevěné zárubně, velikosti do 6,00 m2	kus	4,000	7 754,00	31 016,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766698111					
		VV	1+1+1+1"dveře D17, D18, D19, D20		4,000			
514	K	766698112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí otvíravých garážových vrat do ocelové nebo dřevěné zárubně, velikosti přes 6,00 m2	kus	3,000	7 754,00	23 262,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766698112					
		VV	1+1+1"dveře D1, D9, D16		3,000			
515	M	R_M611730_11	D1 vrata dřevěná dvoukřídlá 3,00x2,90m	kus	1,000	59 121,00	59 121,00	
		VV	1"vrata D1 včetně rámu		1,000			
		VV	"včetně 6ks kovaných závěsů					
		VV	"včetně horní a dolní zarážky (pasivní křídlo)					
		VV	"včetně dolní zarážky (aktivní křídlo)					
		VV	"kování barva kovářská čern					
		VV	"povrchová úprava - zelená barva					
516	M	R_M611730_12	D9 vrata dřevěná dvoukřídlá 3,00x2,00m	kus	1,000	59 121,00	59 121,00	
		VV	1"vrata D9, vstupní		1,000			
		VV	"včetně 6ks kovaných závěsů					
		VV	"včetně 2ks dolní zarážky					
		VV	"kování barva kovářská čern					
		VV	"povrchová úprava - zelená barva					
517	M	R_M611730_13	D16 vrata dřevěná dvoukřídlá 3,20x2,20m	kus	1,000	59 121,00	59 121,00	
		VV	1"vrata D16 do zahrady		1,000			
		VV	"včetně 6ks kovaných závěsů					
		VV	"včetně 2ks dolní zarážky					
		VV	"kování barva kovářská čern					
		VV	"povrchová úprava - zelená barva					
518	K	766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	2,000	97,00	194,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766811221					
519	K	766811222	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení varné desky (včetně silikonu)	kus	1,000	969,00	969,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766811222					
520	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	1,000	2 423,00	2 423,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766811223					
521	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,232	1 202,00	2 682,86	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766102					
522	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,232	643,00	1 435,18	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766181					
523	K	R_76682114_11	Montáž nábytku vestavěného - jednací stůl	kus	1,000	2 093,00	2 093,00	
		VV	1"truhl. T2		1,000			
524	M	R_M607222_11	jednací stůl z desek dřevotřískových laminovaných tl 32mm, barva bílá	kus	1,000	19 384,00	19 384,00	
525	M	R_M607222_12	kuchyňská linka	kus	1,000	14 538,00	14 538,00	
526	M	54112301	deska elektrická indukční 2 varné zóny	kus	1,000	3 392,00	3 392,00	
527	K	R_76682114_12	Montáž nábytku vestavěného - kuchyňská linka	kus	1,000	7 049,00	7 049,00	
		VV	1"truhl. T3		1,000			
528	K	R_76682114_13	Stůl dřevěný 1,8x0,8m, výška 0,8m, bezbervý nátěr	kus	3,000	16 186,00	48 558,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV 3"truhl. T4					3,000			
529	K	R_76682114_14	Lavice dřevěná 1,8x1,01x0,51m; bezabrvý nátěr	kus	12,000	15 410,00	184 920,00	
VV 12"truhl. T5					12,000			
530	K	R_76682114_15	Schůdky ze smrkového dřeva 500x600x600mm, barva zlatý dub	kus	1,000	4 012,00	4 012,00	
531	K	R_76682114_16	Dřevěný odpadkový koš 500x500x660mm	kus	6,000	9 692,00	58 152,00	
532	K	R_76682114_17	Skříň z dubového dřeva 200x500x900mm, 3 ks polic, kování kovářská čerň	kus	1,000	5 428,00	5 428,00	
D 767 Konstrukce zámečnické					365 838,82			
533	K	767163221	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu	m	8,920	485,00	4 326,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767163221								
VV (0,15+3,0+0,15)*2+(0,15+0,86+0,15)*2"zímeč. Z9, Z10, Z11					8,920			
534	M	55342281	zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek	m	8,920	4 691,00	41 843,72	CS ÚRS 2021 02
535	K	767220110	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg	m	2,640	485,00	1 280,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767220110								
VV (0,15+1,02+0,15)*2"zámeč. Z7, Z8					2,640			
536	M	55342035	madlo zábradlí Pz pr. 42,4mm	m	2,640	2 753,00	7 267,92	CS ÚRS 2021 02
537	K	767220191	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů Příplatek k cenám za vytvoření ohybu, oblouku nebo lomu	kus	4,000	485,00	1 940,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767220191								
VV 2+2"zámeč. Z7, Z8					4,000			
538	K	767610126	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	8,978	2 500,00	22 445,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767610126								
VV 1,05*0,95*9"zámeč. Z6					8,978			
539	M	R_M55341008	okno ocelové částečně sklopné do plochy 1m2; povrchová barva zelená (ext. + int.); lankové ovládání na jednom z křídel	m2	8,978	9 800,00	87 984,40	
540	M	R_M767995_13	kancelářské křeslo, barva černá	kus	1,000	2 423,00	2 423,00	
541	M	R_M767995_11	dobíjecí skříň na nabíjení mobilních zařízení, 450x525x1800mm, nosnost polic 30kg, cylindrický zámek	m2	6,000	15 507,00	93 042,00	
542	M	R_M767995_12	šatní skříň s 12 uzamykatelnými schránkami 900x500x1800mm, nosnost polic 30kg, cylindrický zámek	m2	7,000	10 661,00	74 627,00	
543	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	4,682	174,00	814,67	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767661811								
VV 1,0*2,1+1,71*1,51"m.č. 101, 104					4,682			
544	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	15,000	79,00	1 185,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995113								
VV 1*15"položka R_M767995_13					15,000			
545	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	533,000	48,00	25 584,00	
VV 6*48"položka R_M767995_11					288,000			
VV 7*35"položka R_M767995_12					245,000			
VV Součet					533,000			
546	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,492	1 570,00	772,44	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767102								
547	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,492	616,00	303,07	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767181								
D 771 Podlahy z dlaždic					405 841,01			
548	K	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm	m	93,730	160,00	14 996,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474114								
VV "inform. centrum								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,26+1,35+1,26+0,05+1,25+0,05)m.č. 101		5,220			
VV			1,31+2,61+1,26+0,34+1,49+4,26+3,4+3,97+0,7+0,75)m.č.č102		20,090			
VV			1,31+1,2+1,31+0,75+0,35+0,05+0,75)m.č. 103		5,720			
VV			0,59+2,49+16,88+1,31+3,72+0,2+9,15+0,62+0,62+5,77+2,47+0,59)m.č. 107		44,410			
VV			Mezisoučet		75,440			
VV			"objekt sociál. zázemí					
VV			0,4+1+0,15+2,66+0,15+1,09+1,5+0,46+0,05+0,18+0,4)m.č. 111		8,040			
VV			"přístřešek					
VV			0,19+2,15+1,97+1,21+0,45+2,37+1,51+0,21+0,19)m.č. 108		10,250			
VV			Součet		93,730			
549	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	14,061	1 066,00	14 989,03	CS ÚRS 2021 02
VV			"inform. centrum					
VV			0,15*(1,26+1,35+1,26+0,05+1,25+0,05)m.č. 101		0,783			
VV			0,15*(1,31+2,61+1,26+0,34+1,49+4,26+3,4+3,97+0,7+0,75)m.č.č102		3,014			
VV			0,15*(1,31+1,2+1,31+0,75+0,35+0,05+0,75)m.č. 103		0,858			
VV			0,15*(0,59+2,49+16,88+1,31+3,72+0,2+9,15+0,62+0,62+5,77+2,47+0,59)m.č. 107		6,662			
VV			Mezisoučet		11,317			
VV			"objekt sociál. zázemí					
VV			0,15*(0,4+1+0,15+2,66+0,15+1,09+1,5+0,46+0,05+0,18+0,4)m.č. 111		1,206			
VV			"přístřešek					
VV			0,15*(0,19+2,15+1,97+1,21+0,45+2,37+1,51+0,21+0,19)m.č. 108		1,538			
VV			Součet		14,061			
550	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	205,265	517,00	106 122,01	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574112					
VV			"inform. centrum					
VV			3,2+22,1+3,76+2,47+1,99+2,57+119,19"podlahová plocha		155,280			
VV			1,06*0,49+1,06*0,14+2*0,9*0,14+3*0,8*0,14+1,96*0,72+1,96*0,69"dveře		4,019			
VV			Mezisoučet		159,299			
VV			"objekt sociál. zázemí					
VV			9,36+2,46+5,38+5,61+3,88+5,19+5,92"podlahová plocha		37,800			
VV			1,16*0,5+4*0,8*0,14+4*0,9*0,14+1,1*0,14"dveře		1,686			
VV			Mezisoučet		39,486			
VV			"přístřešek					
VV			5,38+1,1)m.č.108		6,480			
VV			Mezisoučet		6,480			
VV			Součet		205,265			
551	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	225,792	1 066,00	240 694,27	CS ÚRS 2021 02
VV			205,265*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		225,792			
552	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	58,844	379,00	22 301,88	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591112					
VV			"inform. centrum					
VV			2,47+1,99+2,57"podlahová plocha		7,030			
VV			3*0,8*0,14"dveře		0,336			
VV			0,15*(1,05+1,25+1,05+0,05+1,25+0,05)"sokl m.č. 104		0,705			
VV			0,15*(1,05+1,00+1,9+1,0+0,05)"sokl m.č. 105		0,750			
VV			0,15*(0,3+1,9+1,3+1,9+0,2)"sokl m.č. 106		0,840			
VV			Mezisoučet		9,661			
VV			"objekt sociál. zázemí					
VV			9,36+2,46+5,38+5,61+3,88+5,19+5,92"podlahová plocha		37,800			
VV			1,16*0,5+4*0,8*0,14+4*0,9*0,14+1,1*0,14"dveře		1,686			
VV			0,15*(0,4+1+0,15+2,66+0,15+1,09+1,5+0,46+0,05+0,18+0,4)"sokl m.č. 111		1,206			
VV			0,15*(0,05+2,3+1,07+2,3+0,22)"sokl m.č. 112		0,891			
VV			0,15*(0,1+2,3+2,5+1,15+0,1+1,5)+(0,15*2,5)"sokl m.č. 113		1,523			
VV			0,15*(0,64+2,15+1,8+1,15+0,1+0,26)+(0,15*1,8)"sokl m.č. 114		1,185			
VV			0,15*(0,1+0,9+2,15+0,9+1,15)"sokl m.č. 114		0,780			
VV			0,15*(0,15+2,15+1,8+2,15+0,55)"sokl m.č. 115		1,020			
VV			0,15*(1,88+0,15+2,7+1,13+1,65)"sokl m.č. 116		1,127			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,15*(1,37+0,08+0,29+0,08+1,37+1,13)"sokl m.č. 117		0,648			
	VV		0,15*(0,15+1,65+0,95+1,65)+0,15*(0,14+1,65+0,94+1,65)"sokl kabinky m.č. 117		1,317			
	VV		Mezisoučet		49,183			
	VV		Součet		58,844			
553	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,768	663,00	3 824,18	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771102					
554	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,768	505,00	2 912,84	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771181					
D		772	Podlahy z kamene				671 517,08	
555	K	R_772526350	Kladení dlažby z kamene do betonu ze zlomků desek bez úpravy jejich tvaru, tl. přes 30 do 50 mm	m2	178,700	1 677,00	299 679,90	
	VV		7,1+40,9+3,7+127		178,700			
556	M	R_M58384660	nepravidelný kámen žula, dlažba D 100-500mm tl 20-50mm	m2	180,000	630,00	113 400,00	
	VV		"žulové ploché kameny (odseky z lomového kamene)					
	VV		180		180,000			
557	K	998772102	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	19,748	770,00	15 205,96	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998772102					
558	K	998772181	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	19,748	515,00	10 170,22	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998772181					
559	K	R_730A_01	Teplné čerpadlo vzduch/voda - venkovní jednotka, výkon 16kW při 7*35°C, chladicí médium R410A, P=6,4kW, U=400V, I=17A, hladina akustického výkonu 66dBA, noc 43dBA	soubor	1,000	97 880,00	97 880,00	
560	K	R_730A_02	Teplné čerpadlo vnitřní nástěnný hydrobox vč. 9kW el. dohřevu, výkon oběhového čerpadla 140W, objem vestavěné expanzní nádrže 10l, pojistný ventil 3bar, P=9kW, U=400V, I=13A, hladina akustického výkonu 43dBA	soubor	1,000	107 097,00	107 097,00	
561	K	R_730A_03	Ovladač ke zprovoznění, regulaci a teplotní integrované čidlo	kus	1,000	543,00	543,00	
562	K	R_730A_04	Uvedení teplného čerpadla do provozu	soubor	1,000	15 120,00	15 120,00	
563	K	R_730A_05	Kulový kohout pochromovaný - páka DN40, připojovací šroubení, těsnění závitového spoje	kus	4,000	863,00	3 452,00	
564	K	R_730A_06	Kulový kohout pochromovaný - páka DN25, připojovací šroubení, těsnění závitového spoje	kus	4,000	523,00	2 092,00	
565	K	R_730A_07	Kulový kohout pochromovaný - páka DN20, připojovací šroubení, těsnění závitového spoje	kus	2,000	417,00	834,00	
566	K	R_730A_08	Zpětná klapka DN40, připojovací šroubení, těsnění závitového spoje	kus	1,000	446,00	446,00	
567	K	R_730A_09	Filtr DN40, připojovací šroubení, těsnění závitového spoje	kus	1,000	649,00	649,00	
568	K	R_730A_10	Bimaterový teploměr, rozsah 0-120°C, závitové připojení ochranné jímky varné, ochranná jímka	kus	2,000	262,00	524,00	
569	K	R_730A_11	Ventil manometr M20x1,5, PN630, manometr 0-6 bar 80/1/4", kondenzační smyčka stočená přivařovací M20x1,5	kus	1,000	339,00	339,00	
570	K	R_730A_12	Automatický odvzdušňovací ventil s kulovým kohoutem a zpětnou klapkou DN15, těsnění závitového spoje	kus	1,000	208,00	208,00	
571	K	R_730A_13	Vypouštěcí kulový kohout DN15, závitové připojení vypouštěcího ventilu, varné, těsnění závitového spoje	kus	2,000	102,00	204,00	
572	K	R_730A_14	Závěsný prefabrikovaný systém	soubor	1,000	3 673,00	3 673,00	
D		776	Podlahy povlakové				14 918,91	
573	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	102,889	145,00	14 918,91	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776201812					
	VV		1,19*3,04+3*0,8*0,12"m.č. 101		3,906			
	VV		0,83*1,41+0,75*0,07+0,6*0,12"m.č. 102		1,295			
	VV		4,26*3,7+0,9*0,06"m.č. 104		15,816			
	VV		11,9*6,88"m.č. 105		81,872			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		102,889			
D		781	Dokončovací práce - obklady				207 664,15	
574	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	137,385	7,00	961,70	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781111011					
		VV	"inform. centrum					
		VV	0,6*(2,4+0,65)"m.č. 102		1,830			
		VV	2*(1,05+1,25+1,05+0,05+1,25+0,05)+1,25*0,15"sokl m.č. 104		9,588			
		VV	2*(1,05+1,0+1,9+1,0+0,05)+1*0,15"sokl m.č. 105		10,150			
		VV	2*(0,3+1,9+1,3+1,9+0,2)+1,3*0,15"sokl m.č. 106		11,395			
		VV	Mezisoučet		32,963			
		VV	"objekt sociál. zázemí					
		VV	2*(0,05+2,3+1,07+2,3+0,22)-(0,82*1,05)"m.č. 112		11,019			
		VV	2*(0,1+2,3+2,5+1,15+0,1+1,5)+(0,15*2,5)"m.č. 113		15,675			
		VV	2*(0,64+2,15+1,8+1,15+0,1+0,26)+(0,15*1,8)"m.č. 114		12,470			
		VV	2*(0,1+0,9+2,15+0,9+1,15)+(0,15*0,9)"kabinka m.č. 114		10,535			
		VV	2*(0,15+2,15+1,8+2,15+0,55)+(0,15*0,9)"m.č. 115		13,735			
		VV	2*(1,88+0,15+2,7+1,13+1,65)+(2,5*0,15)-(0,82*1,05)"m.č. 116		14,534			
		VV	2*(1,37+0,08+0,29+0,08+1,37+1,13)"m.č. 117		8,640			
		VV	2*(0,15+1,65+0,95+1,65)+(0,15*0,95)+2*(0,14+1,65+0,94+1,65)+(0,15*0,74)"kabinky m.č. 117		17,814			
		VV	Mezisoučet		104,422			
		VV	Součet		137,385			
575	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	137,385	57,00	7 830,95	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011					
		VV	"inform. centrum					
		VV	0,6*(2,4+0,65)"m.č. 102		1,830			
		VV	2*(1,05+1,25+1,05+0,05+1,25+0,05)+1,25*0,15"sokl m.č. 104		9,588			
		VV	2*(1,05+1,0+1,9+1,0+0,05)+1*0,15"sokl m.č. 105		10,150			
		VV	2*(0,3+1,9+1,3+1,9+0,2)+1,3*0,15"sokl m.č. 106		11,395			
		VV	Mezisoučet		32,963			
		VV	"objekt sociál. zázemí					
		VV	2*(0,05+2,3+1,07+2,3+0,22)-(0,82*1,05)"m.č. 112		11,019			
		VV	2*(0,1+2,3+2,5+1,15+0,1+1,5)+(0,15*2,5)"m.č. 113		15,675			
		VV	2*(0,64+2,15+1,8+1,15+0,1+0,26)+(0,15*1,8)"m.č. 114		12,470			
		VV	2*(0,1+0,9+2,15+0,9+1,15)+(0,15*0,9)"kabinka m.č. 114		10,535			
		VV	2*(0,15+2,15+1,8+2,15+0,55)+(0,15*0,9)"m.č. 115		13,735			
		VV	2*(1,88+0,15+2,7+1,13+1,65)+(2,5*0,15)-(0,82*1,05)"m.č. 116		14,534			
		VV	2*(1,37+0,08+0,29+0,08+1,37+1,13)"m.č. 117		8,640			
		VV	2*(0,15+1,65+0,95+1,65)+(0,15*0,95)+2*(0,14+1,65+0,94+1,65)+(0,15*0,74)"kabinky m.č. 117		17,814			
		VV	Mezisoučet		104,422			
		VV	Součet		137,385			
576	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	137,385	582,00	79 958,07	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474112					
		VV	"inform. centrum					
		VV	0,6*(2,4+0,65)"m.č. 102		1,830			
		VV	2*(1,05+1,25+1,05+0,05+1,25+0,05)+1,25*0,15"sokl m.č. 104		9,588			
		VV	2*(1,05+1,0+1,9+1,0+0,05)+1*0,15"sokl m.č. 105		10,150			
		VV	2*(0,3+1,9+1,3+1,9+0,2)+1,3*0,15"sokl m.č. 106		11,395			
		VV	Mezisoučet		32,963			
		VV	"objekt sociál. zázemí					
		VV	2*(0,05+2,3+1,07+2,3+0,22)-(0,82*1,05)"m.č. 112		11,019			
		VV	2*(0,1+2,3+2,5+1,15+0,1+1,5)+(0,15*2,5)"m.č. 113		15,675			
		VV	2*(0,64+2,15+1,8+1,15+0,1+0,26)+(0,15*1,8)"m.č. 114		12,470			
		VV	2*(0,1+0,9+2,15+0,9+1,15)+(0,15*0,9)"kabinka m.č. 114		10,535			
		VV	2*(0,15+2,15+1,8+2,15+0,55)+(0,15*0,9)"m.č. 115		13,735			
		VV	2*(1,88+0,15+2,7+1,13+1,65)+(2,5*0,15)-(0,82*1,05)"m.č. 116		14,534			
		VV	2*(1,37+0,08+0,29+0,08+1,37+1,13)"m.č. 117		8,640			
		VV	2*(0,15+1,65+0,95+1,65)+(0,15*0,95)+2*(0,14+1,65+0,94+1,65)+(0,15*0,74)"kabinky m.č. 117		17,814			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet			104,422		
	VV		Součet			137,385		
577	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	151,124	727,00	109 867,15	CS ÚRS 2021 02
	VV		137,385*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		151,124			
578	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	3,004	582,00	1 748,33	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781491021					
	VV		0,58*0,74*7		3,004			
579	M	63465124	zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	3,304	1 260,00	4 163,04	CS ÚRS 2021 02
	VV		3,004*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,304			
580	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,684	663,00	1 779,49	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781102					
581	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,684	505,00	1 355,42	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781181					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				973 628,46	
582	K	783101205	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem dekorativní	m2	153,219	72,00	11 031,77	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783101205					
	VV		"parapety					
	VV		2*(1,05*0,25+1,05*0,03)"parapet k oknu O1		0,588			
	VV		"dveře					
	VV		2*3,0*2,9"dveře D1		17,400			
	VV		2*0,9*1,97*(1+1)"dveře D2, D13		7,092			
	VV		2*0,8*1,97*(4+2)"dveře D3, D4		18,912			
	VV		2*0,7*1,97*(2+2+1+2)"dveře D5, D6, D11, D12		19,306			
	VV		2*1,8*2,15"dveře D7		7,740			
	VV		2*1,0*1,97*(1+1)"dveře D8, D14		7,880			
	VV		2*3,0*2,0"dveře D9		12,000			
	VV		2*1,0*2,15"dveře D10		4,300			
	VV		2*1,8*2,15"dveře D15		7,740			
	VV		2*3,2*2,2"dveře D16		14,080			
	VV		2*2,4*2,2"dveře D17		10,560			
	VV		2*1,55*2,2"dveře D18		6,820			
	VV		2*1,9*2,2"dveře D19		8,360			
	VV		2*1,8*2,67"dveře D20		9,612			
	VV		"madlo					
	VV		2*3,14*0,05*1,32*2		0,829			
	VV		Součet		153,219			
583	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	153,219	123,00	18 845,94	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783114101					
	VV		"parapety					
	VV		2*(1,05*0,25+1,05*0,03)"parapet k oknu O1		0,588			
	VV		"dveře					
	VV		2*3,0*2,9"dveře D1		17,400			
	VV		2*0,9*1,97*(1+1)"dveře D2, D13		7,092			
	VV		2*0,8*1,97*(4+2)"dveře D3, D4		18,912			
	VV		2*0,7*1,97*(2+2+1+2)"dveře D5, D6, D11, D12		19,306			
	VV		2*1,8*2,15"dveře D7		7,740			
	VV		2*1,0*1,97*(1+1)"dveře D8, D14		7,880			
	VV		2*3,0*2,0"dveře D9		12,000			
	VV		2*1,0*2,15"dveře D10		4,300			
	VV		2*1,8*2,15"dveře D15		7,740			
	VV		2*3,2*2,2"dveře D16		14,080			
	VV		2*2,4*2,2"dveře D17		10,560			
	VV		2*1,55*2,2"dveře D18		6,820			
	VV		2*1,9*2,2"dveře D19		8,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*1,8*2,67"dveře D20		9,612			
	VV		"madlo					
	VV		2*3,14*0,05*1,32*2		0,829			
	VV		Součet		153,219			
584	K	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	153,219	112,00	17 160,53	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783118101					
	VV		"parapety					
	VV		2*(1,05*0,25+1,05*0,03)"parapet k oknu O1		0,588			
	VV		"dveře					
	VV		2*3,0*2,9"dveře D1		17,400			
	VV		2*0,9*1,97*(1+1)"dveře D2, D13		7,092			
	VV		2*0,8*1,97*(4+2)"dveře D3, D4		18,912			
	VV		2*0,7*1,97*(2+2+1+2)"dveře D5, D6, D11, D12		19,306			
	VV		2*1,8*2,15"dveře D7		7,740			
	VV		2*1,0*1,97*(1+1)"dveře D8, D14		7,880			
	VV		2*3,0*2,0"dveře D9		12,000			
	VV		2*1,0*2,15"dveře D10		4,300			
	VV		2*1,8*2,15"dveře D15		7,740			
	VV		2*3,2*2,2"dveře D16		14,080			
	VV		2*2,4*2,2"dveře D17		10,560			
	VV		2*1,55*2,2"dveře D18		6,820			
	VV		2*1,9*2,2"dveře D19		8,360			
	VV		2*1,8*2,67"dveře D20		9,612			
	VV		"madlo					
	VV		2*3,14*0,05*1,32*2		0,829			
	VV		Součet		153,219			
585	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	96,928	49,00	4 749,47	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783201201					
	VV		"inform. centrum					
	VV		(0,11*0,15+(2*0,11+2*0,15)*0,36)*(2*8+2*22)"krokve 110/150		12,222			
	VV		((0,15*0,13)+(2*0,15+2*0,13)*0,36)*4"nárožní krokv 150/130		0,884			
	VV		2*2*(1/2)*1,4*1,9"stěny vikýře		5,320			
	VV		Mezisoučet		18,426			
	VV		"objekt sociál. zázemí					
	VV		(0,12*0,16+(2*0,12+2*0,16)*0,36)*(2*7+2*8)"krokve 120/160		6,624			
	VV		((0,12*0,2)+(2*0,12+2*0,2)*0,36)*4"nárožní krokv 120/200		1,018			
	VV		Mezisoučet		7,642			
	VV		"přístřešek					
	VV		(2*0,12+2*0,16)*(3,87+3,93+3,99+4,05+4,1+4,16+4,22+4,28+4,34+4,4+4,46+4,52+4,58+4,64+4,7+1,78)"krokve 120/160		36,971			
	VV		(2*0,16+2*0,14)*14,08"pozednice 160/140		8,448			
	VV		(2*0,12+2*0,12)*(8*0,95+0,8)"pásek 120/120		4,032			
	VV		(2*0,16+2*0,16)*5*2,4"sloupky 160/160		7,680			
	VV		(2*0,16+2*0,18)*(2,96+2,44+2,7+3,29+3,11+2,93+2,76)"vaznice 160/180		13,729			
	VV		Mezisoučet		70,860			
	VV		Součet		96,928			
586	K	783213011	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	176,566	54,00	9 534,56	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783213011					
	VV		"inform. centrum					
	VV		(2*0,024+2*0,2)*12*5,0"ondřejovy kříže		26,880			
	VV		2*2*(1/2)*1,4*1,9"stěny vikýře		5,320			
	VV		Mezisoučet		32,200			
	VV		"objekt sociál. zázemí					
	VV		(2*0,024+2*0,2)*1,6*4"ondřejovy kříže 24/200		2,867			
	VV		(2*0,12+2*0,16)*((4,63*4)+(1,37*4)+(2,46*4)+(3,55*4))"krokve 120/160		26,902			
	VV		(2*0,08+2*0,18)*2*2,64*4"kleštiny 80/180		10,982			
	VV		(2*0,18+2*0,14)*(20,86+6,32)"pozednice 180/140		17,395			
	VV		(2*0,12+2*0,2)*6*4"nárožní krokv 120/200		15,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		73,506			
VV			"přístřešek					
VV			(2*0,12+2*0,16)*(3,87+3,93+3,99+4,05+4,1+4,16+4,22+4,28+4,34+4,4+4,46+4,52+4,58+4,64+4,7+1,78)"krokve 120/160		36,971			
VV			(2*0,16+2*0,14)*14,08"pozednice 160/140		8,448			
VV			(2*0,12+2*0,12)*(8*0,95+0,8)"pásek 120/120		4,032			
VV			(2*0,16+2*0,16)*5*2,4"sloupky 160/160		7,680			
VV			(2*0,16+2*0,18)*(2,96+2,44+2,7+3,29+3,11+2,93+2,76)"vaznice 160/180		13,729			
VV			Mezisoučet		70,860			
VV			Součet		176,566			
587	K	783213111	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	333,677	102,00	34 035,05	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783213111					
VV			"inform. centrum					
VV			(2*0,22+2*0,25)*(6*8,5+3,86+3,69+3,75+3,73+2*2,7)"vazný trám 220/250		67,144			
VV			(2*0,17+2*0,15)*12*1,59"sloupek 170/150		12,211			
VV			(2*0,16+2*0,16)*2*19,00"vaznice 160/160		24,320			
VV			(2*0,11+2*0,11)*12*2,3"vzpěra 110/110		12,144			
VV			(2*0,11+2*0,15)*2*(2*1,65+2*2,81+2*3,98+16*5,81)+2*(2*1,88+2*2,75+2*3,78+2*5,03+5,96)"krokve 110/150		179,914			
VV			(2*0,15+2*0,13)*4*7,3"nárožní krokev 150/130		16,352			
VV			(2*0,16+2*0,14)*2,6*6"hambalek 160/140		9,360			
VV			(2*0,10+2*0,12)*20*1,39"pásek 100/120		12,232			
VV			Součet		333,677			
588	K	783214101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	96,928	125,00	12 116,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783214101					
VV			"inform. centrum					
VV			(0,11*0,15+(2*0,11+2*0,15)*0,36)*(2*8+2*22)"krokve 110/150		12,222			
VV			((0,15*0,13)+(2*0,15+2*0,13)*0,36)*4"nárožní krokev 150/130		0,884			
VV			2*2*(1/2)*1,4*1,9"stěny vikýře		5,320			
VV			Mezisoučet		18,426			
VV			"objekt sociál. zázemí					
VV			(0,12*0,16+(2*0,12+2*0,16)*0,36)*(2*7+2*8)"krokve 120/160		6,624			
VV			((0,12*0,2)+(2*0,12+2*0,2)*0,36)*4"nárožní krokev 120/200		1,018			
VV			Mezisoučet		7,642			
VV			"přístřešek					
VV			(2*0,12+2*0,16)*(3,87+3,93+3,99+4,05+4,1+4,16+4,22+4,28+4,34+4,4+4,46+4,52+4,58+4,64+4,7+1,78)"krokve 120/160		36,971			
VV			(2*0,16+2*0,14)*14,08"pozednice 160/140		8,448			
VV			(2*0,12+2*0,12)*(8*0,95+0,8)"pásek 120/120		4,032			
VV			(2*0,16+2*0,16)*5*2,4"sloupky 160/160		7,680			
VV			(2*0,16+2*0,18)*(2,96+2,44+2,7+3,29+3,11+2,93+2,76)"vaznice 160/180		13,729			
VV			Mezisoučet		70,860			
VV			Součet		96,928			
589	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	96,928	239,00	23 165,79	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783218111					
VV			"inform. centrum					
VV			(0,11*0,15+(2*0,11+2*0,15)*0,36)*(2*8+2*22)"krokve 110/150		12,222			
VV			((0,15*0,13)+(2*0,15+2*0,13)*0,36)*4"nárožní krokev 150/130		0,884			
VV			2*2*(1/2)*1,4*1,9"stěny vikýře		5,320			
VV			Mezisoučet		18,426			
VV			"objekt sociál. zázemí					
VV			(0,12*0,16+(2*0,12+2*0,16)*0,36)*(2*7+2*8)"krokve 120/160		6,624			
VV			((0,12*0,2)+(2*0,12+2*0,2)*0,36)*4"nárožní krokev 120/200		1,018			
VV			Mezisoučet		7,642			
VV			"přístřešek					
VV			(2*0,12+2*0,16)*(3,87+3,93+3,99+4,05+4,1+4,16+4,22+4,28+4,34+4,4+4,46+4,52+4,58+4,64+4,7+1,78)"krokve 120/160		36,971			
VV			(2*0,16+2*0,14)*14,08"pozednice 160/140		8,448			
VV			(2*0,12+2*0,12)*(8*0,95+0,8)"pásek 120/120		4,032			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2*0,16+2*0,16)*5*2,4"sloupky 160/160		7,680			
	VV		(2*0,16+2*0,18)*(2,96+2,44+2,7+3,29+3,11+2,93+2,76)"vaznice 160/180		13,729			
	VV		Mezisoučet		70,860			
	VV		Součet		96,928			
590	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	19,003	63,00	1 197,19	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301311					
	VV		"zárubně					
	VV		(4+2)*(2*(2*1,97+0,8)*0,05+(2*1,97+0,8)*0,14)"Z1, Z2		6,826			
	VV		(4+3)*(2*(2*1,97+0,7)*0,05+(2*1,97+0,8)*0,14)"Z3, Z4		7,893			
	VV		1*(2*(2*1,97+1,0)*0,05+(2*1,97+1)*0,14)"Z5		1,186			
	VV		1*(2*(2*1,97+0,9)*0,05+(2*1,97+1)*0,14)"Z12		1,176			
	VV		Mezisoučet		17,081			
	VV		"zábradlí					
	VV		2*(2*0,1+2*0,005)*(0,15+1,02+0,15)"zámeč. Z7, Z8		0,554			
	VV		0,2*2*(2*(0,15+1,02+0,15)*0,9)"zámeč. Z9, Z10		0,950			
	VV		0,1*2*(2*(0,15+0,86+0,15)*0,9)"zámeč. Z11		0,418			
	VV		Mezisoučet		1,922			
	VV		Součet		19,003			
591	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	19,003	120,00	2 280,36	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783314101					
	VV		"zárubně					
	VV		(4+2)*(2*(2*1,97+0,8)*0,05+(2*1,97+0,8)*0,14)"Z1, Z2		6,826			
	VV		(4+3)*(2*(2*1,97+0,7)*0,05+(2*1,97+0,8)*0,14)"Z3, Z4		7,893			
	VV		1*(2*(2*1,97+1,0)*0,05+(2*1,97+1)*0,14)"Z5		1,186			
	VV		1*(2*(2*1,97+0,9)*0,05+(2*1,97+1)*0,14)"Z12		1,176			
	VV		Mezisoučet		17,081			
	VV		"zábradlí					
	VV		2*(2*0,1+2*0,005)*(0,15+1,02+0,15)"zámeč. Z7, Z8		0,554			
	VV		0,2*2*(2*(0,15+1,02+0,15)*0,9)"zámeč. Z9, Z10		0,950			
	VV		0,1*2*(2*(0,15+0,86+0,15)*0,9)"zámeč. Z11		0,418			
	VV		Mezisoučet		1,922			
	VV		Součet		19,003			
592	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	19,003	174,00	3 306,52	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101					
	VV		"zárubně					
	VV		(4+2)*(2*(2*1,97+0,8)*0,05+(2*1,97+0,8)*0,14)"Z1, Z2		6,826			
	VV		(4+3)*(2*(2*1,97+0,7)*0,05+(2*1,97+0,8)*0,14)"Z3, Z4		7,893			
	VV		1*(2*(2*1,97+1,0)*0,05+(2*1,97+1)*0,14)"Z5		1,186			
	VV		1*(2*(2*1,97+0,9)*0,05+(2*1,97+1)*0,14)"Z12		1,176			
	VV		Mezisoučet		17,081			
	VV		"zábradlí					
	VV		2*(2*0,1+2*0,005)*(0,15+1,02+0,15)"zámeč. Z7, Z8		0,554			
	VV		0,2*2*(2*(0,15+1,02+0,15)*0,9)"zámeč. Z9, Z10		0,950			
	VV		0,1*2*(2*(0,15+0,86+0,15)*0,9)"zámeč. Z11		0,418			
	VV		Mezisoučet		1,922			
	VV		Součet		19,003			
593	K	783822211	Výrovnaní omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou vápennou	m2	1 277,236	112,00	143 050,43	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783822211					
	VV		"inform. centrum					
	VV		0,25*(0,52+2,73)+0,74*(23,84+1,7+3,43+15,42+5,72)"exteriér, sokl		37,894			
	VV		3,54*(5,66+23,84+8,33+23,1)-1,96*(2,23-0,25)-1,06*2,2-1,96*(2,23-0,25)-9*1,05*0,95+2*(2,23+1,06)*0,39"exteriér, nad soklem		199,187			
	VV		3,78*(2*2,37+2*1,35)-1,06*2,02-1,06*2,2"m.č. 101		23,650			
	VV		3,78*(2,61+2,51+1,49+4,41+3,4+3,97+0,7+2,95)-1,06*2,02-0,9*2,02-2*1,05*0,95+((2*0,95+1,05)*0,34+1,05*0,61)+((2*0,95+1,05)*0,37+1,05*0,67)"m.č. 102		80,796			
	VV		3,78*(2*2,95+2*1,2)-2*0,9*2,02-0,8*2,02"m.č. 103		26,122			
	VV		3,78*(2*1,25+2*1,9)-2*0,8*2,02"m.č. 104		20,582			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,78*(2*1,0+2*1,9)-0,8*2,02'm.č. 105		20,308			
VV			3,78*(2*1,30+2*1,9)-0,8*2,02'm.č. 106		22,576			
VV			3,78*(16,8+2*6,92)-0,9*2,02-0,8*2,02-2*1,96*2,23-7*1,05*0,95'm.č. 107		96,661			
VV			(2*2,23+1,96)*0,62+(2*2,23+1,96)*0,59+4*((2*1,45+1,05)*0,34+1,05*0,61)+3*((2*1,45+1,05)*0,37+1,05*0,67)"ostění a nadpraží m.č.107		22,197			
VV			3,2+22,1+3,76+2,47+1,99+2,57+119,19'stropy		155,280			
VV			Mezisoučet		705,253			
VV			"objekt sociál. zázemí					
VV			0,74*(7+7+7,95+7,95)-(0,45*1,16)+2*0,74*0,08"exteriér, sokl		21,722			
VV			21,07+(19,95-1-1-2,58)+18,6+17,55+(2*0,21*(0,95+0,95+1,05))+(0,44*(7,37+7,37+8,32*8,32))"exteriér, nad soklem		110,772			
VV			(2*(2,23-0,74)+1,16)*0,08+2*(2*0,95+1,05)"exteriér, ostění a nadpraží nad soklem		6,231			
VV			2,34*3,71+2,8*(2*3,71+2*2,34)-1,16*2,23-1,1*2,02-2*0,9*2,02-0,8*2,02+(2*2,23+1,16)*0,32'm.č. 111		34,299			
VV			1,07*2,3+0,8*(2*1,07+2*2,3)-0,8*0,02-1,05*0,13+(2*0,95+1,05)*0,22'm.č. 112		8,350			
VV			2,5*2,3+0,8*(2*2,5+2*2,3)-2*0,9*0,02'm.č. 113		13,394			
VV			2,15*1,8+0,8*(2*2,15+2*1,8)-0,9*0,02-0,8*0,02'm.č. 114		10,156			
VV			2,15*0,9+0,8*(2*2,15+2*0,9)-0,8*0,02"kabinka m.č. 114		6,799			
VV			2,15*2,8+0,8*(2*2,15+2*1,8)-1,1*0,02'm.č. 115		12,318			
VV			2,70*2,03+0,8*(2*2,7+2*2,03)-2*0,9*0,02-1,05*0,13+(2*0,95+1,05)*0,22'm.č. 116		13,526			
VV			1,37*2,03+0,8*(2*1,37+2*2,03)-0,9*0,02-2*0,8*0,02'm.č. 116		8,171			
VV			1,5*0,95+0,8*(2*1,50+2*0,95)-0,8*0,02+1,5*0,94+0,8*(2*1,5+2*0,94)-0,8*0,02"kabinky m.č. 117		10,627			
VV			Mezisoučet		256,365			
VV			"přístřešek					
VV			4,1*(14,0+0,3+1,5+3,73+1,8+0,59+0,3*7+3,03+2,12*3+0,59*4)"interiér		146,657			
VV			4,1*(3,46+1,97+1,2+0,45+2,38+1,51)"exteriér		44,977			
VV			4,1*(1,5+0,3+14,0+0,59+3,03+3*2,12+(4*0,59+7*0,3))"zed' okolo přístřešku		123,984			
VV			Mezisoučet		315,618			
VV			Součet		1 277,236			
594	K	783822213	Vyrovnaní omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou modifikovanou cementovou	m2	123,888	127,00	15 733,78	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783822213					
VV			"inform. centrum					
VV			0,25*(0,52+2,73)+0,74*(23,84+1,7+3,43+15,42+5,72)"vodorovný ozub		37,894			
VV			"objekt sociál. zázemí					
VV			0,74*(7+7+7,95+7,95)-(0,45*1,16)+2*0,74*0,08"vodorovný ozub		21,722			
VV			"přístřešek					
VV			0,70*(14,0+0,3+1,5+3,73+1,8+0,59+0,3+3,03+2,12+0,59)"vodorovný ozub		19,572			
VV			0,70*(1,5+0,3+14,0+0,59+3,03+3*2,12+(4*0,59+7*0,30))"zed' okolo přístřešku		21,168			
VV			"zděný plot dvorku					
VV			(7,4+0,45+0,45+0,15+3,08+2*0,15+0,45+2,98+0,15+0,45)*0,74+(7,44+0,45+0,45+0,15+3,1+2*0,15+0,45+3,0+0,15+0,45)*0,		23,532			
VV			74"zděný plot dvorku					
VV			Součet		123,888			
595	K	783827427	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný	m2	1 300,768	129,00	167 799,07	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783827427					
VV			"inform. centrum					
VV			0,25*(0,52+2,73)+0,74*(23,84+1,7+3,43+15,42+5,72)"exteriér, sokl		37,894			
VV			3,54*(5,66+23,84+8,33+23,1)-1,96*(2,23-0,25)-1,06*2,2-1,96*(2,23-0,25)-9*1,05*0,95+2*(2,23+1,06)*0,39"exteriér, nad soklem		199,187			
VV			3,78*(2*2,37+2*1,35)-1,06*2,02-1,06*2,2'm.č. 101		23,650			
VV			3,78*(2,61+2,51+1,49+4,41+3,4+3,97+0,7+2,95)-1,06*2,02-0,9*2,02-2*1,05*0,95+((2*0,95+1,05)*0,34+1,05*0,61)+((2*0,95+1,05)*0,37+1,05*0,67)"m.č. 102		80,796			
VV			3,78*(2*2,95+2*1,2)-2*0,9*2,02-0,8*2,02'm.č. 103		26,122			
VV			3,78*(2*1,25+2*1,9)-2*0,8*2,02'm.č. 104		20,582			
VV			3,78*(2*1,0+2*1,9)-0,8*2,02'm.č. 105		20,308			
VV			3,78*(2*1,30+2*1,9)-0,8*2,02'm.č. 106		22,576			
VV			3,78*(16,8+2*6,92)-0,9*2,02-0,8*2,02-2*1,96*2,23-7*1,05*0,95'm.č. 107		96,661			
VV			(2*2,23+1,96)*0,62+(2*2,23+1,96)*0,59+4*((2*1,45+1,05)*0,34+1,05*0,61)+3*((2*1,45+1,05)*0,37+1,05*0,67)"ostění a nadpraží m.č.107		22,197			
VV			3,2+22,1+3,76+2,47+1,99+2,57+119,19'stropy		155,280			
VV			Mezisoučet		705,253			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"objekt sociál. zázemí					
VV			0,74*(7+7+7,95+7,95)-(0,45*1,16)+2*0,74*0,08"exteriér, sokl		21,722			
VV			21,07+(19,95-1-1-2,58)+18,6+17,55+(2*0,21*(0,95+0,95+1,05))+(0,44*(7,37+7,37+8,32*8,32))"exteriér, nad soklem		110,772			
VV			(2*(2,23-0,74)+1,16)*0,08+2*(2*0,95+1,05)"exteriér, ostění a nadpraží nad soklem		6,231			
VV			2,34*3,71+2,8*(2*3,71+2*2,34)-1,16*2,23-1,1*2,02-2*0,9*2,02-0,8*2,02+(2*2,23+1,16)*0,32"m.č. 111		34,299			
VV			1,07*2,3+0,8*(2*1,07+2*2,3)-0,8*0,02-1,05*0,13+(2*0,95+1,05)*0,22"m.č. 112		8,350			
VV			2,5*2,3+0,8*(2*2,5+2*2,3)-2*0,9*0,02"m.č. 113		13,394			
VV			2,15*1,8+0,8*(2*2,15+2*1,8)-0,9*0,02-0,8*0,02"m.č. 114		10,156			
VV			2,15*0,9+0,8*(2*2,15+2*0,9)-0,8*0,02"kabinka m.č. 114		6,799			
VV			2,15*2,8+0,8*(2*2,15+2*1,8)-1,1*0,02"m.č. 115		12,318			
VV			2,70*2,03+0,8*(2*2,7+2*2,03)-2*0,9*0,02-1,05*0,13+(2*0,95+1,05)*0,22"m.č. 116		13,526			
VV			1,37*2,03+0,8*(2*1,37+2*2,03)-0,9*0,02-2*0,8*0,02"m.č. 116		8,171			
VV			1,5*0,95+0,8*(2*1,50+2*0,95)-0,8*0,02+1,5*0,94+0,8*(2*1,5+2*0,94)-0,8*0,02"kabinky m.č. 117		10,627			
VV			Mezisoučet		256,365			
VV			"přístřešek					
VV			4,1*(14,0+0,3+1,5+3,73+1,8+0,59+0,3*7+3,03+2,12*3+0,59*4)"interiér		146,657			
VV			4,1*(3,46+1,97+1,2+0,45+2,38+1,51)"exteriér		44,977			
VV			4,1*(1,5+0,3+14,0+0,59+3,03+3*2,12+(4*0,59+7*0,3))"zed okolo přístřešku		123,984			
VV			Mezisoučet		315,618			
VV			"zděný plot dvorku					
VV			(7,4+0,45+0,45+0,15+3,08+2*0,15+0,45+2,98+0,15+0,45)*0,74+(7,44+0,45+0,45+0,15+3,1+2*0,15+0,45+3,0+0,15+0,45)*0,		23,532			
VV			74"zděný plot dvorku					
VV			Mezisoučet		23,532			
VV			Součet		1 300,768			
596	K	R_730B_01	VK 11-060050-60 (deskové otopné těleso, vč. sady na upevnění, odvodnění a odvodušnění), upevňovací konzola pro deskové otopné těleso	kus	1,000	3 634,00	3 634,00	
597	K	R_730B_02	VK 11-060060-60 (deskové otopné těleso, vč. sady na upevnění, odvodnění a odvodušnění), upevňovací konzola pro deskové otopné těleso	kus	1,000	3 844,00	3 844,00	
598	K	R_730B_03	VK 11-060070-60 (deskové otopné těleso, vč. sady na upevnění, odvodnění a odvodušnění), upevňovací konzola pro deskové otopné těleso	kus	1,000	4 049,00	4 049,00	
599	K	R_730B_04	VK 11-060090-60 (deskové otopné těleso, vč. sady na upevnění, odvodnění a odvodušnění), upevňovací konzola pro deskové otopné těleso	kus	3,000	4 460,00	13 380,00	
600	K	R_730B_05	VK 11-090090-60 (deskové otopné těleso, vč. sady na upevnění, odvodnění a odvodušnění), upevňovací konzola pro deskové otopné těleso	kus	1,000	5 729,00	5 729,00	
601	K	R_730B_06	VK 11-090100-60 (deskové otopné těleso, vč. sady na upevnění, odvodnění a odvodušnění), upevňovací konzola pro deskové otopné těleso	kus	1,000	6 031,00	6 031,00	
602	K	R_730B_07	VK 22-060080-60 (deskové otopné těleso, vč. sady na upevnění, odvodnění a odvodušnění), upevňovací konzola pro deskové otopné těleso	kus	1,000	5 855,00	5 855,00	
603	K	R_730B_08	Termostatická hlavice se zajištěním proti odcizení	kus	9,000	977,00	8 793,00	
604	K	R_730B_09	Připojovací šroubení, rohové provedení, uzavírací a vypouštěcí funkce, svěrné šroubení pro materiálové přechody, těsnění závitového spoje	kus	9,000	341,00	3 069,00	
605	K	R_730C_01	Rozdělovač podlahového vytápění pro 6 okruhů, průtokoměr s regulací průtoku pro každý okruh	kus	1,000	10 709,00	10 709,00	
606	K	R_730C_02	Rozdělovač podlahového vytápění pro 10 okruhů, průtokoměr s regulací průtoku pro každý okruh	kus	1,000	15 137,00	15 137,00	
607	K	R_730C_03	Skříň pro rozdělovač 6 okruhů pod omítku, bílý lak	kus	1,000	2 073,00	2 073,00	
608	K	R_730C_04	Skříň pro rozdělovač 10 okruhů pod omítku, bílý lak	kus	1,000	2 455,00	2 455,00	
609	K	R_730C_05	Svěrné šroubení pro materiálové přechody	kus	32,000	81,00	2 592,00	
610	K	R_730C_06	PEX potrubí otopných podlahových smyček 16x2, 12x balení po 120m	m	1 440,000	43,00	61 920,00	
611	K	R_730C_07	Chráníčka potrubí mezi dilatačními úseky	kus	144,000	22,00	3 168,00	
612	K	R_730C_08	Systémová deska nopová, 30mm izolace	m2	212,000	465,00	98 580,00	
613	K	R_730C_09	Okrajová dilatační páska	m	102,000	25,00	2 550,00	
614	K	R_730C_10	Dilatační profil	m	15,000	293,00	4 395,00	
615	K	R_730C_11	Spojovací pás	m	12,000	48,00	576,00	
616	K	R_730C_12	Ukončovací pás	m	25,000	48,00	1 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
617	K	R_730C_13	Upevňovací skoba	kus	58,000	5,00	290,00	
618	K	R_730C_14	Plastifikátor P	kg	47,000	97,00	4 559,00	
619	K	R_730D_01	Potrubí PEX 50x4,6	m	12,000	628,00	7 536,00	
620	K	R_730D_02	Potrubí PEX 40x4,6	m	55,000	438,00	24 090,00	
621	K	R_730D_03	Potrubí PEX 20x2	m	12,000	237,00	2 844,00	
622	K	R_730D_04	Potrubí PEX 16x2	m	50,000	181,00	9 050,00	
623	K	R_730D_05	Potrubí PEX - kombinované potrubí přívod + zpátečka 25x2,3, PN6 ve společné izolované chráničce R=175mm, max. teplota vody 80°C, izolační materiál síťovaná PE pěna, materiál chráničky PE-HD, pro přívod/odvod topné vody do zákaznických WC	m	25,000	2 098,00	52 450,00	
624	K	R_730D_06	Potrubí PEX - přírážka v % na tvarovky	%	3 716,000	1,00	3 716,00	
625	K	R_730D_07	Potrubí PEX - brusný, řezný a pomocný materiál	soubor	1,000	6 203,00	6 203,00	
626	K	R_730D_08	Potrubí měděné 42x1,5	m	6,000	758,00	4 548,00	
627	K	R_730D_09	Potrubí měděné - předizolované Cu potrubí chladiwa 10x0,8	m	6,000	182,00	1 092,00	
628	K	R_730D_10	Potrubí měděné - předizolované Cu potrubí chladiwa 16x1	m	6,000	275,00	1 650,00	
629	K	R_730D_11	Potrubí měděné - přírážka v % na tvarovky	%	139,000	1,00	139,00	
630	K	R_730E_01	Tepelné izolace z minerální vlny na hliníkové fólii s povrchovou úpravou Al fólie, tl. izolace dle dimenze potrubí - potrubí 42x1,5 tl. 30mm	m	6,000	214,00	1 284,00	
631	K	R_730E_02	Tepelné izolace z minerální vlny na hliníkové fólii s povrchovou úpravou Al fólie, tl. izolace dle dimenze potrubí - přírážka v % na tvarovky	%	13,000	1,00	13,00	
632	K	R_730E_03	Tepelné izolace z minerální vlny na hliníkové fólii s povrchovou úpravou Al fólie, tl. izolace dle dimenze potrubí - pomocný montážní materiál, Al pásy, svazovací dráty apod.	soubor	1,000	7 657,00	7 657,00	
633	K	R_730E_04	Tepelné izolace pěnová pro potrubí vedené v podlaze - potrubí 50x4,6, tl. 30mm	m	12,000	198,00	2 376,00	
634	K	R_730E_05	Tepelné izolace pěnová pro potrubí vedené v podlaze - potrubí 40x5,5, tl. 13mm	m	55,000	47,00	2 585,00	
635	K	R_730E_06	Tepelné izolace pěnová pro potrubí vedené v podlaze - potrubí 20x2, tl. 13mm	m	12,000	27,00	324,00	
636	K	R_730E_07	Tepelné izolace pěnová pro potrubí vedené v podlaze - potrubí 16x2, tl. 13mm	m	50,000	25,00	1 250,00	
637	K	R_730E_08	Tepelné izolace pěnová pro potrubí vedené v podlaze - pomocný montážní materiál, pásy, spony apod.	soubor	1,000	1 260,00	1 260,00	
638	K	R_730F_01	Proplach systému po montáži	soubor	1,000	1 745,00	1 745,00	
639	K	R_730F_02	Napuštění systému	soubor	1,000	2 326,00	2 326,00	
640	K	R_730F_03	Upravená voda pro systém vytápění	soubor	1,000	2 908,00	2 908,00	
641	K	R_730F_04	Seřízení a hydraulické zaregulování celého systému	soubor	1,000	1 163,00	1 163,00	
642	K	R_730F_05	Stavební přípomoce, drážky, prostupy stavebními konstrukcemi	soubor	1,000	5 040,00	5 040,00	
643	K	R_730F_06	Schéma vytápění - skutečné provedení, zarámované, prosklené, rozměr cca 150x65cm, upevnění na stěnu	soubor	1,000	9 498,00	9 498,00	
644	K	R_730F_07	Uvedení do provozu - zdroj tepla, komplexní vyzkoušení funkčního celku před předáním objednateli s vypracováním všech potřebných podkladů, revizí apod.	soubor	1,000	22 292,00	22 292,00	
645	K	R_730F_08	Úklid pracoviště, odvoz suti	soubor	1,000	11 630,00	11 630,00	
646	K	R_730F_09	Stavební koordinace s ostatními profesemi	soubor	1,000	1 357,00	1 357,00	
647	K	R_730F_10	Zařízení stavby, přistavení a odvezení skladových a kancelářských kontejnerů	soubor	1,000	4 846,00	4 846,00	
648	K	R_730F_11	Doprava zařízení stavby, vykládka a nakládka pomocí zdvihací techniky	soubor	1,000	4 846,00	4 846,00	
649	K	R_730F_12	Doprava materiálů	soubor	1,000	5 815,00	5 815,00	
650	K	R_730F_13	Doprava osob	soubor	1,000	6 784,00	6 784,00	
651	K	R_730F_14	Přesun hmot v objektu	soubor	1,000	8 335,00	8 335,00	
652	K	R_730F_15	Projekční podpora, přítomnost technika na kontrolních dnech atd.	soubor	1,000	4 846,00	4 846,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
653	K	R_730F_16	Ostatní - jinde nespecifikované práce a materiál, drobný nespecifikovaný a pomocný materiál atd., nutný k provedení díla jako funkčního celku	soubor	1,000	5 815,00	5 815,00	
654	K	R_730F_17	Dokumentace skutečného provedení v počtu 4 paré + 1x digitální podoba. dokumentace uložena v šanonech, přehledně uspořádána, včetně seznamů a pořadově očíslovaných položek	soubor	1,000	4 846,00	4 846,00	
655	K	R_730F_18	Tlaková zkouška	soubor	1,000	2 908,00	2 908,00	
656	K	R_730F_19	Topná a dilatační zkouška	soubor	1,000	4 361,00	4 361,00	
657	K	R_730F_20	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	1 454,00	1 454,00	
658	K	R_730F_21	Štítky a popisy zařízení v trvanlivém a voděodolném provedení	soubor	1,000	1 163,00	1 163,00	
659	K	R_730F_22	Držák univerzální s páskou	soubor	1,000	543,00	543,00	
660	K	R_730F_23	Popisy směru proudění a druhu média v trvanlivém a voděodolném provedení - barevné o rozměru 300x50mm	soubor	1,000	446,00	446,00	

D M Práce a dodávky M 17 446,00

D 21-M Elektromontáže 17 446,00

661	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	1,000	9 692,00	9 692,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204002 VV "zpětná montáž stávající lampy pouličního osvětlení VV 1								

662	K	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	1,000	7 754,00	7 754,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218204002 VV "demontáž stávající lampy pouličního osvětlení VV 1								

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 253 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 120 000,00

663	K	011002000_12	Průzkumné práce - kontrola krovu	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
664	K	011503000_1	Stavební průzkum - otisky a šablony konstrukcí	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	
VV "zhotovení otisků a šablon hlavní římsy před bouráním konstrukcí VV "římsy budou provedeny dle těchto otisků VV 2								

665	K	012203000_1	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	25 000,00	25 000,00	
666	K	013002000_12	Měření parametrů stávajících vnějších hydrantů dle požadavku PBŘ	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
667	K	013254000_1	Dokumentace skutečného provedení stavby SO-01	...	1,000	30 000,00	30 000,00	
VV "dokumentace skutečného provedení stavby vč. dokumentace technických instalací, tisk 6 paré VV 1								

668	K	013274000_1	Pasportizace objektu před započítáním prací SO-01	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
VV 1"podrobná fotodokumentace stavby								

669	K	013284000_1	Pasportizace objektu po provedení prací SO 01	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
VV 1" podrobná fotodokumentace stavby po provedení prací								

670	K	013294000_11	Dílenská dokumentace pro výplňové konstrukce SO-01	...	1,000	10 000,00	10 000,00	
VV "Dílenská dokumentace - okna, dveře, vrata, vrátka, oplocení VV "dílenskou dokumentaci konzultovat a odsouhlasit s NPÚ, vč. stanoviska VV 1								

671	K	013294000_12	Dílenská dokumentace pro zámečnické výrobky SO-01	...	1,000	10 000,00	10 000,00	
VV "Dílenská dokumentace - zámečnické výrobky (zábradlí, madla, apod.) VV "dílenskou dokumentaci konzultovat a odsouhlasit s NPÚ, vč. stanoviska VV 1								

672	K	013294000_13	Dílenská dokumentace střešního vikýře SO-01	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
VV "Dílenská dokumentace - střešní vikýř								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"dílenskou dokumentace konzultovat a odsouhlasit s NPU, vč. stanoviska					
VV			1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				50 000,00	
673	K	030001000_1	Zařízení staveniště SO-01	...	1,000	50 000,00	50 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				83 700,00	
674	K	040001000_1	Inženýrská činnost SO-01	...	1,000	20 000,00	20 000,00	
675	K	043002000_11	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace	m	500,000	20,00	10 000,00	
676	K	043002000_12	Zkouška těsnosti potrubí vodovodu	m	185,000	20,00	3 700,00	
677	K	044002000_11	Revize hromosvod SO-01	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
678	K	044002000_12	Revize slaboproud SO-01	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
679	K	045002000_1	Kontrola stávajícího stavu čerpací stanice, včetně přípravy na dopojení nové kanalizace	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
680	K	R_043002000	Zkoušky a ostatní měření - výpočet osvětlení svítidel	...	1,000	25 000,00	25 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kladruby nad Labem
Objekt:
SO 02 - Sklady

KSO:
Místo: Kladruby nad Labem

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Uchazeč:
BFK service a.s.

Projektant:
Gefos a.s.

Zpracovatel:
Gefos a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.09.2022

IČ: 72048972
DIČ:

IČ: 271 55 153
DIČ: CZ37155153

IČ: 25684213
DIČ:

IČ: 25684213
DIČ:

Cena bez DPH		7 298 628,75	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 298 628,75	21,00%	1 532 712,04
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 831 340,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kladruby nad Labem

Objekt:

SO 02 - Sklady

Místo:

Kladruby nad Labem

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Uchazeč:

BFK service a.s.

Datum:

28.09.2022

Projektant:

Gefos a.s.

Zpracovatel:

Gefos a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 298 628,75

HSV - Práce a dodávky HSV

3 191 149,52

1 - Zemní práce	471 408,09
2 - Zakládání	60 158,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	448 186,62
4 - Vodorovné konstrukce	409 740,61
5 - Komunikace pozemní	167 312,13
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	647 216,90
8 - Trubní vedení	55 825,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	486 364,35
997 - Přesun sutě	420 561,31
998 - Přesun hmot	24 376,27

PSV - Práce a dodávky PSV

3 928 479,23

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	133 343,95
713 - Izolace tepelné	14 748,92
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 750,87
741 - Elektroinstalace - silnoproud	348 399,46
742 - Elektroinstalace - slaboproud	6 677,00
751 - Vzduchotechnika	906,90
762 - Konstrukce tesařské	1 624 146,23
764 - Konstrukce klempířské	112 092,11
765 - Krytina skládaná	670 015,81
766 - Konstrukce truhlářské	520 220,04
767 - Konstrukce zámečnické	44 959,11
771 - Podlahy z dlaždic	5 466,74

772 - Podlahy z kamene	142 663,43
776 - Podlahy povlakové	1 521,12
781 - Dokončovací práce - obklady	104,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	298 462,74
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	179 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	94 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	50 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kladruby nad Labem

Objekt:

SO 02 - Sklady

Místo:

Kladruby nad Labem

Datum:

28.09.2022

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Projektant:

Gefos a.s.

Uchazeč:

BFK service a.s.

Zpracovatel:

Gefos a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 298 628,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 191 149,52

D 1

Zemní práce

471 408,09

1	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	339,00	678,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101102								
2	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	778,00	778,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101104								
3	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	737,00	1 474,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251102								
4	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1 861,00	1 861,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251104								
5	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	8,504	215,00	1 828,36	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107142								
VV			"předpoklad tloušťky živice 100 mm					
VV			11,29*0,51"podél objektu		5,758			
VV			(3,31+7,2+3,22)*0,2"okolo váhy		2,746			
VV			Součet		8,504			
6	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	41,147	583,00	23 988,70	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151201								
VV			"plocha před SZ stranou objektu					
VV			20,*3,5*0,45+(1/2)*(4,2+20,0)*0,45*0,45		33,950			
VV			"vsakovací objekty					
VV			1,3*1,3*1,3"vsakovací jímka		2,197			
VV			2,5*2,5*0,8"vsakovací objekt 4		5,000			
VV			Součet		41,147			
7	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	76,625	821,00	62 909,13	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212111								
VV			"předpokládaná hloubka 0,8m					
VV			"okolo objektu					
VV			(0,6*0,82+(1/2)*(1,01*0,82))*7,0+(0,6*0,8+(1/2)*(0,86*0,8))*4,0"SV strany		9,639			
VV			11,29*0,6*0,8"JZ strana		5,419			
VV			(0,6*0,8+(1/2)*(0,8*0,8))*31+(1/2)*(0,8*0,8)*2,2"JV strana		25,504			
VV			((0,6*0,8+(1/2)*(0,86*0,8))*7,32+(1/2)*(0,92*0,8)*1,52)+((0,6*0,8+(1/2)*(0,91*0,8))*20,1+(1/2)*(1,1*0,8)*1,7)"SZ strana		24,303			
VV			Mezisoučet		64,865			
VV			"vsakovací objekty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*0,3*0,8"potrubí k vsakovací jírně		0,960			
	VV		(12+6+11+4)*0,3*0,8"odvod dešťových vod SZ strana		7,920			
	VV		12*0,3*0,8"potrubí k vsakovacímu objektu 4		2,880			
	VV		Mezisoučet		11,760			
	VV		Součet		76,625			
8	K	139751101	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	97,747	2 142,00	209 374,07	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139751101					
	VV		"podlahy					
	VV		"odhad, nebyly provedeny sondy					
	VV		"číslování místností dle stávajícího stavu					
	VV		(1,32*4,36+3,86*4,36+1,04*0,17+1,41*0,36)*0,6+(5,35*4,71+0,9*0,17)*0,6"místnosti 101, 102, 102A, 103		29,172			
	VV		(5,74*5,52+2,85*0,59+1,15*0,25)*0,6"místnost 104		20,192			
	VV		(2,24*5,49-2,24*0,51+1,15*0,6)*0,6"místnost105		7,107			
	VV		(3,76*5,5+1,26*0,6-3,76*0,49)*0,6"místnost 106		11,756			
	VV		(3,78*5,5+1,37*0,6-3,78*0,59)*0,6"místnost 107		11,629			
	VV		(3,45*2,13+1,08*0,59+1,2*0,25)*0,6"místnost 108		4,971			
	VV		(3,76*3,09+1,25*0,55)*0,6"místnost 109		7,384			
	VV		6,73*1,21*0,6"místnost 110		4,886			
	VV		Mezisoučet		97,097			
	VV		"základ					
	VV		1,0*1,0*0,65"pod komín		0,650			
	VV		Mezisoučet		0,650			
	VV		Součet		97,747			
9	K	139911121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	8,221	6 872,00	56 494,71	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139911121					
	VV		1,0*1,0*0,5"základ stávajícího komínu (předpoklad)		0,500			
	VV		0,5*3,45*0,5"základ pod stávající stěnou mezi místnostmi 108/109 (předpoklad)		0,863			
	VV		(1,21*2+6,72)*0,5*0,8"základ pod místností 110 (předpoklad)		3,656			
	VV		2*(3,2+7,2)*0,2*0,71"váha (předpoklad)		2,954			
	VV		4*0,2*0,2*0,8"betonové patky dřevěného přístřešku(předpoklad)		0,128			
	VV		0,2*0,2*3,0"betonový práh (předpoklad)		0,120			
	VV		Součet		8,221			
10	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	4,728	586,00	2 770,61	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111102					
	VV		1,3*1,3*0,2"vsakovací jámka		0,338			
	VV		2,8*2,8*2,8*0,2"vsakovací objekt 4		4,390			
	VV		Součet		4,728			
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	23,854	143,00	3 411,12	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101					
	VV		3,3*7,72*0,8"zásyp váhy		20,381			
	VV		(2,52*2,8+1,4*1,5+2,0*7,0)*0,15"přístřešek u JV fasády		3,473			
	VV		Součet		23,854			
12	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,616	807,00	12 602,11	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111201					
	VV		1,3*1,3*(1,3-0,2)-1*1*1"vsakovací jámka		0,859			
	VV		2,8*2,8*2,8*(1,1-0,2)-2,5*2,5*0,8"vsakovací objekt 4		14,757			
	VV		Součet		15,616			
13	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	31,200	702,00	21 902,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		15,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		31,200			
14	K	175253101	Prísyp těsnící folie nebo geotextilie na objektech vodních staveb z vhodného materiálu, bez zhutnění v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5	m3	1,197	40,00	47,88	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175253101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,3*1,3*1,3-1*1*1"vsakovací jímka		1,197			
15	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	318,250	201,00	63 968,25	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103						
	VV		9,5*33,5		318,250			
16	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	318,250	21,00	6 683,25	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131						
	VV		9,5*33,5		318,250			
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,365	100,00	636,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		318,25*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,365			
D 2			Zakládání				60 158,24	
18	K	212572121	Lože pro travivody z kameniva drobného těženého	m3	11,551	1 560,00	18 019,56	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212572121						
	VV		((0,8+0,6)/2)*0,2*(27,61+6,7+20,88+4,02+8,0+11,30)'okolo objektu		10,991			
	VV		((0,8+0,6)/2)*0,2*4"vsakovací jímce		0,560			
	VV		Součet		11,551			
19	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	80,000	69,00	5 520,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755214						
	VV		80" kolem objektu		80,000			
20	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	89,530	36,00	3 223,08	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213141111						
	VV		80*1,0"drenáž		80,000			
	VV		1,3*1,3+2,8*2,8"vsakovací objekty		9,530			
	VV		Součet		89,530			
21	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	106,048	41,00	4 347,97	CS ÚRS 2021 02
	VV		89,53*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		106,048			
22	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,200	1 967,00	393,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212						
	VV		1,0*1,0*0,2"pod komínové těleso		0,200			
23	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	12,858	2 016,00	25 921,73	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532213						
	VV		(5,35*9,24-1,0*1,0)*0,05"pod podlahou SP1 (m.č.101-103)		2,422			
	VV		(5,74*5,5+2,24*5,5+3,76*5,5+3,78*5,5+3,43*5,54)*0,1"pod podlahou SP2 (m.č.104-108)		10,436			
	VV		Součet		12,858			
24	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,500	3 353,00	1 676,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313611						
	VV		1,0*1,0*0,5"pod komínové těleso		0,500			
25	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	2,000	446,00	892,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351121						
	VV		4*1,0*0,5		2,000			
26	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	2,000	82,00	164,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351122						
	VV		4*1,0*0,5		2,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				448 186,62	
27	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,940	7 327,00	6 887,38	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310238211						
	VV		(0,34+0,14)*1,44*0,68+(0,39+0,09)*1,44*0,68"JZ fasáda		0,940			
28	K	310239211	Zazdívká otvorů ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	2,847	6 930,00	19 729,71	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310239211 1,41*1,47*0,7+0,95*2,1*0,7"SZ fasáda		2,847			
29	K	311231116	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	2,975	5 340,00	15 886,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311231116 (0,75-0,25)*5,51*(0,29+0,27+0,28+0,24)		2,975			
30	K	312271211	Zdivo z tvárníc suchého zdění výplňové z tvárníc dvouděrových, agloporitových, vibrolisovaných, plných, překladových aj. bez malty, zdivo sesazované na sraz na vazbu	m3	2,920	6 600,00	19 272,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/312271211 VV 1*(0,25+0,12)*1,4"překlad P1 VV 1*(0,12+0,25)*1,7"překlad P3 VV 1*0,15*3,1"překlad P4 VV 1*(0,18+0,12)*2,30"překlad P11 VV 1*(0,12+0,13)*1,75"překlad P12 VV 1*0,2*0,90"překlad P13 VV Součet		0,518 0,629 0,465 0,690 0,438 0,180 2,920			
31	K	312271218	Zdivo z tvárníc suchého zdění výplňové Příplatek k ceně za vložku na zakrytí dutin překladových tvárníc zevnitř jako bednění dna překladu či ztužujícího ŽB pásu (měří se v délce) z pásu lepenky	m	2,920	37,00	108,04	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/312271218 VV 1*(0,25+0,12)*1,4"překlad P1 VV 1*(0,12+0,25)*1,7"překlad P3 VV 1*0,15*3,1"překlad P4 VV 1*(0,18+0,12)*2,30"překlad P11 VV 1*(0,12+0,13)*1,75"překlad P12 VV 1*0,2*0,90"překlad P13 VV Součet		0,518 0,629 0,465 0,690 0,438 0,180 2,920			
32	K	317231626_1	Klenbové pásy z cihel pálených, oprava	m3	1,670	9 789,00	16 347,63	
			VV "původní klenbové překlady - oprava klenutého nadpraží VV 3,3*0,25*0,59+1,6*0,25*0,59*3+1,5*0,25*0,56"dveře m.č. 104, 105, 106, 107, 109 VV 1,3*0,34*0,6"okno v m.č. 108 VV Součet		1,405 0,265 1,670			
33	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,701	10 758,00	7 541,36	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317941123 VV 0,0129*5*1,4"překlad P1 VV 0,0129*5*1,7"překlad P3 VV 0,0129*6*3,1"překlad P4 VV 0,0129*5*2,3"překlad P11 VV 0,0129*5*1,75"překlad P12 VV Součet		0,090 0,110 0,240 0,148 0,113 0,701			
34	M	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	0,701	53 306,00	37 367,51	CS ÚRS 2022 02
			VV 0,0129*5*1,4"překlad P1 VV 0,0129*5*1,7"překlad P3 VV 0,0129*6*3,1"překlad P4 VV 0,0129*5*2,3"překlad P11 VV 0,0129*5*1,75"překlad P12 VV Součet		0,090 0,110 0,240 0,148 0,113 0,701			
35	K	R_314231511	Zdivo komínových nebo ventilačních těles dosavadních objektů volně stojících nad střešní rovinou na maltu cementovou včetně spárování, z cihel pálených plných	m3	1,505	9 692,00	14 586,46	
			VV "vyzdění komínového tělesa, vytvoření 2 ks větracích průduchů 140x60mm, včetně osazení a materiálu větracích mřížek VV 0,44*0,44*7,775		1,505			
36	K	R_314238235	Komínová hlavice dle dokumentace	kus	1,000	3 295,00	3 295,00	
			VV "komínová hlavice dle detailu, výkres č. D.1.1.23b, omítnutá VV 1		1,000			
37	K	317351101_1	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	6,399	989,00	6 328,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"původní klenebné překlady - oprava					
	VV		3,3*0,59+1,6*0,59*3+1,5*0,56"dveře m.č. 104, 105, 106, 107,109		5,619			
	VV		1,3*0,6"okno v m.č. 108		0,780			
	VV		Součet		6,399			
38	K	317351102_1	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	6,399	278,00	1 778,92	
	VV		"původní klenebné překlady - oprava					
	VV		3,3*0,59+1,6*0,59*3+1,5*0,56"dveře m.č. 104, 105, 106, 107,109		5,619			
	VV		1,3*0,6"okno v m.č. 108		0,780			
	VV		Součet		6,399			
39	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,003	97,00	0,29	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317941121					
	VV		"překlad P13, 2x L 40x40x3					
	VV		2*0,00184*0,85		0,003			
40	M	13010412	Úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x3mm	t	0,003	48 460,00	145,38	CS ÚRS 2021 02
41	K	315231116	Zdivo z cihel pálených půdní, štitové, nadstřešní, poprsní z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	4,094	5 340,00	21 861,96	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/315231116					
	VV		(1/2)*0,33*3,49*7,5-0,44*0,51"SV štitová stěna		4,094			
42	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	2,000	536,00	1 072,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168022					
	VV		2"překlady P2		2,000			
43	K	317231116	Zdivo z cihel pálených římsové z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	37,680	5 340,00	201 211,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317231116					
	VV		0,75*(6,72*0,59+2*9,24*0,69+6,68*0,77)"jižní část objektu		16,395			
	VV		0,75*(2*20,88*0,60+5,54*0,6)"severní část objektu		21,285			
	VV		Součet		37,680			
44	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,773	62 998,00	48 697,45	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317944323					
	VV		"hmotnost IPE140 12,90 kg/m					
	VV		"nosníky ukládané vtahováním do připravených kapes					
	VV		0,0129*1*(5*1,4)"překlad P1		0,090			
	VV		0,0129*1*(5*2,3)"překlad P11		0,148			
	VV		Mezisoučet		0,238			
	VV		"nosníky ukládané na zdivo					
	VV		0,0129*1*(5*1,7)"překlad P3		0,110			
	VV		0,0129*1*(6*3,1)"překlad P4		0,240			
	VV		0,0129*2*(2*1,4)"překlad P9		0,072			
	VV		0,0129*1*(5*1,75)"překlad P12		0,113			
	VV		Mezisoučet		0,535			
	VV		Součet		0,773			
45	K	317998122	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 50 do 70 mm	m2	2,920	495,00	1 445,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317998122					
	VV		1*(0,25+0,12)*1,40"překlad P1		0,518			
	VV		1*(0,12+0,25)*1,70"překlad P3		0,629			
	VV		1*0,15*3,10"překlad P4		0,465			
	VV		1*(0,18+0,12)*2,30"překlad P11		0,690			
	VV		1*(0,12+0,13)*1,75"překlad P12		0,438			
	VV		1*0,2*0,9 "překlad P13		0,180			
	VV		Součet		2,920			
46	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	22,284	1 105,00	24 623,82	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342244121					
	VV		3,29*3,15+(3,26+1,65)*3,15"m.č. 101, 102, 103		25,830			
	VV		-0,9*1,97*2"dveře		-3,546			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		22,284			
D	4		Vodorovné konstrukce				409 740,61	
47	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	6,652	3 916,00	26 049,23	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321414						
	VV	0,36*0,25*0,1*32"podbetonovávká trámů			0,288			
	VV	0,25*0,25*(6,07+9,46+5,82+9,9+2*20,96+5*5,73)			6,364			
	VV	Součet			6,652			
48	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	60,336	485,00	29 262,96	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351115						
	VV	0,3*(6,07+9,96+5,82+0,19+21,22+6,26+20,96+3,9)"obvod			22,314			
	VV	0,3*(2*5,57+2*9,46)+0,3*(10*5,75+2*6,04+2*2,3+2*3,82+2*3,84+2*3,59)"uvnitř			38,022			
	VV	Součet			60,336			
49	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	60,336	99,00	5 973,26	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351116						
	VV	0,3*(6,07+9,96+5,82+0,19+21,22+6,26+20,96+3,9)"obvod			22,314			
	VV	0,3*(2*5,57+2*9,46)+0,3*(10*5,75+2*6,04+2*2,30+2*3,82+2*3,84+2*3,59)"uvnitř			38,022			
	VV	Součet			60,336			
50	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,745	72 593,00	54 081,79	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821						
	VV	"výztuž věnců						
	VV	0,745			0,745			
	VV	Součet			0,745			
51	K	430321313	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20	m3	1,083	4 138,00	4 481,45	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430321313						
	VV	(1/2)*1,0*1,41*0,28+2*(1/4)*1,0*1,0*0,28"rampa u m.č. 101			0,337			
	VV	5,83*0,5*0,07"rampa u D6			0,204			
	VV	2,12*1,0*0,15+1,49*1,0*0,15"stupně u m.č. 108			0,542			
	VV	Součet			1,083			
52	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,001	64 064,00	64,06	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430362021						
	VV	"odhad 100 kg/m2						
	VV	0,001*((1/2)*1,0*1,41*0,28+2*(1/4)*1,0*1,0*0,28)"rampa u m.č. 101			0,000			
	VV	0,001*(2,04*1,0*0,15+1,41*1,0*0,15)"stupně u m.č. 108			0,001			
	VV	Součet			0,001			
53	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,490	889,00	1 324,61	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/431351121						
	VV	(2,04+2*1,0)*0,2+(1,41+2*1,0)*0,2"stupně u m.č. 108			1,490			
54	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,490	140,00	208,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/431351122						
	VV	(2,04+2*1,0)*0,2+(1,41+2*1,0)*0,2"stupně u m.č. 108			1,490			
55	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopisku	m2	104,641	72,00	7 534,15	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877						
	VV	(5,74*5,52+2,24*5,49+3,76*5,5+3,78*5,52+3,45*5,54)"pod podlahu SP2 m.č. 104-108			104,641			
56	K	R_596211210	Kladení dlažby z cihel plných pálených na kantku do pískového lože tl. 60 mm	m2	104,641	895,00	93 653,70	
	VV	(5,74*5,52+2,24*5,49+3,76*5,5+3,78*5,52+3,45*5,54)"pod podlahu SP2 (m.č.104-108)			104,641			
57	M	59515004	cihla plná betonová P10 290x140x65mm	kus	5 669,903	33,00	187 106,80	CS ÚRS 2021 02
D	5		Komunikace pozemní				167 312,13	
58	K	564710111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	39,227	81,00	3 177,39	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564710111 7,72*0,49+10,71*0,52+0,58*0,5+27,57*0,5+6,7*0,5+21,38*0,5+3,52*0,5"okapový chodník		39,227			
59	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	122,747	147,00	18 043,81	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564730011 20,88*4,75-20,88*0,75"plocha u SZ strany objektu (s mlatem) VV 7,72*0,49+10,71*0,52+0,58*0,5+27,57*0,5+6,7*0,5+21,38*0,5+3,52*0,5"okapový chodník VV Součet		83,520 39,227 122,747			
60	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	83,520	138,00	11 525,76	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564730111 20,88*4,75-20,88*0,75"plocha u SZ strany objektu (s mlatem)		83,520			
61	K	564750011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	25,476	212,00	5 400,91	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750011 3,3*7,72"zásyp váhy v jedné vrstvě		25,476			
62	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	50,952	182,00	9 273,26	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 2*3,3*7,72"zásyp váhy ve dvou vrstvách		50,952			
63	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	25,476	258,00	6 572,81	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564760111 3,3*7,72"zásyp váhy v jedné vrstvě		25,476			
64	K	564770111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	39,227	322,00	12 631,09	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564770111 7,72*0,49+10,71*0,52+0,58*0,5+27,57*0,5+6,7*0,5+21,38*0,5+3,52*0,5"okapový chodník		39,227			
65	K	564871112	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 260 mm	m2	83,520	312,00	26 058,24	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871112 20,88*4,75-20,88*0,75"plocha u SZ strany objektu (s mlatem) VV "POZN. vrstvy zajišťuje sklon, tloušťka se pohybuje mezi 210-310mm		83,520			
66	K	R_576143221	Asfaltový koberec s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	50,952	432,00	22 011,26	
			VV 2*3,3*7,72"zásyp ve dvou vrstvách		50,952			
67	K	R_589116118	Kryt ploch jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním, mlat o tl. 40 mm	m2	83,520	630,00	52 617,60	
			VV 20,88*4,75-20,88*0,75"plocha u SZ strany objektu (s mlatem)		83,520			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							647 216,90	
68	K	611142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením stropů	m2	153,909	190,00	29 242,71	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611142012 5,35*9,24+5,74*5,52+2,24*5,49+3,76*5,5+3,78*5,52+3,42*5,54		153,909			
69	K	611311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	153,909	418,00	64 333,96	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611311141 5,35*9,24+5,74*5,52+2,24*5,49+3,76*5,5+3,78*5,52+3,42*5,54		153,909			
70	K	611311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stropů	m2	153,909	104,00	16 006,54	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611311191					
71	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	473,563	94,00	44 514,92	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131100 VV (2*1,65+2*3,6)*3,12-(1,0*2,02*2+1,05*2,66)+(2*2,66+1,05)*0,53"m.č. 101 VV (2*3,56+2*3,6)*3,12-(1,0*2,02+0,96*1,44)+(2*1,44+0,96)*0,46"m.č. 102 VV (2*5,35+2*5,5)*3,12-(1,0*2,02+2*0,96*1,44)+(2*1,44+0,96)*0,46"m.č. 103		29,303 43,042 64,686			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2*5,74+2*5,52)*3,34-(2,59*2,75+0,96*0,86)+(2*2,75+2,59)*0,59+((2*2,85+1,15)*0,25+(2*0,86+0,96)*0,35)*m.č. 104		74,692			
	VV		(2*5,54+2*5,49)*3,39-1,03*2,9+(2*2,9+1,15)*0,49*m.č. 105		75,202			
	VV		(2*3,76+2*5,5)*3,39-1,08*2,9+(2*2,9+1,26)*0,48*m.č. 106		63,040			
	VV		(2*3,78+2*5,52)*3,39-1,14*2,9+(2*2,9+1,36)*0,49*m.č. 107		63,256			
	VV		(2*3,42+2*5,54)*3,49-					
	VV		(0,96*0,86+1,84*2,98+1,21*2,98)+((2*1,2+2*1,2)*0,25+(2*0,34+2*0,96)*0,32)+(2*2,9+1,84)*0,44+(2*1,21+2,98)*0,43*m.č.108		60,342			
	VV		Součet		473,563			
72	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	473,563	368,00	174 271,18	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612311141					
	VV		(2*1,65+2*3,6)*3,12-(1,0*2,02*2+1,05*2,66)+(2*2,66+1,05)*0,53*m.č. 101		29,303			
	VV		(2*3,56+2*3,6)*3,12-(1,0*2,02+0,96*1,44)+(2*1,44+0,96)*0,46*m.č. 102		43,042			
	VV		(2*5,35+2*5,5)*3,12-(1,0*2,02+2*0,96*1,44)+(2*1,44+0,96)*0,46*m.č. 103		64,686			
	VV		(2*5,74+2*5,52)*3,34-(2,59*2,75+0,96*0,86)+(2*2,75+2,59)*0,59+((2*2,85+1,15)*0,25+(2*0,86+0,96)*0,35)*m.č. 104		74,692			
	VV		(2*5,54+2*5,49)*3,39-1,03*2,9+(2*2,9+1,15)*0,49*m.č. 105		75,202			
	VV		(2*3,76+2*5,5)*3,39-1,08*2,9+(2*2,9+1,26)*0,48*m.č. 106		63,040			
	VV		(2*3,78+2*5,52)*3,39-1,14*2,9+(2*2,9+1,36)*0,49*m.č. 107		63,256			
	VV		(2*3,42+2*5,54)*3,49-					
	VV		(0,96*0,86+1,84*2,98+1,21*2,98)+((2*1,2+2*1,2)*0,25+(2*0,34+2*0,96)*0,32)+(2*2,9+1,84)*0,44+(2*1,21+2,98)*0,43*m.č.108		60,342			
	VV		Součet		473,563			
73	K	612311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn	m2	473,563	100,00	47 356,30	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612311191					
	VV		(2*1,65+2*3,6)*3,12-(1,0*2,02*2+1,05*2,66)+(2*2,66+1,05)*0,53*m.č. 101		29,303			
	VV		(2*3,56+2*3,6)*3,12-(1,0*2,02+0,96*1,44)+(2*1,44+0,96)*0,46*m.č. 102		43,042			
	VV		(2*5,35+2*5,5)*3,12-(1,0*2,02+2*0,96*1,44)+(2*1,44+0,96)*0,46*m.č. 103		64,686			
	VV		(2*5,74+2*5,52)*3,34-(2,59*2,75+0,96*0,86)+(2*2,75+2,59)*0,59+((2*2,85+1,15)*0,25+(2*0,86+0,96)*0,35)*m.č. 104		74,692			
	VV		(2*5,54+2*5,49)*3,39-1,03*2,9+(2*2,9+1,15)*0,49*m.č. 105		75,202			
	VV		(2*3,76+2*5,5)*3,39-1,08*2,9+(2*2,9+1,26)*0,48*m.č. 106		63,040			
	VV		(2*3,78+2*5,52)*3,39-1,14*2,9+(2*2,9+1,36)*0,49*m.č. 107		63,256			
	VV		(2*3,42+2*5,54)*3,49-					
	VV		(0,96*0,86+1,84*2,98+1,21*2,98)+((2*1,2+2*1,2)*0,25+(2*0,34+2*0,96)*0,32)+(2*2,9+1,84)*0,44+(2*1,21+2,98)*0,43*m.č.108		60,342			
	VV		Součet		473,563			
74	K	622131100	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	246,536	83,00	20 462,49	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622131100					
	VV		"SV fasáda					
	VV		4,02*(3,73-0,73)+6,7*(3,99-0,72)		33,969			
	VV		-1,21*(3,03-0,73)-1,84*(2,98-0,72)"otvor		-6,941			
	VV		"JZ fasáda					
	VV		10,7*(3,44-0,44)		32,100			
	VV		-0,96*1,44*3"otvory		-4,147			
	VV		(2*1,44+0,96)*0,15"ostění		0,576			
	VV		"SZ fasáda					
	VV		6,72*(3,5-0,5)+20,88*(3,73-0,48)		88,020			
	VV		-2,59*(2,75-0,48)-0,96*0,86*2-1,21*(2,98-0,48)*3"otvory		-16,606			
	VV		2*(2*1,44+2*0,96)*0,2+2*(2*0,58+2*0,96)*0,2"ostění výklenků		3,152			
	VV		"JV fasáda					
	VV		27,56*(3,97-0,72)		89,570			
	VV		-1,21*(2,98-0,72)"otvor		-2,735			
	VV		"oplocení					
	VV		2*((((3,51+2,2)/2)*2,36+2,44*0,44+2,2*1,62+2,44*0,66)+2,44*0,66		27,582			
	VV		((2,36+1,76)*0,1+0,38*0,24)+((1,62+1,76*2)*0,1+2,44*0,09+2,44*0,25+0,31*0,24*2)		1,996			
	VV		Součet		246,536			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	622311141	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	246,536	400,00	98 614,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622311141					
		VV	"SV fasáda					
		VV	4,02*(3,73-0,73)+6,7*(3,99-0,72)		33,969			
		VV	-1,21*(3,03-0,73)-1,84*(2,98-0,72)"otvor		-6,941			
		VV	"JZ fasáda					
		VV	10,7*(3,44-0,44)		32,100			
		VV	-0,96*1,44*3"otvory		-4,147			
		VV	(2*1,44+0,96)*0,15"ostění		0,576			
		VV	"SZ fasáda					
		VV	6,72*(3,5-0,5)+20,88*(3,73-0,48)		88,020			
		VV	-2,59*(2,75-0,48)-0,96*0,86*2-1,21*(2,98-0,48)*3"otvory		-16,606			
		VV	2*(2*1,44+2*0,96)*0,2+2*(2*0,58+2*0,96)*0,2"ostění výklenků		3,152			
		VV	"JV fasáda					
		VV	27,56*(3,97-0,72)		89,570			
		VV	-1,21*(2,98-0,72)"otvor		-2,735			
		VV	"oplocení					
		VV	2*((3,51+2,2)/2)*2,36+2,44*0,44+2,2*1,62+2,44*0,66)+2,44*0,66		27,582			
		VV	((2,36+1,76)*0,1+0,38*0,24)+((1,62+1,76*2)*0,1+2,44*0,09+2,44*0,25+0,31*0,24*2)		1,996			
		VV	Součet		246,536			
76	K	622311191	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	493,072	88,00	43 390,34	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622311191					
		VV	"celková tloušťka 25mm					
		VV	2*246,536		493,072			
77	K	623311101	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená pilířů nebo sloupů	m2	84,936	312,00	26 500,03	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/623311101					
		VV	"šambrány dvoustupňové š. 140mm, tl. 20mm a 40mm					
		VV	"řimsy na vnější fasádě					
		VV	"včetně materiálu pro vytvoření šablon					
		VV	"barva bílá					
		VV	7*0,140*2*(1,72+1,24)+7*0,040*2*(1,72+1,24)"šambrány okna		7,459			
		VV	1*0,140*2*(0,72+0,79)+1*0,040*2*(0,72+0,79)"šambrány okno štít		0,544			
		VV	4*0,140*(1,49+3,12*2)+4*0,040*(1,49+3,12*2)"šambrány dveře		5,566			
		VV	1*0,140*(2,12+3,17*2)+1*0,040*(2,12+3,17*2)"šambrány vrata		1,523			
		VV	1*0,140*(1,49+2,82*2)+1*0,040*(1,49+2,82*2)"šambrány dveře		1,283			
		VV	1*0,140*(2,89+2,87*2)+1*0,040*(2,89+2,87*2)"šambrány vrata		1,553			
		VV	0,8*11,4"řimsa		9,120			
		VV	0,8*(4,2+7,3)"řimsa		9,200			
		VV	0,8*(7,1+21,2)"řimsa		22,640			
		VV	0,8*27,9"řimsa		22,320			
		VV	(2*1,44+0,96)*0,15"ostění		0,576			
		VV	2*(2*1,44+2*0,96)*0,2+2*(2*0,58+2*0,96)*0,2"ostění výklenků		3,152			
		VV	Součet		84,936			
78	K	623311191	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm pilířů nebo sloupů	m2	84,936	101,00	8 578,54	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/623311191					
		VV	"šambrány dvoustupňové š. 140mm, tl. 20mm a 40mm					
		VV	"řimsy na vnější fasádě					
		VV	"včetně materiálu pro vytvoření šablon					
		VV	"barva bílá					
		VV	7*0,140*2*(1,72+1,24)+7*0,040*2*(1,72+1,24)"šambrány okna		7,459			
		VV	1*0,140*2*(0,72+0,79)+1*0,040*2*(0,72+0,79)"šambrány okno štít		0,544			
		VV	4*0,140*(1,49+3,12*2)+4*0,040*(1,49+3,12*2)"šambrány dveře		5,566			
		VV	1*0,140*(2,12+3,17*2)+1*0,040*(2,12+3,17*2)"šambrány vrata		1,523			
		VV	1*0,140*(1,49+2,82*2)+1*0,040*(1,49+2,82*2)"šambrány dveře		1,283			
		VV	1*0,140*(2,89+2,87*2)+1*0,040*(2,89+2,87*2)"šambrány vrata		1,553			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,8*11,4"římsa		9,120			
VV			0,8*(4,2+7,3)"římsa		9,200			
VV			0,8*(7,1+21,2)"římsa		22,640			
VV			0,8*27,9"římsa		22,320			
VV			(2*1,44+0,96)*0,15"ostění		0,576			
VV			2*(2*1,44+2*0,96)*0,2+2*(2*0,58+2*0,96)*0,2"ostění výklenků		3,152			
VV			Součet		84,936			
79	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	2,746	4 555,00	12 508,03	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311114					
VV			0,07*(7,72*0,49+10,71*0,52+0,58*0,5+27,57*0,5+6,7*0,5+21,38*0,5+3,52*0,5)"okapový chodník (průměrná tl. 70mm)		2,746			
80	K	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15	m3	0,164	4 090,00	670,76	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311123					
VV			"podklad pro uložení překladů					
VV			2*0,22*0,61*0,1"překlad P1		0,027			
VV			2*0,25*0,61*0,1"překlad P3		0,031			
VV			2*0,26*0,53*0,1"překlad P4		0,028			
VV			2*(2*0,22*0,17*0,1)"překlad P9		0,015			
VV			2*0,23*0,54*0,1"překlad P11		0,025			
VV			2*0,27*0,49*0,1"překlad P12		0,026			
VV			2*0,23*0,27*0,1"překlad P13		0,012			
VV			Součet		0,164			
81	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	9,846	4 168,00	41 038,13	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311134					
VV			(5,35*9,24-0,45*0,45)*0,2"pod podlahu SP1 (m.č. 101-103)		9,846			
82	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	9,846	86,00	846,76	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319175					
VV			(5,35*9,24-0,45*0,45)*0,2"pod podlahu SP1 (m.č. 101-103)		9,846			
83	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,288	159,00	45,79	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319196					
84	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,219	64 064,00	14 030,02	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631362021					
VV			"hmotnost 4,44 kg/m2					
VV			0,00444*(5,35*9,24-0,45*0,45)"pod podlahu SP1 (m.č. 101-103)		0,219			
85	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	339,00	678,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642942111					
VV			1+1"zámeč. Z1, Z2		2,000			
86	M	55331488	záruka jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	2 064,00	4 128,00	CS ÚRS 2021 02
D 8			Trubní vedení					
			55 825,00					
87	K	877265261	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvorních vpustí DN 110	kus	1,000	204,00	204,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877265261					
88	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	5 815,00	5 815,00	CS ÚRS 2021 02
89	K	897172111	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro retenci dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulacním objemu do 10 m3	m3	6,000	5 815,00	34 890,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/897172111					
VV			1*1*1"vsakovací jímka		1,000			
VV			2,5*2,5*0,8"vsakovací objekt 4		5,000			
VV			Součet		6,000			
90	K	R_871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, DN 125	m	67,800	220,00	14 916,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		25,9+1,5+8,9+11,2+6,1+11+3,2		67,800			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				486 364,35	
91	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	74,300	178,00	13 225,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916331112						
	VV		0,58+11,70+7,72+1,32+0,28+20,88+1,81+3,85+1,25+24,91		74,300			
92	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	74,300	113,00	8 395,90	CS ÚRS 2021 02
93	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	19,540	95,00	1 856,30	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112						
	VV		0,51+3,2+3,31+7,6+3,22+1,1+0,6"JZ strana objektu s váhou		19,540			
94	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	314,720	43,00	13 532,96	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111811						
	VV		(8,02+3,36+21,53+6,7+27,72+11,35)*4		314,720			
95	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	314,720	56,00	17 624,32	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211111						
	VV		(8,02+3,36+21,53+6,7+27,72+11,35)*4		314,720			
96	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	14 162,400	2,00	28 324,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211211						
	VV		45*314,72		14 162,400			
97	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	314,720	21,00	6 609,12	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511111						
	VV		(8,02+3,36+21,53+6,7+27,72+11,35)*4		314,720			
98	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	14 162,400	0,38	5 381,71	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511211						
	VV		45*314,72		14 162,400			
99	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	314,720	14,00	4 406,08	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511811						
	VV		(8,02+3,36+21,53+6,7+27,72+11,35)*4		314,720			
100	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m	kus	1,000	1 715,00	1 715,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946111111						
101	K	946111211	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1111	kus	30,000	214,00	6 420,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946111211						
102	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m	kus	1,000	860,00	860,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946111811						
103	K	953941209	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů komínových dvířek	kus	2,000	158,00	316,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953941209						
104	M	59882561	dvířka komínová nerezová	kus	2,000	2 336,00	4 672,00	CS ÚRS 2021 02
105	K	971033561	Výbourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,289	2 210,00	638,69	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033561						
	VV		0,96*0,86*0,35"SZ fasáda		0,289			
106	K	971033651	Výbourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	5,168	1 376,00	7 111,17	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033651						
	VV		(1,84-1,0)*3,03*0,59"SV fasáda		1,502			
	VV		(1,21*3,03*0,68+1,8*0,19*0,68)+0,96*1,44*0,68"JZ fasáda		3,666			
	VV		Součet		5,168			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	1,187	4 672,00	5 545,66	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/973031151					
		VV	0,96*1,44*0,2*2+0,96*1,1*0,6"SZ fasáda		1,187			
108	K	R_974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 200 mm a šířky do 150 mm	m	2,400	255,00	612,00	
		VV	1,2*2"provětrání fasády pod m.č. 101, 102, 103		2,400			
109	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	19,500	272,00	5 304,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031664					
		VV	5*2,4"SV fasáda, pro překlad P11		12,000			
		VV	5*1,5"JZ fasáda, pro překlad P1		7,500			
		VV	Součet		19,500			
110	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	1,970	3 751,00	7 389,47	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151122					
		VV	0,70+0,77"provětrání podlahy pod m.č. 101, 102, 103		1,470			
		VV	0,5"v oplocení pro drenáž		0,500			
		VV	Součet		1,970			
111	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	86,817	176,00	15 279,79	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978012191					
		VV	1,32*4,36+3,86*4,36+5,35*4,71+5,74*5,52+3,45*2,13"m.č. 101, 102, 102A, 103, 104, 108		86,817			
112	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	426,145	99,00	42 188,36	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013191					
		VV	"m.č. 101, 102, 102A, 103					
		VV	(2*5,35+2*9,24)*2,98		86,956			
		VV	-(1,46*1,47+0,95*2,1+1,47*1,44+1,44*0,87)"otvory		-7,511			
		VV	((2*2,29+1,46)*0,45+1,46*0,09)+(2*2,1+0,95)*0,59+(2*1,44+1,44)*0,45+(2*0,87+1,44)*0,45"ostění		9,263			
		VV	"m.č. 104, 105, 106, 107					
		VV	(2*5,74+2*5,52)*3,37+(2*2,24+2*5,49)*3,56+(2*3,76+2*5,5)*3,56+(2*3,78+2*5,52)*3,56		263,077			
		VV	-2,59*2,75-0,95*2,08-0,9*2,08-0,95*2,08"otvory		-12,947			
		VV	((2*2,75+2,59)*0,59+(2*2,75+1,15)*0,24)+(2*2,98+1,15)*0,47+(2*2,98+1,26)*0,48+(2*2,98+1,37)*0,49"ostní		16,768			
		VV	"m.č. 107, 108					
		VV	(2*3,45+2*2,13)*3,53+(2*3,76+2*3,09)*2,12		68,439			
		VV	-(0,96*0,34+1,0*2,57)-1,0*3,21"otvory		-6,106			
		VV	((2*1,2+2*1,2)*0,25+(2*0,34+2*0,96)*0,32)+(2*2,57+1,08)*0,45+(2*3,21+1,25)*0,44"ostění		8,206			
		VV	Součet		426,145			
113	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	259,369	84,00	21 787,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978015391					
		VV	"otlučení po bouranou nadezdívkou					
		VV	"SV fasáda					
		VV	6,7*3,72+4,02*3,42		38,672			
		VV	-1,14*2,57"otvor		-2,930			
		VV	"JZ fasáda					
		VV	10,70*3,13		33,491			
		VV	-1,44*0,87-1,44*1,44"otvory		-3,326			
		VV	(2*0,87+1,44)*0,18+(2*1,44+1,44)*0,16"ostění		1,264			
		VV	"SZ fasáda					
		VV	6,725*3,39+20,88*3,39		93,581			
		VV	-(1,41*1,47+0,9*2,02)-(2,59*2,75+1,21*2,98+1,19*2,98+0,96*0,34)"otvory		-22,157			
		VV	(2*1,41+1,47)*0,18+(2*2,1+0,95)*0,59"ostění		3,811			
		VV	"JV fasáda					
		VV	27,56*3,3		90,948			
		VV	-1,11*3,21"otvor		-3,563			
		VV	"oplocení					
		VV	2*((3,51+2,2)/2)*2,36+2,44*0,44+2,2*1,62+2,44*0,66)+2,44*0,66		27,582			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((2,36+1,76)*0,1+0,38*0,24)+((1,62+1,76*2)*0,1+2,44*0,09+2,44*0,25+0,31*0,24*2)		1,996			
	VV		Součet		259,369			
114	K	981011111	Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých	m3	62,926	98,00	6 166,75	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981011111					
	VV		(2,52*2,8+1,4*1,5)*(2,5+0,55)+2,0*7,0*2,5"přístřešek u JV fasády		62,926			
115	K	981011414	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3	26,833	750,00	20 124,75	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981011414					
	VV		1,21*6,72*(2,7+0,6)"m.č. 110		26,833			
116	K	R_952903001	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací odstraněním slámy	m2	294,782	73,00	21 519,09	
	VV		5,74*5,52+2,24*5,49+3,76*5,5+3,78*5,52"stáje		85,528			
	VV		10,7*6,72+16,7*6,7+3,8*6,7"půda		209,254			
	VV		Součet		294,782			
117	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	80,347	880,00	70 705,36	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032231					
	VV		"příčky a stěny					
	VV		(4,1*2,98-0,9*2,02)*0,17+((3,56+1,32)*2,98-0,9*2,02)*0,17"m.č. 101-103		3,931			
	VV		((0,99+2,5)*2,98-1,0*2,02)*0,09"m.č. 101-103		0,754			
	VV		3,45*3,53*0,32"m.č. 108/109		3,897			
	VV		((1/2)*2,1*2,0+2,5*2,0+(1/2)*2,1*2,0)*0,17+2*0,16*0,3*2,0"půda		1,756			
	VV		1,4*1,0+(2,52+2,8)*1,5"přístřešek u východní fasády		9,380			
	VV		Mezisoučet		19,718			
	VV		"nadezdívka nosných stěn					
	VV		(6,72*0,7+2*9,24*0,68+6,68*0,77+2*20,3*0,6+6,7*0,59)*0,8"obvodové stěny		40,582			
	VV		(5,5*0,34+5,5*0,33+5,5*0,34+5,5*0,33)*0,8"nosné vnitřní stěny		5,896			
	VV		Mezisoučet		46,478			
	VV		"půdní prostor					
	VV		(1/2)*6,7*3,7"SV štítová stěna		12,395			
	VV		((1/2)*2,1*2,0+2,5*2,0+(1/2)*2,1*2,0)*0,17+2*0,16*0,3*2,0"stěna		1,756			
	VV		Mezisoučet		14,151			
	VV		Součet		80,347			
118	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	2,599	1 018,00	2 645,78	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032631					
	VV		0,48*0,47*7,4"komín v m.č. 102A		1,669			
	VV		0,46*0,43*4,7"komín v m.č. 105		0,930			
	VV		Součet		2,599			
119	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	32,355	2 840,00	91 888,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042241					
	VV		"odhad, nebyly provedeny sondy					
	VV		"uvnitř objektu					
	VV		(1,32*4,36+3,86*4,36+1,04*0,17+1,41*0,36)*0,15+(5,35*4,71+0,9*0,17)*0,15"m.č. 101, 102, 102A, 103		7,293			
	VV		(5,74*5,52+2,85*0,59+1,15*0,25)*0,15"m.č. 104		5,048			
	VV		(2,24*5,49-2,24*0,51+1,15*0,6)*0,15"m.č. 105		1,777			
	VV		(3,76*5,5+1,26*0,6-3,76*0,49)*0,15"m.č. 106		2,939			
	VV		(3,78*5,5+1,37*0,6-3,78*0,59)*0,15"m.č. 107		2,907			
	VV		(3,45*2,13+1,08*0,59+1,2*0,25)*0,15"m.č. 108		1,243			
	VV		(3,76*3,09+1,25*0,55)*0,15"m.č. 109		1,846			
	VV		6,73*1,21*0,15"m.č. 110		1,221			
	VV		3,2*7,2*0,2"deska váhy		4,608			
	VV		Mezisoučet		28,882			
	VV		"přístřešek					
	VV		(2,52*2,8+1,4*1,5+2,0*7,0)*0,15"přístřešek u JV fasády		3,473			
	VV		Mezisoučet		3,473			
	VV		Součet		32,355			
120	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	28,882	1 531,00	44 218,34	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965049112 "odhad, nebyly provedeny sondy (1,32*4,36+3,86*4,36+1,04*0,17+1,41*0,36)*0,15+(5,35*4,71+0,9*0,17)*0,15'm.č. 101, 102, 102A, 103 (5,74*5,52+2,85*0,59+1,15*0,25)*0,15'm.č. 104 (2,24*5,49-2,24*0,51+1,15*0,6)*0,15'm.č. 105 (3,76*5,5+1,26*0,6-3,76*0,49)*0,15'm.č. 106 (3,78*5,5+1,37*0,6-3,78*0,59)*0,15'm.č. 107 (3,45*2,13+1,08*0,59+1,2*0,25)*0,15'm.č. 108 (3,76*3,09+1,25*0,55)*0,15'm.č. 109 6,73*1,21*0,15'm.č. 110 3,2*7,2*0,2"deska váhy Součet					
121	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	0,326	267,00	87,04	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062374 0,96*0,34"m.č.108		0,326			
122	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	1,253	179,00	224,29	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062375 1,44*0,87"m.č. 103		1,253			
123	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	4,146	146,00	605,32	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062376 1,44*1,44+1,41*1,47"m.č. 102, 102A		4,146			
124	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	6,891	124,00	854,48	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062377 4,72*1,46"m.č. 110		6,891			
125	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	11,110	235,00	2 610,85	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062455 3*0,9*2,02+1,0*2,02"m.č. 101, 102 2*0,9*2,02"m.č. 110 Součet		7,474 3,636 11,110			
126	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	17,310	220,00	3 808,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062456 1,21*2,98+1,19*2,98+1,23*2,98+1,14*2,57+1,11*3,21"m.č. 105, 106, 107, 108, 109		17,310			
127	K	968062559	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 m2	m2	14,493	118,00	1 710,17	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062559 2,59*2,75"m.č. 104 3,35*2,2"v oplocení Součet		7,123 7,370 14,493			
D	997	Přesun sutě					420 561,31	
128	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svle se omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	342,720	380,00	130 233,60	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013152					
129	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	342,720	51,00	17 478,72	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
130	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10 375,350	9,10	94 415,69	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509 30*345,845		10 375,350			
131	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	24,270	1 541,00	37 400,07	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013607								
	VV		24,270		24,270			
132	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	279,641	289,00	80 816,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013609								
	VV		144,625+4,143+3,006+71,181+0,838+0,520+9,302+2,137+0,096+0,819+0,057+4,341+19,603+15,303+3,634+0,036		279,641			
133	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	12,612	1 066,00	13 444,39	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631								
	VV		12,612		12,612			
134	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,871	2 849,00	5 330,48	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013645								
	VV		1,871		1,871			
135	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	25,038	1 648,00	41 262,62	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811								
	VV		0,016+0,048+0,141+0,221+0,978+1,160+2,454+20,020		25,038			
136	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,063	2 849,00	179,49	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013813								
	VV		0,063		0,063			
D 998 Přesun hmot							24 376,27	
137	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	329,409	74,00	24 376,27	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111								
D PSV Práce a dodávky PSV							3 928 479,23	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							133 343,95	
138	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	49,232	11,00	541,55	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111001								
	VV		(5,35*9,24-0,45*0,45)"pod podlahu SP1 (m.č. 101-103)		49,232			
139	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	0,016	71,00	1,14	CS ÚRS 2021 02
VV (5,35*9,24-0,45*0,45)"pod podlahu SP1 (m.č. 101-103)								
	VV		49,232*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,016			
140	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	96,273	24,00	2 310,55	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001								
	VV		(27,56+10,70+6,72+4,02+20,88+6,7)*1,2"exteriér		91,896			
	VV		(2*9,24+2*5,35)*0,15"podlaha m.č. 101-103		4,377			
	VV		Součet		96,273			
141	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	0,033	71,00	2,34	CS ÚRS 2021 02
VV (27,56+10,70+6,72+4,02+20,88+6,7)*1,2"exteriér								
	VV		(2*9,24+2*5,35)*0,15"podlaha m.č. 101-103		4,377			
	VV		Součet		96,273			
	VV		96,273*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,033			
142	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	37,557	448,00	16 825,54	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711113127								
	VV		"včetně síťoviny					
	VV		"SV fasáda					
	VV		4,02*0,73+6,7*0,72		7,759			
	VV		-1,21*0,73-1,84*0,72"otvor		-2,208			
	VV		"JZ fasáda					
	VV		10,7*0,44		4,708			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,96*1,44*3"otvory		-4,147			
VV			(2*1,44+0,96)*0,15"ostění		0,576			
VV			"SZ fasáda					
VV			6,72*0,5+20,88*0,48		13,382			
VV			-2,59*0,48-0,96*0,86*2-1,21*0,48*3"otvory		-4,637			
VV			2*(2*1,44+2*0,96)*0,2+2*(2*0,58+2*0,96)*0,2"ostění výklenků		3,152			
VV			"JV fasáda					
VV			27,56*0,72		19,843			
VV			-1,21*0,72"otvor		-0,871			
VV			Součet		37,557			
143	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	55,417	112,00	6 206,70	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559						
VV			(5,35*9,24-0,45*0,45)"pod podlahu SP1 (m.č. 101-103)		49,232			
VV			2*10*0,24*0,36+2*21*0,24*0,38+6,27*0,1"osazení dřevěných trámů		6,185			
VV			Součet		55,417			
144	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	69,690	137,00	9 547,53	CS ÚRS 2021 02
VV			55,417		55,417			
VV			4,377		4,377			
VV			Součet		59,794			
VV			59,794*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		69,690			
145	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	96,273	130,00	12 515,49	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559						
VV			(27,56+10,70+6,72+4,02+20,88+6,7)*1,2"exteriér		91,896			
VV			(2*9,24+2*5,35)*0,15"podlaha m.č. 101-103		4,377			
VV			Součet		96,273			
146	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	112,205	210,00	23 563,05	CS ÚRS 2021 02
VV			(27,56+10,70+6,72+4,02+20,88+6,7)*1,2"exteriér		91,896			
VV			91,896*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		112,205			
147	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	91,896	230,00	21 136,08	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161222						
VV			(27,56+10,70+6,72+4,02+20,88+6,7)*1,2		91,896			
148	K	711211137	Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 170 do 200 mm	m2	48,434	503,00	24 362,30	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711211137						
VV			(5,35*9,24-1,0*1,0)"pod podlahu SP (m.č. 101-103)		48,434			
149	K	711491176	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou	m	66,100	38,00	2 511,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491176						
VV			(27,56+10,70+6,72+4,02+20,88+6,7)-(1,21*5+2,59+1,84)		66,100			
150	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	67,422	69,00	4 652,12	CS ÚRS 2021 02
VV			66,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		67,422			
151	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,136	1 182,00	6 070,75	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711102						
152	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,136	603,00	3 097,01	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711181						
D		713	Izolace tepelné				14 748,92	
153	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	37,664	46,00	1 732,54	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,35*9,24-0,45*0,45-5,35*20*0,1)"pod podlahu SP1 (m.č. 101-103)		38,532			
	VV		-(3,26+1,65-1,0)*0,14-(3,29-1,0)*0,14"příčky		-0,868			
	VV		Součet		37,664			
154	M	28372308	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 80mm	m2	39,547	324,00	12 813,23	CS ÚRS 2021 02
	VV		37,664*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		39,547			
155	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení	m2	0,298	42,00	12,52	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131151					
	VV		0,05*5,51*(0,29+0,27+0,28+0,24)"mezera u stropu		0,298			
156	M	63152096	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 50mm	m2	0,313	150,00	46,95	CS ÚRS 2021 02
	VV		0,298*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,313			
157	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,080	1 153,00	92,24	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713102					
158	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,080	643,00	51,44	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713181					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 750,87	
159	K	721173746	Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 100	m	4,000	567,00	2 268,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721173746					
	VV		2,0*2"pro odvětrání podlahy m.č. 101-103		4,000			
160	K	721242105	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110	kus	5,000	493,00	2 465,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721242105					
161	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,014	741,00	10,37	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721102					
162	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,014	536,00	7,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721181					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				348 399,46	
163	K	741110063	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm	m	65,000	34,00	2 210,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110063					
164	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	33,075	34,00	1 124,55	CS ÚRS 2021 02
	VV		"trubka elektroinstalační s protahovacím drátem		31,500			
	VV		31,5		33,075			
	VV		31,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
165	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	38,588	66,00	2 546,81	CS ÚRS 2021 02
	VV		"trubka elektroinstalační s protahovacím drátem		36,750			
	VV		36,75		38,588			
	VV		36,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
166	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	516,304	34,00	17 554,34	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120001					
167	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	63,250	135,00	8 538,75	CS ÚRS 2021 02
	VV		"CYKY-J 5x6mm2		55,000			
	VV		55		63,250			
	VV		55*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
168	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	138,000	35,00	4 830,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"CYKY-J 3x2,5mm2		120,000			
	VV		120		138,000			
	VV		120*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
169	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	287,500	21,00	6 037,50	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"CYKY-J 3x1,5mm2					
	VV		250		250,000			
	VV		250*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		287,500			
170	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	86,250	32,00	2 760,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"CYA 4 zelenožlutý					
	VV		75		75,000			
	VV		75*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		86,250			
171	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	34,500	34,00	1 173,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"CYA 6 zelenožlutý					
	VV		30		30,000			
	VV		30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,500			
172	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2	m	35,000	34,00	1 190,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120003					
173	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	40,250	305,00	12 276,25	CS ÚRS 2021 02
	VV		"CYKY-J 4x16mm2					
	VV		35		35,000			
	VV		35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		40,250			
174	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	9,000	149,00	1 341,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310201					
175	M	R_M34539000	vypínač jednopólový pod omítku, řaz. 1, IP44, komplet	kus	9,000	267,00	2 403,00	
176	K	741311001	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů schodišťových automatů	kus	4,000	149,00	596,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741311001					
177	M	R_M34535095	vypínač schodišťový pod omítku, řaz. 6, IP44, komplet	kus	4,000	267,00	1 068,00	
178	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	16,000	121,00	1 936,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741313041					
179	M	R_M34555202	zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP44, komplet	kus	16,000	223,00	3 568,00	
180	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	1,000	131,00	131,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741313082					
181	M	R_M34555229_2	zásuvka třífázová pod omítku 32A, komplet	kus	1,000	437,00	437,00	
182	K	R_741370002	Montáž svídel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených	kus	10,000	485,00	4 850,00	
183	M	R_M34821275	stropní svítidlo vč. vývodu	kus	10,000	4 846,00	48 460,00	
	P		Poznámka k položce: přesné svítidlo nutno vyvzorkovat, nutný výpočet osvětlení					
184	K	R_741370032	Montáž svídel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených	kus	1,000	485,00	485,00	
185	M	R_M34818210	nástěnné svítidlo vč. vývodu	kus	1,000	4 846,00	4 846,00	
	P		Poznámka k položce: přesné svítidlo nutno vyvzorkovat, nutný výpočet osvětlení					
186	K	741410001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásu průřezu do 120 mm2	m	135,000	105,00	14 175,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741410001					
187	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	135,000	95,00	12 825,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		135*1" přepočet na hmotnost		135,000			
188	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	275,000	178,00	48 950,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741420001					
189	M	R_M35441415	podpěra vedení hromosvodu na fasádu	kus	50,000	41,00	2 050,00	
190	M	R_M35441687	podpěra vedení hromosvodu na střeše	kus	70,000	52,00	3 640,00	
191	M	R_M35441073	vodič AlMg Ø 8mm	m	120,000	47,00	5 640,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
192	M	R_M35442141	vodič FeZn Ø 10mm	m	35,000	50,00	1 750,00	
193	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	25,000	126,00	3 150,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741420022						
194	M	R_M3543101_1	svorka zkušební SZ	kus	6,000	79,00	474,00	
195	M	R_M3543101_2	svorka zkušební SZ	kus	6,000	79,00	474,00	
196	M	R_M35441860	jímačová svorka SJ	kus	4,000	79,00	316,00	
197	M	35431037	svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 85 mm	kus	2,000	79,00	158,00	CS ÚRS 2021 02
198	M	R_M35441986_1	zemní svorka pásek/drát SR3b	kus	7,000	79,00	553,00	
199	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva	kus	6,000	249,00	1 494,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741420051						
200	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn	kus	6,000	322,00	1 932,00	CS ÚRS 2021 02
201	K	741430002	Montáž jímácích tyčí délky do 3 m, na konstrukci zděnou	kus	4,000	635,00	2 540,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741430002						
202	M	R_M35441060	tyč jímací JV10 (1m)	kus	3,000	216,00	648,00	
203	M	R_M35441065_2	tyč jímací JV15 (1,5m)	kus	1,000	246,00	246,00	
204	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	17 446,00	17 446,00	
205	K	741911851	Demontáž nosných a doplňkových prvků závěsů hřebenových pro uložení do 5 kabelů	kus	4,000	485,00	1 940,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741911851						
206	K	R_741130_1	Montáž skříně hlavního pospojování	kus	1,000	485,00	485,00	
207	M	R_M741130_1	skříň hlavního pospojování (HOP)	kus	1,000	347,00	347,00	
208	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,410	2 292,00	939,72	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741102						
209	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,410	3 994,00	1 637,54	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741181						
210	K	R_741130_2	Materiál pro uchycení, pásky, označovací materiál	soubor	1,000	3 392,00	3 392,00	
211	K	R_741210_01	Montáž rozvodnice RE	kus	1,000	4 846,00	4 846,00	
212	M	R_M741210_01	rozvodnice RE dle projektu, krytí IP43, jmenovitý proud 40A	kus	1,000	15 366,00	15 366,00	
213	K	R_741210_02	Nulový můstek, pomocný materiál	soubor	1,000	968,00	968,00	
214	K	R_741210005	Montáž rozvodnice	kus	1,000	3 392,00	3 392,00	
215	M	R_M35711029	rozvodnice dle projektu (4x24 modulů, rozměry 580/470/140 (ŠxVxH))	kus	1,000	2 006,00	2 006,00	
216	K	R_741310	Drobný materiál (svorky, hřeben, atd.)	soubor	1,000	1 454,00	1 454,00	
217	K	R_741310_2	Zásuvky a spínače - ostatní drobný elektroinstalační materiál	soubor	1,000	1 938,00	1 938,00	
218	K	R_7413100	Montáž hlavního vypínače	kus	1,000	485,00	485,00	
219	M	R_M345350	hlavní vypínač QM 63/3, 63A	kus	1,000	1 056,00	1 056,00	
220	K	R_7413201_1	Montáž přijímačů	kus	1,000	485,00	485,00	
221	M	R_M358224_1	trojpolový přijímač HDO (dodá RZ)	kus	1,000	1 056,00	1 056,00	
222	K	R_741320103	Montáž jističů jednofázových	kus	3,000	145,00	435,00	
223	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	1,000	218,00	218,00	CS ÚRS 2021 02
224	M	R_M35822109	jistič 1 fázový B 10/1, 10A	kus	1,000	218,00	218,00	
225	M	R_M35822111	jistič 1fázový B16/1, 16A	kus	1,000	218,00	218,00	
226	K	R_741320162	Montáž jističů třífázových do 25 A	kus	1,000	194,00	194,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
227	M	R_M35822404	jistič 3pólový 40/3, 40A - charakteristika B	kus	1,000	659,00	659,00	
228	K	R_741320163	Montáž jističů třífázových	kus	1,000	194,00	194,00	
229	M	R_M35822401	jistič 3fázový B20/3, 20A	kus	1,000	659,00	659,00	
230	K	R_741321_01	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů	kus	1,000	485,00	485,00	
231	M	R_M35889206	chránič proudový třífázový FI25-4p/0,03, 25A/0,03A	kus	1,000	2 779,00	2 779,00	
232	K	R_741322061	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí	kus	1,000	485,00	485,00	
233	M	R_M358895	ochrana přepěťová třídy B+C-4xFLP-B+C	kus	1,000	2 779,00	2 779,00	
234	K	R_7413700	svítidla - ostatní drobný elektroinstalační materiál	soubor	1,000	5 331,00	5 331,00	
235	K	R_7414_2	Hromosvod - drobný montážní a označovací materiál včetně přichytek, atd.	soubor	1,000	4 846,00	4 846,00	
236	K	R_74199_1	Elektroinstalace silnoproud - stavební přípomoc	soubor	1,000	14 538,00	14 538,00	
237	K	R_74199_2	Elektroinstalace silnoproud - drobný materiál (hmoždinky, šrouby,sádra, atd.)	soubor	1,000	12 115,00	12 115,00	
238	K	R_74199_3	Elektroinstalace silnoproud - doprava	soubor	1,000	11 630,00	11 630,00	

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 6 677,00

239	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	1,000	87,00	87,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210121					
240	M	R_M59081430	hlásič opticko - kouřový	kus	1,000	1 938,00	1 938,00	
241	K	R_74299_05	Elektroinstalace slaboproudá - stavební přípomoc	soubor	1,000	1 454,00	1 454,00	
242	K	R_74299_06	Elektroinstalace slaboproudá - drobný materiál	soubor	1,000	485,00	485,00	
243	K	R_74299_07	Elektroinstalace slaboproudá - naprogramování, uvedení do provozu	soubor	1,000	1 938,00	1 938,00	
244	K	R_74299_08	Elektroinstalace slaboproudá - doprava	soubor	1,000	775,00	775,00	

D 751 Vzduchotechnika 906,90

245	K	751398011	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus	2,000	281,00	562,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751398011					
VV			2'výrobek V1			2,000		
246	M	55341420	průvětrník bez klapek se sítí 150x150mm	kus	2,000	170,00	340,00	CS ÚRS 2021 02
247	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,001	4 226,00	4,23	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751101					
248	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	670,00	0,67	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751181					

D 762 Konstrukce tesařské 1 624 146,23

249	K	762081510	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny	m2	48,364	101,00	4 884,76	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762081510					
VV			(5,35*9,24-0,45*0,45)"pod podlahu SP1 (m.č. 101-103)			49,232		
VV			-(3,26+1,65-1,0)*0,14-(3,29-1,0)*0,14"příčky			-0,868		
VV			Součet			48,364		
250	K	762085103	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel	kus	15,000	179,00	2 685,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762085103					
VV			3"táhla pro spojení pozednic			3,000		
VV			12"kotvení vazby			12,000		
VV			Součet			15,000		
251	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,048	49 332,00	2 367,94	CS ÚRS 2021 02
VV			"hmotnost 1,99 kg/m					
VV			0,00199*3,03*3"táhla pro spojení pozednic			0,018		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,00199*1,25*12"kotvení vazby		0,030			
	VV		Součet		0,048			
252	K	762085112	Práce společně pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	116,000	39,00	4 524,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762085112						
	VV		2*58"u kleštin		116,000			
253	M	R_M437061	svorník tesařský, délka 300mm	kus	116,000	206,00	23 896,00	
254	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz	m2	1,918	55,00	105,49	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762131124						
	VV		"materiál kód položky 60515111					
	VV		2*(1/2)*1,17*1,3+0,61*0,65"stěny vikýřů		1,918			
255	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	81,030	10 041,00	813 622,23	CS ÚRS 2021 02
	VV		2,418"kód položky 762521104		2,418			
	VV		0,24*(5,35*9,24+5,74*5,52+2,24*5,49+3,76*5,5+3,78*5,52+3,42*5,54)"kód položky 762841110		36,938			
	VV		0,024*(2*(1/2)*1,17*1,3+0,61*0,65)"stěny vikýřů, kód položky 762131124		0,046			
	VV		0,25*(9,24*5,35+5,34*0,68+5,55*20,3+1,0*0,78)"podlaha		41,628			
	VV		Součet		81,030			
256	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	442,690	62,00	27 446,78	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331812						
	VV		1,4*2+0,8*2+2,34*3+1,7+0,66+3,4+1,3+2,5*25"hambálky		80,980			
	VV		2,5+3,9+4,8+3,5+2,2+0,6"krokve SV		17,500			
	VV		2,22+3,8+5,4*4+4,6+3,2+1,6"krokve JZ		37,020			
	VV		(2,46*9+1,85*2+3,31*2+4,7)+(1,7+3,4+5,2*24)"krokve SZ		167,060			
	VV		2,2+3,6+5,1*24"krokve JV		128,200			
	VV		2,37+2*1,78+2*1,0*3"vikýř		11,930			
	VV		Součet		442,690			
257	K	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	74,600	71,00	5 296,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331813						
	VV		7,0+6,1+10,3+7,5+3,9+1,5+20,0+12,5+5,8"pozednice		74,600			
258	K	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	13,400	89,00	1 192,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331814						
	VV		6,7*2"vazný trám 150/200		13,400			
259	K	762331815	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	m	102,010	103,00	10 507,03	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331815						
	VV		6,8+3,5+3,2+4,8+1,5+8,9+6,8+2,2+4,1+4,0+9,6+6,7"vazný trám 220/240		62,100			
	VV		0,73+0,75+0,77+0,8+0,82+0,77*7+0,77*5"ztužení vazných trámů 220/240		13,110			
	VV		6,7*4"vazný trám 250/230		26,800			
	VV		Součet		102,010			
260	K	762342214	Bednění a laťování montáž laťování střež jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	540,042	61,00	32 942,56	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762342214						
	VV		"latě					
	VV		(1/2)*7,44*4,95+((1/2)*3,78*4,91+3,94*4,91+(1/2)*3,79*4,91)+((1/2)*3,78*4,9+0,23*4,9+(1/2)*3,71*4,9))"jižní část		75,821			
	VV		((1/2)*3,67*5,07+20,48*5,07)+((1/2)*3,77*5,07+24,39*5,07)"severní část		246,351			
	VV		2*((1/2)*1,0*0,59+1,74*1,0)"vikýř		4,070			
	VV		"kontralatě					
	VV		22*5,15+4*7,3+8*4,0+8*2,7+8*1,5+6*0,95		213,800			
	VV		Součet		540,042			
261	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	2,470	10 506,00	25 949,82	CS ÚRS 2021 02
	VV		"latě 60x40mm					
	VV		0,15*0,04*((1/2)*7,44*4,95+((1/2)*3,78*4,91+3,94*4,91+(1/2)*3,79*4,91)+((1/2)*3,78*4,9+0,23*4,9+(1/2)*3,71*4,9))"jižní část		0,455			
	VV		0,15*0,04*((1/2)*3,67*5,07+20,48*5,07)+((1/2)*3,77*5,07+24,39*5,07))"severní část		1,478			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,15*0,04*2*((1/2)*1,0*0,59+1,74*1,0)"vikýř		0,024			
	VV		0,06*0,04*(22*5,15+4*7,3+8*4,0+8*2,7+8*1,5+6*0,95)"kontralatě		0,513			
	VV		Součet		2,470			
262	K	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	353,316	24,00	8 479,58	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762342811					
	VV		(1/2)*3,7*5,0+0,3*5,0+(1/2)*3,7*5,0"SV strana		20,000			
	VV		(1/2)*3,72*5,1+3,95*5,1+(1/2)*3,75*5,1"JZ strana		39,194			
	VV		24,2*5,2+(1/2)*3,7*5,2"JV strana		135,460			
	VV		(20,6*5,01+(1/2)*3,62*5,01)+(1/2)*7,4*5,06"SZ strana		130,996			
	VV		2*((1/2)*0,54*1,1+1,78*1,1)"vikýř		4,510			
	VV		2,52*2,8+1,4*1,5+2,0*7,0"přístřešku JV fasády		23,156			
	VV		Součet		353,316			
263	K	762512261	Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového	m	107,000	54,00	5 778,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762512261					
	VV		5,35*20"podlaha m.č. 101-103		107,000			
264	K	762521104	Položení podlah nehotobovaných na sraz z prken hrubých	m2	263,237	105,00	27 639,89	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762521104					
	VV		"materiál kód položky 60515111					
	VV		2*(5,35*9,24+0,45*0,45)"pod pldahu (m.č. 101-103)		98,463			
	VV		2*(-(3,26+1,65-1,0)*0,14-(3,290-1,0)*0,14)"příčky		-1,736			
	VV		9,24*5,35+5,34*0,68+5,55*20,3+1,0*0,78"podlaha		166,510			
	VV		Součet		263,237			
265	K	762713110	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	247,500	174,00	43 065,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762713110					
	VV		58*2,7+12*1,25+3*5,3"prvky krovu KL1, PS1, PS2		187,500			
	VV		12*5,0"ondřejovy kříže		60,000			
	VV		Součet		247,500			
266	M	60511112	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m3	0,288	8 248,00	2 375,42	CS ÚRS 2021 02
	VV		12*0,2*0,024*5,0"ondřejovy kříže		0,288			
267	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	4,246	9 983,00	42 387,82	CS ÚRS 2021 02
	VV		58*2*0,06*0,18*2,7+12*0,005*0,05*1,25+3*0,005*0,05*5,3"prvky krovu KL1, PS1, PS2, kód položky 762811210		3,390			
	VV		5,35*20*0,08*0,10"podlaha m.č. 101-103, kód položky 762512261		0,856			
	VV		Součet		4,246			
268	K	762713120	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	191,450	222,00	42 501,90	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762713120					
	VV		22*5,15+8*4,0+8*2,7+8*1,5+6*0,95+2*1,6+1*1,25+2*1,2"prvky krovu KR1, KR3, KR4, KR5, KR6, VK1, VK2, VK3		191,450			
269	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	3,616	10 564,00	38 199,42	CS ÚRS 2021 02
	VV		0,12*0,16*(22*5,15+8*4,0+8*2,7+8*1,5)"prvky krovu KR1, KR3, KR4, KR5		3,435			
	VV		0,12*0,12*(6*0,95+2*1,6+1*1,25+2*1,2)"prvky krovu KR6, VK1, VK2, VK3		0,181			
	VV		Součet		3,616			
270	K	762713130	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	97,180	323,00	31 389,14	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762713130					
	VV		4*7,3"prvky krovu KR2		29,200			
	VV		12,28+7,69+3,67+6,72+10,36+27,26"prvky krovu PZ		67,980			
	VV		Součet		97,180			
271	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	1,713	10 564,00	18 096,13	CS ÚRS 2021 02
	VV		0,18*0,14*(12,28+7,69+3,67+6,72+10,36+27,26)"prvky krovu PZ		1,713			
272	K	762811210	Základ stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami	m2	166,510	133,00	22 145,83	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762811210					
	VV		9,24*5,35+5,34*0,68+5,55*20,3+1,0*0,78		166,510			
273	M	60515121	řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm	m3	8,326	9 983,00	83 118,46	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,05*(9,24*5,35+5,34*0,68+5,55*20,3+1,0*0,78)		8,326			
274	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	236,788	33,00	7 814,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762811811						
	VV		10,7*6,72+16,7*6,7+3,8*6,7"strop pudy		209,254			
	VV		2,11*2,13"mezistrop v m.č. 108		4,494			
	VV		3,2*7,2"venkovní váha		23,040			
	VV		Součet		236,788			
275	K	762822120	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	6,200	81,00	502,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762822120						
	VV		6,2*1		6,200			
276	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	0,820	9 886,00	8 106,52	CS ÚRS 2021 02
	VV		0,08*0,24*6,2		0,119			
	VV		0,12*0,20*4*7,3"prvky krovu KR2		0,701			
	VV		Součet		0,820			
277	K	762822130	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	190,200	162,00	30 812,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762822130						
	VV		6,0*10+6,2*21		190,200			
278	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	2,304	10 758,00	24 786,43	CS ÚRS 2021 02
	VV		0,16*0,24*6,0*10		2,304			
279	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	5,000	12 115,00	60 575,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		0,16*0,24*6,2*21		5,000			
280	K	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2	m	21,600	36,00	777,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762822810						
	VV		3*2,4"mezistrop v m.č. 108		7,200			
	VV		4*3,6"strop v m.č. v109		14,400			
	VV		Součet		21,600			
281	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	158,600	78,00	12 370,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762822840						
	VV		10*5,6"m.č. 101, 102, 102A, 103 (předpoklad)		56,000			
	VV		7*5,7"m.č. 104 (předpoklad)		39,900			
	VV		3*5,7+4*5,7+4*5,7"m.č. 105, 106, 107		62,700			
	VV		Součet		158,600			
282	K	762841110	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hrubých prken na sraz	m2	153,909	127,00	19 546,44	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762841110						
	VV		"materiál kód položky 60515111					
	VV		5,35*9,24+5,74*5,52+2,24*5,49+3,76*5,5+3,78*5,52+3,42*5,54		153,909			
283	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	59,440	1 628,00	96 768,32	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762102						
284	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	59,440	698,00	41 489,12	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762181						
D	764	Konstrukce klempířské					112 092,11	
285	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	11,824	171,00	2 021,90	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764001821						
	VV		7,39*1,6		11,824			
286	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	6,200	58,00	359,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764001891						
287	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti	m	3,200	49,00	156,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002801						
	VV		2*1,6		3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
288	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	1,000	99,00	99,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002821								
289	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	9,010	81,00	729,81	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002851 VV 4,72+1,41+1,44*2 9,010								
290	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	8,340	85,00	708,90	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002871 VV (2*0,65+2*0,48)+(2*0,59+2*0,45)"komin 4,340 VV 2*2,0"vikýř 4,000 VV Součet 8,340								
291	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	27,900	87,00	2 427,30	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004801 VV 3,4+20,8+3,7 27,900								
292	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	18,490	240,00	4 437,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004821 VV 7,39+11,1 18,490								
293	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	9,400	66,00	620,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004861 VV 4,0+2,8+2,6 9,400								
294	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm	m	82,000	330,00	27 060,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212663 VV 82"klempíř. K2 82,000								
295	K	R_764216603	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 235 mm	m	3,000	465,00	1 395,00	
296	K	764311606	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm	m	2,200	659,00	1 449,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764311606 VV 2*0,65+2*0,45"klempíř. K9 2,200								
297	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	74,000	548,00	40 552,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511601 VV 74"klempíř. K1 74,000								
298	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	5,000	281,00	1 405,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511642								
299	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	22,000	566,00	12 452,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518622 VV 22"klempíř. K3 22,000								
300	K	R_764212607	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 680 mm	m	8,000	897,00	7 176,00	
VV 8"klempíř. K4 8,000								
301	K	R_764216600	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 80 mm	m	2,000	174,00	348,00	
VV 2"klempíř. K8 2,000								
302	K	R_764216605	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 385 mm	m	2,000	762,00	1 524,00	
VV 2"klempíř. K6 2,000								
303	K	R_764311617	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 680 mm	m	4,000	897,00	3 588,00	
VV 4"klempíř. K5 4,000								
304	K	R_765111431	Volné oko 1200x1200 mm z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou	m2	1,500	1 318,00	1 977,00	
305	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,500	2 035,00	1 017,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764102								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
306	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,500	1 173,00	586,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764181								
D	765	Krytina skládaná					670 015,81	
307	K	765111101	Montáž krytiny keramické sklonu do 30° hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 na sucho korunové krytí	m2	326,242	425,00	138 652,85	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111101								
VV			(1/2)*7,44*4,95+((1/2)*3,78*4,91+3,94*4,91+(1/2)*3,79*4,91)+((1/2)*3,78*4,9+0,23*4,9+(1/2)*3,71*4,9)"jižní část		75,821			
VV			((1/2)*3,67*5,07+20,48*5,07)+((1/2)*3,77*5,07+24,39*5,07)"severní část		246,351			
VV			2*((1/2)*1,0*0,59+1,74*1,0)"vikýř		4,070			
VV			Součet		326,242			
308	M	59660010	taška bobrovka režná základní kulatý řez	kus	12 769,112	18,00	229 844,02	CS ÚRS 2021 02
VV			326,242*39,14 'Přepočtené koeficientem množství		12 769,112			
309	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem	m	73,060	63,00	4 602,78	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111201								
VV			20,48+4,02+7,44+11,5+27,88+1,74		73,060			
310	M	59660022	pás ochranný větrací okapní plastový š 100mm	m	73,060	34,00	2 484,04	CS ÚRS 2021 02
311	K	765111231	Montáž krytiny keramické nárožní hrany nevětrané do malty	m	16,500	1 434,00	23 661,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111231								
VV			"materiál kód položky 59660030					
VV			3*5,5		16,500			
312	K	765111261	Montáž krytiny keramické hřebene nevětraného zplna do malty	m	30,410	824,00	25 057,84	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111261								
VV			"materiál kód položky 59660030					
VV			3,94+24,14+2,33		30,410			
313	M	59660030	hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný	kus	144,952	193,00	27 975,74	CS ÚRS 2021 02
VV			30,410"kód položky 765111261		30,410			
VV			16,5"kód položky 765111231		16,500			
VV			Součet		46,910			
VV			46,91*3,09 'Přepočtené koeficientem množství		144,952			
314	K	765111321	Montáž krytiny keramické úžlabí vykládaného (bobrovka) vloženého	m	5,500	2 462,00	13 541,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111321								
315	K	765111341	Montáž krytiny keramické štítové hrany do malty	m	12,140	604,00	7 332,56	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111341								
VV			5,07*2+2		12,140			
316	M	59660018	taška bobrovka režná krajová levá	kus	18,756	149,00	2 794,64	CS ÚRS 2021 02
VV			5,07+1		6,070			
VV			6,07*3,09 'Přepočtené koeficientem množství		18,756			
317	M	59660019	taška bobrovka režná krajová pravá	kus	18,756	149,00	2 794,64	CS ÚRS 2021 02
VV			5,07+1		6,070			
VV			6,07*3,09 'Přepočtené koeficientem množství		18,756			
318	K	765111402	Montáž krytiny keramické opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus	1,000	345,00	345,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111402								
VV			1"komín		1,000			
319	K	765111504	Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 40 do 50°	m2	322,172	161,00	51 869,69	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111504								
VV			(1/2)*7,44*4,95+((1/2)*3,78*4,91+3,94*4,91+(1/2)*3,79*4,91)+((1/2)*3,78*4,9+0,23*4,9+(1/2)*3,71*4,9)"jižní část		75,821			
VV			((1/2)*3,67*5,07+20,48*5,07)+((1/2)*3,77*5,07+24,39*5,07)"severní část		246,351			
VV			Součet		322,172			
320	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° na sucho do suti	m2	353,316	149,00	52 644,08	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111821								
VV			(1/2)*3,7*5,0+0,3*5,0+(1/2)*3,7*5,0"SV strana		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1/2)*3,72*5,1+3,95*5,1+(1/2)*3,75*5,1"JZ strana		39,194			
	VV		24,2*5,2+(1/2)*3,7*5,2"JV strana		135,460			
	VV		(20,6*5,01+(1/2)*3,62*5,01)+(1/2)*7,4*5,06"SZ strana		130,996			
	VV		2*((1/2)*0,54*1,1+1,78*1,1)"vikýř		4,510			
	VV		2,52*2,8+1,4*1,5+2,0*7,0"přístřešku JV fasády		23,156			
	VV		Součet		353,316			
321	K	765111829	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti	m2	2,159	178,00	384,30	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111829						
	VV		0,4*2,4+0,5*0,5+0,31*1,7+0,66*0,64"krytina oplocení, jih		2,159			
322	K	765111831	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m2	330,160	17,00	5 612,72	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111831						
	VV		(1/2)*3,7*5,0+0,3*5,0+(1/2)*3,7*5,0"SV strana		20,000			
	VV		(1/2)*3,72*5,1+3,95*5,1+(1/2)*3,75*5,1"JZ strana		39,194			
	VV		24,2*5,2+(1/2)*3,7*5,2"JV strana		135,460			
	VV		(20,6*5,01+(1/2)*3,62*5,01)+(1/2)*7,4*5,06"SZ strana		130,996			
	VV		2*((1/2)*0,54*1,1+1,78*1,1)"vikýř		4,510			
	VV		Součet		330,160			
323	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na sucho do suti	m	56,450	93,00	5 249,85	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111861						
	VV		24,2+3,95"hřebenáč		28,150			
	VV		6,3+6,3+6,3"nároží		18,900			
	VV		9,4"přístřešek u JV fasády		9,400			
	VV		Součet		56,450			
324	K	765111881	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m	47,050	22,00	1 035,10	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111881						
	VV		24,2+3,95"hřebenáč		28,150			
	VV		6,3+6,3+6,3"nároží		18,900			
	VV		Součet		47,050			
325	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve	m2	326,242	47,00	15 333,37	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765191011						
	VV		(1/2)*7,44*4,95+((1/2)*3,78*4,91+3,94*4,91+(1/2)*3,79*4,91)+((1/2)*3,78*4,9+0,23*4,9+(1/2)*3,71*4,9)"jižní část		75,821			
	VV		((1/2)*3,67*5,07+20,48*5,07)+((1/2)*3,77*5,07+24,39*5,07)"severní část		246,351			
	VV		2*((1/2)*1,0*0,59+1,74*1,0)"vikýř		4,070			
	VV		Součet		326,242			
326	M	28329250	<i>fólie nekontaktní nízkodifúzně propustná PE mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu tříplášťových střech (reakce na oheň - třída F) 110g/m2</i>	m2	358,866	52,00	18 661,03	CS ÚRS 2021 02
	VV		326,242*1,1"přepočtené koeficientem množství		358,866			
327	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	22,275	1 153,00	25 683,08	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998765102						
328	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	22,275	649,00	14 456,48	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998765181						
D	766	Konstrukce truhlářské					520 220,04	
329	K	766621211	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	4,147	7 387,00	30 633,89	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766621211						
330	M	61110010	<i>okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m</i>	m2	4,147	12 348,00	51 207,16	CS ÚRS 2021 02
	VV		"exteriér barva zelená, interiéru barva bílá					
	VV		3*0,96*1,44		4,147			
331	K	766621715	Montáž okenních doplňků oliva, půl oliva, nárazník	kus	3,000	52,00	156,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766621715						
332	M	R_M54913_1	<i>kování okenní půl oliva, mosaz, barva kovářská černá</i>	kus	3,000	485,00	1 455,00	
333	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	1 938,00	3 876,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660002 2"dveře D2, D3		2,000			
334	M	61160053	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm	kus	2,000	10 467,00	20 934,00	CS ÚRS 2021 02
335	K	766660102	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,000	1 938,00	9 690,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660102 1"dveře D1		1,000			
336	M	R_M611732_1	dveře jednokřídlé dřevěné plné a nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2; povrchová barva zelená	m2	1,000	28 107,00	28 107,00	
VV			4"dveře D4		4,000			
337	M	R_M611732_2	dveře jednokřídlé dřevěné plné a nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2; povrchová barva zelená; vnitřní část dveřního křídla výšky 840 mm samostatně otevírává; součástí je západka s aretovanou hlavicí a dveřní hák /barva kování kovářská černí	m2	4,000	7 754,00	31 016,00	
VV			1"dveře D8		1,000			
338	K	766660112	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,000	7 754,00	7 754,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660112 1+dveře D1, D2, D3		8,000			
339	M	R_M611732	dveře dvoukřídlé plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 4,84m2; povrchová barva zelená; součástí je horní a dolní zarážka u aktivního křídla (barva kování kovářská černí)	m2	4,768	11 146,00	53 144,13	
VV			1,60*2,98		4,768			
340	K	766660194_1	Montáž dveřních křídel dřevěných otevíracích do sloupků zděných; dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,000	7 754,00	7 754,00	
341	M	R_M61173204	dveře dvoukřídlé dřevěné plné 3,35x2,20m; barva zelená, včetně kování (barva kovářská černí)	m2	1,000	59 121,00	59 121,00	
342	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	8,000	145,00	1 160,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660729 1+1+1+4+1"dveře D1, D2, D3		8,000			
343	M	R_M54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu, barva kovářská černí	kus	8,000	969,00	7 752,00	
344	K	766681115	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky přes 900 mm	kus	5,000	6 784,00	33 920,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766681115 1+4"dveře D1, D7		5,000			
345	M	R_M61182_1	zárubeň jednokřídlá rámová tl 150mm, rozměru 1210/3030mm, s nadsvětlíkem	kus	5,000	3 877,00	19 385,00	
346	M	R_M61182_3	zárubeň dvoukřídlá rámová tl 150mm, rozměru 1840/2980mm, s nadsvětlíkem	kus	1,000	3 877,00	3 877,00	
347	M	R_M61182_2	zárubeň jednokřídlá rámová tl 150mm, rozměru 1210/2980mm, s nadsvětlíkem	kus	5,000	3 877,00	19 385,00	
348	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	3,000	582,00	1 746,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694121 3*0,96		2,880			
349	M	60794106	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm	m	2,880	1 454,00	4 187,52	CS ÚRS 2021 02
VV			3*0,96		2,880			
350	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,618	4 846,00	2 994,83	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766102 0,6*0,6"výrobek V3		0,360			
351	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,618	4 846,00	2 994,83	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766181 0,6*0,6"výrobek V3		0,360			
352	K	R_766122111	Montáž sítě proti hmyzu; napnutov lištách, včetně materiálu	m2	0,360	1 938,00	697,68	
VV			1"dveře D6		1,000			
353	K	R_766660372	Montáž dveřních křídel dřevěných posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky přes 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky přes 1200 mm	kus	1,000	9 692,00	9 692,00	
VV			1"dveře D6		1,000			
354	M	R_M61182352	kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu; horní pojezdová kolejnice se čtyřmi závěsnými koly; spodní pojezdová kolejnice, vodící profily, 2x koncová zarážka proti vyjetí; barva kovářská černí	kus	1,000	11 630,00	11 630,00	
355	M	R_M611730	vrata dřevěná posuvná jednokřídlá 2,84x2,85m; povrchová barva zelená; součástí madlo, petlice a visací zámek; barva kování novářská černí	kus	1,000	89 166,00	89 166,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
356	K	76660727	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového vrchní zástrč	kus	1,000	2 423,00	2 423,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/76660727					
357	K	R_766681121	Montáž zárubní dřevěných, rámových, pro dveře dvoukřídlové, rozměru 1140x2980 mm; s nadsvětlíkem	kus	1,000	4 361,00	4 361,00	
VV			1"dveře D8		1,000			
D 767			Konstrukce zámečnické					44 959,11
358	K	767610126	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdíva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	1,651	2 500,00	4 127,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767610126					
VV			2*0,96*0,86"okno zámeč. Z3		1,651			
359	M	R_M55341010	okno ocelové částečně sklopné přes plochu 1m2 do v 1,5m; povrchová úprava zelená (ext+int); lankové ovládání na jednom z křídel	m2	1,651	9 500,00	15 684,50	
360	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	6,178	174,00	1 074,97	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767661811					
VV			1,44*1,44+1,44*0,87+0,96*0,45"okenní mříže m.č. 102A, 103, 108		3,758			
VV			1,1*2,2"dveřní mříž m.č. 101		2,420			
VV			Součet		6,178			
361	K	767996805	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 500 kg	kg	1 000,000	24,00	24 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767996805					
VV			1000"demontáž váhy (odhad)		1 000,000			
362	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,033	1 570,00	51,81	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767102					
363	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,033	616,00	20,33	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767181					
D 771			Podlahy z dlaždic					5 466,74
364	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	12,505	29,00	362,65	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771473810					
VV			2,075+0,3+0,31+3,56+4,36+1,9"m.č. 102A		12,505			
365	K	771531841	Demontáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlanských lepených lepidlem	m2	12,014	11,00	132,15	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771531841					
VV			2,24*5,49+1,15*0,6-1,91*0,51"m.č. 105		12,014			
366	K	771553810	Demontáž podlah z dlaždic teracových lepených	m2	31,107	105,00	3 266,24	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771553810					
VV			"předpoklad dlažby pod PVC					
VV			1,32*4,36+0,9*0,17+5,35*4,71"m.č. 101, 103		31,107			
367	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	17,057	100,00	1 705,70	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771573810					
VV			3,86*4,36+0,14*0,36+1,04*0,17"m.č. 102, 102A		17,057			
D 772			Podlahy z kamene					142 663,43
368	K	998772102	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,410	770,00	4 935,70	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998772102					
369	K	998772181	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	6,410	515,00	3 301,15	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998772181					
370	K	R_772526350	Kladení dlažby z kamene do betonu ze zlomků desek bez úpravy jejich tvaru, tl. přes 30 do 50 mm	m2	58,269	1 677,00	97 717,11	
VV			20,88*0,75"plocha u SZ strany objektu (žlab)		15,660			
VV			7,72*0,49+10,71*0,52+0,58*0,5+(24,91+1,25)*0,5+(3,35+1,31)*0,5+21,38*0,5+0,57*0,50"okapový chodník		36,027			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2*1,41+2*(1/2)*1,2*1,2"rampa do m.č. 101		3,132			
	VV		2,04*1,0+1,41*1,0"stupně do m.č. 108		3,450			
	VV		Součet		58,269			
371	M	R_M58384660	nepravidelný kámen žula, dlažba D 100-500mm tl 20-50mm	m2	58,269	630,00	36 709,47	
	VV		"žulové ploché kameny (odseky z lomového kamene)					
	VV		58,269		58,269			
	D	776	Podlahy povlakové				1 521,12	
372	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	25,352	60,00	1 521,12	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776201811					
	VV		0,9*0,17+5,35*4,71"m.č. 103		25,352			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				104,80	
373	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	1,310	80,00	104,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781473810					
	VV		1,47*0,45"parapet, m.č. 102A		0,662			
	VV		1,44*0,45"parapet, m.č. 103		0,648			
	VV		Součet		1,310			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				298 462,74	
374	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2	39,612	65,00	2 574,78	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783101201					
	VV		2*(0,9*1,97*2)"dveře D2, D3		7,092			
	VV		2*(2*1,35*1,0+1,4*1,0+1,29*1,0+3,5*1,0)"dřevěná část konstrukce boxů pro koně (m.č. 104)		17,780			
	VV		2*(3,35*2,2)"dveře D9		14,740			
	VV		Součet		39,612			
375	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	32,520	91,00	2 959,32	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783106801					
	VV		2*(3,35*2,2)"dveře D9		14,740			
	VV		2*(2*1,35*1,0+1,4*1,0+1,29*1,0+3,5*1,0)"dřevěná část konstrukce boxů pro koně (m.č. 104)		17,780			
	VV		Součet		32,520			
376	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	39,612	123,00	4 872,28	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783114101					
	VV		2*(0,9*1,97*2)"dveře D2, D3		7,092			
	VV		2*(2*1,35*1,0+1,4*1,0+1,29*1,0+3,5*1,0)"dřevěná část konstrukce boxů pro koně (m.č. 104)		17,780			
	VV		2*(3,35*2,2)"dveře D9		14,740			
	VV		Součet		39,612			
377	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	39,612	113,00	4 476,16	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783117101					
	VV		2*(0,9*1,97*2)"dveře D2, D3		7,092			
	VV		2*(2*1,35*1,0+1,4*1,0+1,29*1,0+3,5*1,0)"dřevěná část konstrukce boxů pro koně (m.č. 104)		17,780			
	VV		2*(3,35*2,2)"dveře D9		14,740			
	VV		Součet		39,612			
378	K	783213011	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	333,844	54,00	18 027,58	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783213011					
	VV		"stěny vikýřů					
	VV		2*(1/2)*1,17*1,3+0,61*0,65		1,918			
	VV		Mezisoučet		1,918			
	VV		"latování střechy					
	VV		"latě 60x40mm					
	VV		0,15*(2*0,04+2*0,06)*((1/2)*7,44*4,95+((1/2)*3,78*4,91+3,94*4,91+(1/2)*3,79*4,91)+((1/2)*3,78*4,9+0,23*4,9+(1/2)*3,71*4,9))"jižní část		2,275			
	VV		0,15*(2*0,04+2*0,06)*(((1/2)*3,67*5,07+20,48*5,07)+((1/2)*3,77*5,07+24,39*5,07))"severní část		7,391			
	VV		0,15*(2*0,04+2*0,06)*2*((1/2)*1,0*0,59+1,74*1,0)"vikýř		0,122			
	VV		Mezisoučet		9,788			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"konstrukce střechy					
VV			58*2*(2*0,06+2*0,18)*2,7+12*(2*0,005+2*0,05)*1,25+3*(2*0,005+2*0,05)*5,3"orvky krovu KL1, PS1, PS2 (průřez do 120dm2)		153,735			
VV			(2*0,12+2*0,16)*(22*5,15+8*4,0+8*2,7+8*1,5)+(2*0,12+2*0,12)*(6*0,95+2*1,6+1*1,25+2*1,2)"prvky krovu KR1, KR3-KR5, KR6, VK1-VK3 (průřez do 114dm2)		106,208			
VV			(2*0,18+2*0,14)*(12,28+7,69+3,67+6,72+10,36+27,26)+(2*0,12+2*0,2)*4*7,3"prvky krovu PZ, KR2 (průřez do 288dm2)		62,195			
VV			Mezisoučet		322,138			
VV			Součet		333,844			
379	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	22,071	63,00	1 390,47	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301311					
VV			2*(2*1,97+2*1,0)*(0,05+0,14+0,05)"zámeč. Z1, Z2		2,851			
VV			2*(5,74*2,0+3,51*2,0)-17,78"dřevěná část konstrukce boxů pro koně (m.č.104)		19,220			
VV			Součet		22,071			
380	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	19,540	91,00	1 778,14	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783306801					
VV			2*(5,74*2,0+3,51*2,0)-17,78"dřevěná část konstrukce boxů pro koně (m.č.104)		19,220			
VV			2*0,08*2,0"sloupky vrat		0,320			
VV			Součet		19,540			
381	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	22,391	120,00	2 686,92	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783314101					
VV			2*(2*1,97+2*1,0)*(0,05+0,14+0,05)"zámeč. Z1, Z2		2,851			
VV			2*(5,74*2,0+3,51*2,0)-17,78"dřevěná část konstrukce boxů pro koně (m.č.104)		19,220			
VV			2*0,08*2,0"sloupky vrat		0,320			
VV			Součet		22,391			
382	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	22,391	117,00	2 619,75	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101					
VV			2*(2*1,97+2*1,0)*(0,05+0,14+0,05)"zámeč. Z1, Z2 (barva kovářská černě)		2,851			
VV			2*(5,74*2,0+3,51*2,0)-17,78"dřevěná část konstrukce boxů pro koně (m.č.104), barva žlutozlatá		19,220			
VV			2*0,08*2,0"sloupky vrat		0,320			
VV			Součet		22,391			
383	K	783822211	Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou vápennou	m2	913,635	112,00	102 327,12	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783822211					
VV			"stropy					
VV			5,35*9,24+5,74*5,52+2,24*5,49+3,76*5,5+3,78*5,52+3,42*5,54		153,909			
VV			Mezisoučet		153,909			
VV			"stěny interiéru					
VV			(2*1,65+2*3,6)*3,12-(1,0*2,02+2*1,05*2,66)+(2*2,66+1,05)*0,53"m.č. 101		29,303			
VV			(2*3,56+2*3,6)*3,12-(1,0*2,02+0,96*1,44)+(2*1,44+0,96)*0,46"m.č. 102		43,042			
VV			(2*5,35+2*5,5)*3,12-(1,0*2,02+2*0,96*1,44)+(2*1,44+0,96)*0,46"m.č. 103		64,686			
VV			(2*5,74+2*5,52)*3,34-(2,59*2,75+0,96*0,86)+(2*2,75+2,59)*0,59+((2*2,85+1,15)*0,25+(2*0,86+0,96)*0,35)"m.č. 104		74,692			
VV			(2*5,54+2*5,49)*3,39-1,03*2,9+(2*2,9+1,15)*0,49"m.č. 105		75,202			
VV			(2*3,76+2*5,5)*3,39-1,08*2,9+(2*2,9+1,26)*0,48"m.č. 106		63,040			
VV			(2*3,78+2*5,52)*3,39-1,14*2,9+(2*2,9+1,36)*0,49"m.č. 107		63,256			
VV			(2*3,42+2*5,54)*3,49-					
VV			(0,96*0,86+1,84*2,98+1,21*2,98)+((2*1,2+2*1,2)*0,25+(2*0,34+2*0,96)*0,32)+(2*2,9+1,84)*0,44+(2*1,21+2,98)*0,43"m.č. 108		60,342			
VV			Mezisoučet		473,563			
VV			"stěny exteriéru					
VV			"SV fasáda					
VV			4,02*3,73+6,7*3,99		41,728			
VV			-1,21*3,03-1,84*2,98"otvor		-9,150			
VV			"JZ fasáda					
VV			10,70*3,44		36,808			
VV			-0,96*1,44*3"otvory		-4,147			
VV			(2*1,44+0,96)*0,15"ostění		0,576			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"SZ fasáda					
VV			6,72*3,50+20,88*3,73		101,402			
VV			-2,59*2,75-0,96*0,86*2-1,21*2,98*3"otvory		-19,591			
VV			2*(2*1,44+2*0,96)*0,2+2*(2*0,58+2*0,96)*0,2"ostění výklenků		3,152			
VV			"JV fasáda					
VV			27,56*3,97		109,413			
VV			-1,21*2,98"otvor		-3,606			
VV			"oplocení					
VV			2*(((3,51+2,20)/2)*2,36+2,44*0,44+2,20*1,62+2,44*0,66)+2,44*0,66		27,582			
VV			((2,36+1,76)*0,1+0,38*0,24)+((1,62+1,76*2)*0,1+2,44*0,09+2,44*0,25+0,31*0,24*2)		1,996			
VV			Mezisoučet		286,163			
VV			Součet		913,635			
384	K	783826625	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3	m2	70,648	80,00	5 651,84	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783826625					
VV			"stěny exteriér (šambrány a římsy)					
VV			"SV fasáda					
VV			0"šambrány		0,000			
VV			0,8*(4,2+7,3)"římsa		9,200			
VV			"JZ fasáda					
VV			3*(2*0,96+2*1,64)*0,1"šambrány		1,560			
VV			0,8*11,4"římsa		9,120			
VV			(2*1,44+0,96)*0,15"ostění		0,576			
VV			"SZ fasáda					
VV			4*(2*0,96+2*1,64)*0,1"šambrány		2,080			
VV			0,8*(7,1+21,2)"římsa		22,640			
VV			2*(2*1,44+2*0,96)*0,2+2*(2*0,58+2*0,96)*0,2"ostění výklenků		3,152			
VV			"JV fasáda					
VV			0"šambrány		0,000			
VV			0,8*27,9"římsa		22,320			
VV			Součet		70,648			
385	K	783827127	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný	m2	627,472	69,00	43 295,57	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783827127					
VV			"stropy					
VV			5,35*9,24+5,74*5,52+2,24*5,49+3,76*5,5+3,78*5,52+3,42*5,54		153,909			
VV			Mezisoučet		153,909			
VV			"stěny interiéru					
VV			(2*1,65+2*3,6)*3,12-(1,0*2,02*2+1,05*2,66)+(2*2,66+1,05)*0,53"m.č. 101		29,303			
VV			(2*3,56+2*3,6)*3,12-(1,0*2,02+0,96*1,44)+(2*1,44+0,96)*0,46"m.č. 102		43,042			
VV			(2*5,35+2*5,5)*3,12-(1,0*2,02+2*0,96*1,44)+(2*1,44+0,96)*0,46"m.č. 103		64,686			
VV			(2*5,74+2*5,52)*3,34-(2,59*2,75+0,96*0,86)+(2*2,75+2,59)*0,59+((2*2,85+1,15)*0,25+(2*0,86+0,96)*0,35)"m.č. 104		74,692			
VV			(2*5,54+2*5,49)*3,39-1,03*2,9+(2*2,9+1,15)*0,49"m.č. 105		75,202			
VV			(2*3,76+2*5,5)*3,39-1,08*2,9+(2*2,9+1,26)*0,48"m.č. 106		63,040			
VV			(2*3,78+2*5,52)*3,39-1,14*2,9+(2*2,9+1,36)*0,49"m.č. 107		63,256			
VV			(2*3,42+2*5,54)*3,49-					
VV			(0,96*0,86+1,84*2,98+1,21*2,98)+((2*1,2+2*1,2)*0,25+(2*0,34+2*0,96)*0,32)+(2*2,9+1,84)*0,44+(2*1,21+2,98)*0,43"m.č. 108		60,342			
VV			Mezisoučet		473,563			
VV			Součet		627,472			
386	K	783827147	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 vápenný	m2	286,163	76,00	21 748,39	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783827147					
VV			"stěny exteriér					
VV			"SV fasáda					
VV			4,02*3,73+6,7*3,99		41,728			
VV			-1,21*3,03-1,84*2,98"otvor		-9,150			
VV			"JZ fasáda					
VV			10,70*3,44		36,808			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,96*1,44*3"otvory		-4,147			
VV			(2*1,44+0,96)*0,15"ostění		0,576			
VV			"SZ fasáda					
VV			6,72*3,50+20,88*3,73		101,402			
VV			-2,59*2,75-0,96*0,86*2-1,21*2,98*3"otvory		-19,591			
VV			2*(2*1,44+2*0,96)*0,2+2*(2*0,58+2*0,96)*0,2"ostění výklenků		3,152			
VV			"JV fasáda					
VV			27,56*3,97		109,413			
VV			-1,21*2,98"otvor		-3,606			
VV			"oplocení					
VV			2*(((3,51+2,20)/2)*2,36+2,44*0,44+2,20*1,62+2,44*0,66)+2,44*0,66		27,582			
VV			((2,36+1,76)*0,1+0,38*0,24)+((1,62+1,76*2)*0,1+2,44*0,09+2,44*0,25+0,31*0,24*2)		1,996			
VV			Součet		286,163			
387	K	R_783826401	Základní nátěr omítek	m2	913,635	92,00	84 054,42	
VV			"stropy					
VV			5,35*9,24+5,74*5,52+2,24*5,49+3,76*5,5+3,78*5,52+3,42*5,54		153,909			
VV			Mezisoučet		153,909			
VV			"stěny interiéru					
VV			(2*1,65+2*3,6)*3,12-(1,0*2,02*2+1,05*2,66)+(2*2,66+1,05)*0,53"m.č. 101		29,303			
VV			(2*3,56+2*3,6)*3,12-(1,0*2,02+0,96*1,44)+(2*1,44+0,96)*0,46"m.č. 102		43,042			
VV			(2*5,35+2*5,5)*3,12-(1,0*2,02+2*0,96*1,44)+(2*1,44+0,96)*0,46"m.č. 103		64,686			
VV			(2*5,74+2*5,52)*3,34-(2,59*2,75+0,96*0,86)+(2*2,75+2,59)*0,59+((2*2,85+1,15)*0,25+(2*0,86+0,96)*0,35)"m.č. 104		74,692			
VV			(2*5,54+2*5,49)*3,39-1,03*2,9+(2*2,9+1,15)*0,49"m.č. 105		75,202			
VV			(2*3,76+2*5,5)*3,39-1,08*2,9+(2*2,9+1,26)*0,48"m.č. 106		63,040			
VV			(2*3,78+2*5,52)*3,39-1,14*2,9+(2*2,9+1,36)*0,49"m.č. 107		63,256			
VV			(2*3,42+2*5,54)*3,49-					
VV			(0,96*0,86+1,84*2,98+1,21*2,98)+((2*1,2+2*1,2)*0,25+(2*0,34+2*0,96)*0,32)+(2*2,9+1,84)*0,44+(2*1,21+2,98)*0,43"m.č. 108		60,342			
VV			Mezisoučet		473,563			
VV			"stěny exteriéru					
VV			"SV fasáda					
VV			4,02*3,73+6,7*3,99		41,728			
VV			-1,21*3,03-1,84*2,98"otvor		-9,150			
VV			"JZ fasáda					
VV			10,70*3,44		36,808			
VV			-0,96*1,44*3"otvory		-4,147			
VV			(2*1,44+0,96)*0,15"ostění		0,576			
VV			"SZ fasáda					
VV			6,72*3,50+20,88*3,73		101,402			
VV			-2,59*2,75-0,96*0,86*2-1,21*2,98*3"otvory		-19,591			
VV			2*(2*1,44+2*0,96)*0,2+2*(2*0,58+2*0,96)*0,2"ostění výklenků		3,152			
VV			"JV fasáda					
VV			27,56*3,97		109,413			
VV			-1,21*2,98"otvor		-3,606			
VV			"oplocení					
VV			2*(((3,51+2,20)/2)*2,36+2,44*0,44+2,20*1,62+2,44*0,66)+2,44*0,66		27,582			
VV			((2,36+1,76)*0,1+0,38*0,24)+((1,62+1,76*2)*0,1+2,44*0,09+2,44*0,25+0,31*0,24*2)		1,996			
VV			Mezisoučet		286,163			
VV			Součet		913,635			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				179 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				94 000,00	
388	K	011503000_2	Stavební průzkum - otisky a šablony konstrukcí	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	
VV			"zhotovení otisků a šablon halvní římky před bouráním konstrukcí					
VV			"římky budou provedeny dle těchto otisků					
VV			2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
389	K	012203000_2	Geodetické práce při provádění stavby SO 02	...	1,000	20 000,00	20 000,00	
390	K	013002000_22	Měření parametrů stávajících vnějších hydrantů dle požadavku PBŘ	...	1,000	15 000,00	15 000,00	
391	K	013254000_2	Dokumentace skutečného provedení stavby SO-02	...	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		1"dokumentace skutečného provedení stavby vč. dokumentace technických instalací, tisk 6 paré		1,000			
392	K	013274000_2	Pasportizace objektu před započítím prací SO-02	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		1"podrobná fotodokumentace stavby		1,000			
393	K	013284000_2	Pasportizace objektu po provedení prací SO 02	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		1"podrobná fotodokumentace stavby po dokončení prací		1,000			
394	K	013294000_21	Dílenská dokumentace pro výplňové konstrukce SO-02	...	1,000	4 000,00	4 000,00	
	VV		"Dílenská dokumentace - okna, dveře, vrata, vrátka, oplocení					
	VV		"dílenskou dokumentace konzultovat a odsouhlasit s NPÚ, vč. stanoviska					
	VV		1		1,000			
395	K	013294000_22	Dílenská dokumentace pro zámečnické výrobky SO-02	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		"Dílenská dokumentace - zámečnické výrobky (zábradlí, madla, apod.)					
	VV		"dílenskou dokumentace konzultovat a odsouhlasit s NPÚ, vč. stanoviska					
	VV		1		1,000			
396	K	013294000_23	Dílenská dokumentace střešního vikýře a volského oka SO-02	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		"Dílenská dokumentace - střešní vikýř, volské oko					
	VV		"dílenskou dokumentace konzultovat a odsouhlasit s NPÚ, vč. stanoviska					
	VV		1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				50 000,00	
397	K	030001000_2	Zařízení staveniště SO 02	...	1,000	50 000,00	50 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				35 000,00	
398	K	040001000_2	Inženýrská činnost SO 02	...	1,000	15 000,00	15 000,00	
399	K	044002000_21	Revize hromosvod SO 02	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
400	K	044002000_22	Revize slaboproud SO 02	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
401	K	R_043002000	Zkoušky a ostatní měření - výpočet osvětlení svítidel	...	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kladruby nad Labem

Objekt:

SO 03 a SO 04 - SO 03 a SO 04 Průjezd a zahrada

KSO:

Místo: Kladruby nad Labem

CC-CZ:

Datum: 28.09.2022

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

IČ:

72048972

DIČ:

Uchazeč:

BFK service a.s.

IČ:

271 55 153

DIČ:

CZ37155153

Projektant:

Gefos a.s.

IČ:

25684213

DIČ:

Zpracovatel:

Gefos a.s.

IČ:

25684213

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 328 252,85

DPH základní
snížená

Základ daně
3 328 252,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
698 933,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 027 185,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kladruby nad Labem

Objekt:

SO 03 a SO 04 - SO 03 a SO 04 Průjezd a zahrada

Místo:

Kladruby nad Labem

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Uchazeč:

BFK service a.s.

Datum:

28.09.2022

Projektant:

Gefos a.s.

Zpracovatel:

Gefos a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 328 252,85

HSV - Práce a dodávky HSV

2 969 606,83

1 - Zemní práce	256 284,30
2 - Zakládání	1 522,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	65 905,00
5 - Komunikace pozemní	1 707 967,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	222 647,20
8 - Trubní vedení	116 886,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	250 138,39
997 - Přesun sutě	239 242,74
998 - Přesun hmot	109 013,84

PSV - Práce a dodávky PSV

284 046,02

765 - Krytina skládaná	143 990,91
766 - Konstrukce truhlářské	140 055,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

74 600,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	44 600,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kladruby nad Labem

Objekt:

SO 03 a SO 04 - SO 03 a SO 04 Průjezd a zahrada

Místo:

Kladruby nad Labem

Datum:

28.09.2022

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Projektant:

Gefos a.s.

Uchazeč:

BFK service a.s.

Zpracovatel:

Gefos a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 328 252,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 969 606,83

D 1

Zemní práce

256 284,30

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	267,098	47,00	12 553,61	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111211101					
VV			"odstranění popínavé zeleně, předpoklad 50% zahradní zdi					
VV			0,5*(1,7+0,65+1,7)*(60,5+11,8+14,8+44,8)					
VV			Součet					
					267,098			
					267,098			
2	K	111211232	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm	kus	8,000	108,00	864,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111211232					
3	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	100,000	64,00	6 400,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111251101					
VV			100"odhad					
					100,000			
4	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	339,00	1 356,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101102					
5	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	547,00	1 094,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101103					
6	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	2,000	778,00	1 556,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101104					
7	K	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	4,000	1 473,00	5 892,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151113					
8	K	112151116	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 600 do 700 mm	kus	2,000	7 085,00	14 170,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151116					
9	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	737,00	2 948,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251102					
10	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	1 173,00	2 346,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251103					
11	K	113106242	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou	m2	269,010	75,00	20 175,75	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106242					
VV			"průjezd mezi objekty SO01 a SO02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"předpokládaná tloušťka 150 mm					
	VV		44,1*6,1		269,010			
12	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	269,010	138,00	37 123,38	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107124						
	VV		"průjezd mezi objekty SO01 a SO02					
	VV		"předpokládaná tloušťka 400 mm					
	VV		44,1*6,1		269,010			
13	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	2,920	519,00	1 515,48	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107142						
	VV		7,3*2*0,2		2,920			
14	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	13,277	508,00	6 744,72	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251100						
	VV		"vsaky (objekty a jímky)					
	VV		(1,2*1*1*3)+(2,4*2,4*0,84*2)		13,277			
15	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	2,340	821,00	1 921,14	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212111						
	VV		"drenáž a vsakovací jímka (J roh informačního centra)					
	VV		0,3*0,3*13*2		2,340			
16	K	132212211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	24,084	612,00	14 739,41	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212211						
	VV		"mlatové chodníky					
	VV		0,2*(668,7-166,4-107,3-127,4)*0,45		24,084			
17	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	39,701	81,00	3 215,78	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167111101						
	VV		"vsaky (objekty a jímky)					
	VV		(1,2*1*1*3)+(2,4*2,4*0,84*2)		13,277			
	VV		"drenáž a vsakovací jímka (J roh informačního centra)					
	VV		0,3*0,3*13*2		2,340			
	VV		"mlatové chodníky					
	VV		0,2*(668,7-166,4-107,3-127,4)*0,45		24,084			
	VV		Součet		39,701			
18	K	167111121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	39,701	81,00	3 215,78	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167111121						
	VV		"vsaky (objekty a jímky)					
	VV		(1,2*1*1*3)+(2,4*2,4*0,84*2)		13,277			
	VV		"drenáž a vsakovací jímka (J roh informačního centra)					
	VV		0,3*0,3*13*2		2,340			
	VV		"mlatové chodníky					
	VV		0,2*(668,7-166,4-107,3-127,4)*0,45		24,084			
	VV		Součet		39,701			
19	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	1 284,940	35,00	44 972,90	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151101						
	VV		1200+(2,4*2,4*2)+(1*1)		1 212,520			
	VV		52,1+0,8*25,4"za přístřeškem		72,420			
	VV		Součet		1 284,940			
20	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	219,065	32,00	7 010,08	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151103						
	VV		1200*0,15+(2,4*2,4*2*0,14)+(1*1*0,2)		181,813			
	VV		(52,1*0,52)+(0,5*0,8*25,4)"za přístřeškem		37,252			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		219,065			
80	K	181151321	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 212,520	26,00	31 525,52	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181151321					
VV			1200+(2,4*2,4*2)+(1*1)		1 212,520			
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 212,520	25,00	30 313,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131					
VV			1200+(2,4*2,4*2)+(1*1)		1 212,520			
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	24,250	191,00	4 631,75	CS ÚRS 2021 02
VV			1212,52*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,250			
D 2			Zakládání				1 522,16	
23	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	18,000	36,00	648,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213141111					
VV			1*1*6*3"vsakovací jímky		18,000			
24	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	21,321	41,00	874,16	CS ÚRS 2021 02
VV			18*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		21,321			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				65 905,00	
25	K	348101140	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2	kus	1,000	6 784,00	6 784,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348101140					
VV			1"dveře D16		1,000			
26	M	R_M612312_4	vrata dřevěná dvoukřídlá 3,2*2,2 m; osazená na tři závěsy	kus	1,000	59 121,00	59 121,00	
D 5			Komunikace pozemní				1 707 967,20	
27	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	853,000	91,00	77 623,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564231111					
VV			"zahrad, průjezd					
VV			(668,7-166,4-107,3-127,4)+122,9		390,500			
VV			7,1+40,9+3,7+127		178,700			
VV			359,9-42-34,1		283,800			
VV			Součet		853,000			
28	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	853,000	148,00	126 244,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564730011					
VV			"zahrad, průjezd					
VV			(668,7-166,4-107,3-127,4)+122,9		390,500			
VV			7,1+40,9+3,7+127		178,700			
VV			359,9-42-34,1		283,800			
VV			Součet		853,000			
29	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	390,500	144,00	56 232,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564730111					
VV			"zahrad, průjezd					
VV			(668,7-166,4-107,3-127,4)+122,9		390,500			
30	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	941,200	216,00	203 299,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111					
VV			"zahrad, průjezd					
VV			"ve dvou vrstvách					
VV			2*(7,1+40,9+3,7+127)		357,400			
VV			2*(359,9-33,9-34,1)		583,800			
VV			Součet		941,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	564831112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 110 mm	m2	390,500	133,00	51 936,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564831112					
		VV	"zahrada, průjezd					
		VV	(668,7-166,4-107,3-127,4)+122,9		390,500			
32	K	572351111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 litým asfaltem MA (LA), po zhutnění tl. přes 20 do 40 mm	m2	29,440	1 836,00	54 051,84	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572351111					
		VV	2,14+8,3+12,6+6,4" doplnění u průjezdu		29,440			
33	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	359,900	726,00	261 287,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591111111					
34	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	363,499	1 524,00	553 972,48	CS ÚRS 2021 02
		VV	359,9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		363,499			
35	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	97,400	857,00	83 471,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111					
		VV	2*48,7*1,0" žlaby		97,400			
36	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	98,374	1 524,00	149 921,98	CS ÚRS 2021 02
		VV	97,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		98,374			
37	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	14,000	622,00	8 708,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596811311					
		VV	"uložení kamenných desek přemístěných ze dvora objektu					
		VV	14*1		14,000			
38	K	R_589116118	Kryt ploch jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním, mlat o tl. 40 mm	m2	390,500	118,00	46 079,00	
		VV	(668,7-166,4-107,3-127,4)+122,9		390,500			
39	K	R_939326	Kanalizační vpust' - litinová mříž s rámem	kus	4,000	8 785,00	35 140,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				222 647,20	
40	K	622311131	Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm stěn	m2	527,600	151,00	79 667,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622311131					
		VV	"zahradní zeď					
		VV	(2,1-0,1)*2*(60,5+11,8+14,8+44,8)"pod mlýnkovou omítku		527,600			
41	K	R_6283321	Omítka mlýnková (voda+vápno+písek) na zahradní zeď	m2	527,600	271,00	142 979,60	
		VV	(2,1-0,1)*2*(60,5+11,8+14,8+44,8)		527,600			
D	8		Trubní vedení				116 886,00	
42	K	R_8971711_1	Vsakovací objekt z bloků 2,4*2,4*0,68m, včetně odvětrání DN100, geotextilie a příslušenství	m3	3,000	19 481,00	58 443,00	
43	K	R_8971711_2	Vsakovací objekt z bloků 4,8*2,4*0,68m, včetně odvětrání DN100, geotextilie a příslušenství	m3	3,000	19 481,00	58 443,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				250 138,39	
44	K	916241211	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z kameniva těženého	m	2,600	516,00	1 341,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916241211					
		VV	2,6" mezi objekt SO 01 a vstup do zahrady		2,600			
45	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	2,652	1 904,00	5 049,41	CS ÚRS 2021 02
		VV	2,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,652			
46	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	14,600	234,00	3 416,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112					
		VV	7,3*2		14,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	27,293	1 027,00	28 029,91	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962022391					
		VV	0,7*2,36*0,53+(1,15+1,55)*2,0*0,47+6*0,25*0,5"oplocení SZ		4,164			
		VV	(2,8+3,3+1,7+5,5)*0,2*1,5+0,5*0,3*1,5*3+0,47*0,65*1,5*2"oplocení JV		5,582			
		VV	0,5*0,5*1,6"oplocení zahrady u objektu SO 01		0,400			
		VV	0,65*0,2*(60,5+11,8+14,8+44,8)"vybourání koruny zahradní zdi		17,147			
		VV	Součet		27,293			
48	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	60,400	65,00	3 926,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966071821					
		VV	2,0+13,5+10,0+22,7+3,8+8,4		60,400			
49	K	968062558	Vybourání dřevěných rámu okna s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy do 5 m2	m2	18,015	158,00	2 846,37	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062558					
		VV	0,95*1,8+3,65*1,8+1,05*1,5+3,1*1,6+2,0*1,6"branky a vrata venkovní		18,015			
50	K	R_9163712_1	Osazení skrytého zahradního obrubníku z dřevěných prken 25x200mm zarytím včetně začistění	m	260,700	137,00	35 715,90	
		VV	118,9+52,2+43,9+45,7		260,700			
51	M	60511140	řezivo stavební prkna omítaná netříděné tl 25mm dl 2m	m3	1,304	10 326,00	13 465,10	CS ÚRS 2021 02
		VV	0,025*0,2*260,70		1,304			
52	K	R_9163712_2	Osazení skrytého zahradního obrubníku z pásoviny zabetonováním	m	45,900	115,00	5 278,50	
		VV	20,5+25,4"s trny		45,900			
53	M	R_M13010282	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm s trny	t	0,201	58 152,00	11 688,55	
		VV	"hmotnost 4,30 kg/m, ztrátne 2%					
		VV	0,0043*1,02*(20,5+25,4)"s trny		0,201			
54	K	R_9852211	Vyspravení kamenné zdi	m3	14,381	9 692,00	139 380,65	
		VV	0,65*7,5*(1,25+1,25+0,45)		14,381			
D 997 Přesun sutě							239 242,74	
55	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	340,430	51,00	17 361,93	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
56	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10 212,900	9,10	92 937,39	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
		VV	30*340,430		10 212,900			
57	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	114,329	562,00	64 252,90	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013602					
58	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	68,233	289,00	19 719,34	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013609					
59	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,642	1 163,00	746,65	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013645					
60	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	156,026	277,00	43 219,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013655					
61	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,081	930,00	1 005,33	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811					
D 998 Přesun hmot							109 013,84	
62	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	41,455	300,00	12 436,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998017001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,004+24,27+0,305+9,114+7,452+0,310	41,455				
63	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 177,466	82,00	96 552,21	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998223011					
VV			1177,466	1 177,466				
64	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,024	1 047,00	25,13	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311					
VV			0,024	0,024				
D PSV			Práce a dodávky PSV	284 046,02				
D 765			Krytina skládaná	143 990,91				
65	K	765111122	Montáž krytiny keramické sklonu do 30° hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 do malty šupinové krytí	m2	98,925	730,00	72 215,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111122					
VV			0,75*(60,5+11,8+14,8+44,8)"na korunu zahradní zdi	98,925				
66	M	59660010	taška bobrovka režná základní kulatý řez	kus	3 871,925	15,00	58 078,88	CS ÚRS 2021 02
VV			98,925*39,14 'Přepočtené koeficientem množství	3 871,925				
67	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	7,452	1 173,00	8 741,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998765101					
68	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	7,452	665,00	4 955,58	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998765181					
D 766			Konstrukce truhlářské	140 055,11				
69	K	R_766821_1	Herní prvek - dřevěný kočár	kus	1,000	43 614,00	43 614,00	
70	K	R_766821_2	Herní prvek - dřevěná houpačka	kus	1,000	28 107,00	28 107,00	
71	K	R_766821_3	Herní prvek - dřevěná překážka	kus	3,000	4 846,00	14 538,00	
72	K	R_766821_4	Herní prvek - tampová houpačka	kus	1,000	53 306,00	53 306,00	
73	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,310	938,00	290,78	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766101					
74	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,310	643,00	199,33	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766181					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	74 600,00				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	44 600,00				
75	K	012203000_3	Geodetické práce při provádění stavby SO 03 a SO 04	...	1,000	19 600,00	19 600,00	
76	K	013254000_3	Dokumentace skutečného provedení stavby SO 03 a SO 04	...	1,000	15 000,00	15 000,00	
VV			1"dokumentace skutečného provedení stavby vč. dokumentace technických instalací, tisk 6 paré	1,000				
77	K	013274000_3	Pasportizace objektu před započítím prací SO 03 a SO 04	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
VV			1"podrobná fotodokumentace stavby	1,000				
78	K	013284000_3	Pasportizace objektu po provedení prací SO 03 a SO 04	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
VV			1"podrobná fotodokumentace stavby po provedení prací	1,000				
D VRN3			Zařízení staveniště	30 000,00				
79	K	030001000_3	Zařízení staveniště SO 03 a SO 04	...	1,000	30 000,00	30 000,00	