

Číslo smlouvy objednatele: 261-2013-514201
Číslo smlouvy zhotovitele: 1519.3070267PMA
Registrační číslo projektu: 11/014/1140d/452/005639

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 26.07.2013

SPU 314858/2013

listy: 1 přílohy:



spuess507c98b1

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Hradec Králové,
Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený:

RNDr. Marii Jančíkovou, pověřenou vedením
Pobočky Hradec Králové

tel.:

+420 495 075 269

e-mail:

hkralove.pk@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Eva Pavlová

tel.:

+420 495 075 263

e-mail:

e.pavlova@spucr.cz

Bankovní spojení:

ČNB a.s. Praha

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a. s.

Sídlo:

Národní 10, 113 19 Praha 1

Adresa pro písemný styk a fakturaci:

odštěpný závod oblast Čechy východ,
Závod Hradec Králové

Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

Zastoupený:

Ing. Pavlem Jirouškem, ředitelem odštěpného závodu
oblast Čechy východ dle plné moci

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Ing. Michal Šumpík, provozně obchodní náměstek

Tel./Fax:

+420 495 859 111 / +420 495 859 210

E-mail:

michal.sumpik@eurovia.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka Praha, a. s.

Číslo účtu:

0141370152/0100

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. objednatele 261-2013-514201, č. zhotovitele 1519.3070267PMA,
uzavřené dne 26.7. 2013

Název veřejné zakázky: „Cesta Malostranská IV. s poldrem v k.ú. Černilov“

- A) Na základě dohody smluvních stran se v původní smlouvě o dílo mění Článek III. Termíny plnění, a to následovně:

Původní termín zahájení prací: březen 2013
Nový termín zahájení prací: 1. 8. 2013

Původní termín ukončení prací: 29. 11. 2013
Nový limitní termín ukončení prací: 31. 7. 2014

Současně dochází ke změně přílohy č. 1 smlouvy o dílo.

Důvodem pro změnu termínů jsou následující skutečnosti:

- 1) Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů byl zřízen od 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3. Ve smyslu ust. § 22 tohoto zákona vstoupila Česká republika dne 1. 1. 2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.
- 2) Vzhledem k tomu, že zdrojem financování tohoto díla je Program rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013, vydalo Ministerstvo zemědělství ČR (pod č. j. 32159/2013-MZE-14112) dne 18.6.2013 aktualizovaná Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (dále jen „Pravidla“).
- 3) V souvislosti s body 1) a 2) došlo k časové prodlevě s dokončením veřejné zakázky a k podpisu Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky došlo až dne 1. 7. 2013. Vzhledem k těmto skutečnostem nemohl zhotovitel řádně zahájit stavební práce tak, jak bylo uváděno v nabídce.

B) Dle sdělení zhotovitele bude hlavním stavbyvedoucím stavby Ing. Petr Matějka.

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je

Příloha č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací včetně určení uzlových bodů s novými termíny,
Příloha č. 2 - Nabídkový rozpočet zhotovitele vč. závazných jednotkových cen.

V Hradci Králové dne 26. 07. 2013

V Hradci Králové dne 26. 07. 2013

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Hradec Králové
Ulrichovo nám. 810
500 02 Hradec Králové



RNDr. Marie Jančíková
pověřena vedením Pobočky Hradec Králové

Za zhotovitele:



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Hradec Králové
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Ing. Pavel Jiroušek
ředitel odštěpného závodu
oblast Čechy východ

⑨



Harmonogram stavby

[illegible]

Termín zahájení:
Termín dokončení:
Uzlové body výstavby:

1.8.2013
31.7.2014

- 15.6.2014 - dokončení hráze poldru
- 25.6.2014 - zahájení živичných prací na SO 01
- 1.7.2014 - zahájení živичných prací na SO 02

 **EUROVIA**
VINCI IP
EUROVIA CS, a.s.,
odštěpný závod dlešlet Řechy východ
Závod Hřadeč Křálavě
Plešická 408, CZ-503 41 Hřadeč Křálavě
IČ: 45274934, BIE: CZ45274924

Položkový rozpočet

Stavba :	Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov
Objekt :	SO - 01 Cesta Malostranská KM 0,000-0,541 - CÚ2011

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m cesta - V.V.: 746,8 poldr - V.V.: 1039,6	m3	1 786,40 746,80 1 039,60	29,57	52 823,85				
2	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 cesta - V.V.: 682,6	m3	682,60 682,60	11,10	7 576,86				
3	131 20-1101.R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 pro dlažby: 12,76*0,35	m3	4,47 4,47	103,33	461,47				
4	131 20-1103.R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 10000 m3 poldr - V.V.: 1456,7	m3	1 456,70 1 456,70	11,10	16 169,37				
5	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro prahy: 4,3*0,8*0,3*2	m3	2,06 2,06	237,13	489,44				
6	132 20-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 čela: 6,0*1,3*1,3*2 trubky: 9,0*1,45*0,4 přeliv: 18,0*1,2*1,0	m3	47,10 20,28 5,22 21,60	114,12	5 375,05				
7	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m cesta - V.V.: 89,6	m3	89,60 89,60	8,12	727,55				
8	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m odvoz na poldr: 2049,7+31,3	m3	2 081,00 2 081,00	13,52	28 135,12				
9	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 4,5+2,1+47,1-22,4	m3	31,30 31,30	14,42	451,35				
10	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 zbytek zeminy na poldr: 1456,7+682,6-89,6	m3	2 049,70 2 049,70	11,48	23 530,56				
11	171 10-1131.R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných cesta - V.V.: 89,6	m3	89,60 89,60	34,33	3 075,97				
12	171 10-3201.R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20% poldr - V.V.: 5759,2	m3	5 759,20 5 759,20	10,15	58 455,88				
13	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním čela: 6,0*0,6*1,3*2 trubky: 9,0*0,6*0,4 přeliv: 18,0*0,6*1,0	m3	22,32 9,36 2,16 10,80	39,38	878,96				
14	180 40-1211.R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině poldr - V.V.: 1076,1	m2	1 076,10 1 076,10	5,60	6 026,16				
15	180 40-1212.R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 poldr - V.V.: 3231,6	m2	3 231,60 3 231,60	5,60	18 096,96				
16	180 40-1213.R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 cesta - V.V.: 922,2 poldr - V.V.: 1337,7	m2	2 259,90 922,20 1 337,70	5,60	12 655,44				

Položkový rozpočet

Stavba :	Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černílov
Objekt :	SO - 01 Cesta Malostranská KM 0,000-0,541 - CÚ2011

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
17	005 724801	Travní směs (10,761+32,316+22,599)*2,0*1,03	kg	135,29	99,75	13 495,44	0,00100	0,13529		
18	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním cesta - V.V.: 3107,1 přípočet: 53,0 poldr - V.V.: 1076,1	m2	4 236,20	7,40	31 347,88				
19	181 30-1112.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 zbytek ornice: (1786,4-(1076,1+5491,5)*0,2)/0,15	m2	3 152,53	5,32	16 771,48				
20	181 30-1113.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 poldr - V.V.: 1076,1	m2	1 076,10	6,43	6 919,32				
21	182 10-1101.R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 cesta - V.V.: 922,2 poldr - V.V.: 1337,7	m2	2 259,90	19,81	44 768,62				
22	182 20-1101.R00	Svahování násypů cesta - V.V.: 615,9 poldr - V.V.: 3231,6	m2	3 847,50	17,47	67 215,83				
23	182 30-1133.R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2 cesta - V.V.: 922,2 poldr - V.V.: 1337,7+3231,6	m2	5 491,50	7,37	40 472,36				
	Celkem za	1 Zemní práce				455 920,90		0,13529		
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání								
24	289 97-1212.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m 419,0*5,6	m2	2 346,40	6,92	16 237,09	0,00003	0,07039		
25	673 900001	Textilie jutařská NETEX S 400g/m2, š. 500 cm 419,0*2*1,02	m	854,76	84,00	71 799,84	0,00200	1,70952		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				88 036,93		1,77991		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
26	329 32-1112.R00	Konstrukce ostatní z betonu železového V4 T50 B 20 bezp. přeliv: 18,0*1,0*0,6	m3	10,80	2 979,76	32 181,41	2,88061	31,11059		
27	329 35-1010.R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných (18,0+0,6)*2*1,0	m2	37,20	224,79	8 362,19	0,01444	0,53717		
28	329 35-2010.R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	37,20	19,45	723,54	0,00097	0,03608		
29	329 36-8211.R00	Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí V.V.: 162,0*0,001	t	0,16	30 132,62	4 881,48	1,05610	0,17109		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				46 148,62		31,85493		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
30	451 31-1511.R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 10 cm 1,5*0,4*2 1,7*1,7*2*2	m2	12,76	198,44	2 532,09	0,24801	3,16461		

Položkový rozpočet

Stavba :	Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov
Objekt :	SO - 01 Cesta Malostranská KM 0,000-0,541 - CÚ2011

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
31	452 31-8510.R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek 4,3*0,8*0,3*2	m3	2,06 2,06	2 198,75	4 538,22	2,50071	5,16147		
32	464 53-1112.R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 63-125 mm,z terénu přeliv - V.V.: 135,0*0,2	m3	27,00 27,00	831,28	22 444,56	2,16000	58,32000		
33	465 51-3227.R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm 1,5*0,4*2 1,7*1,7*2*2	m2	12,76 1,20 11,56	988,18	12 609,18	0,82190	10,48744		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				42 124,05		77,13352		
Díl: 5		Komunikace								
34	564 26-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm 541,0*5,6 přípočet: 53,0	m2	3 082,60 3 029,60 53,00	66,41	204 715,47	0,40481	1 247,86731		
35	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 541,0*5,38 přípočet: 53,0	m2	2 963,58 2 910,58 53,00	104,63	310 079,38	0,37080	1 098,89546		
36	565 13-1221.R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 nad 3 m,tl.5 cm 541,0*4,63 přípočet: 53,0	m2	2 557,83 2 504,83 53,00	180,24	461 023,28	0,12923	330,54837		
37	569 82-1112.R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 9 cm 541,0*0,25*2	m2	270,50 270,50	49,57	13 408,69	0,16968	45,89844		
38	577 13-2311.R00	Beton asfalt. ACO 8 CH, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm 541,0*4,54 přípočet: 53,0	m2	2 509,14 2 456,14 53,00	149,02	373 912,04	0,10141	254,45189		
	Celkem za	5 Komunikace				1 363 138,85		2 977,66147		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
39	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	153,76	153,76	0,24590	0,24590		
40	404 440540	Dopravní značka P6 - STOP	ks	1,00	1 142,00	1 142,00	0,00400	0,00400		
41	553 990001	Sloupek ocelový včetně nátěru	ks	1,00	588,00	588,00	0,00600	0,00600		
42	919 51-1011.R00	Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 400	m	10,00	1 047,04	10 470,40	1,01965	10,19650		
43	592-23113	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 40/250 4*1,02	kus	4,08 4,08	1 733,00	7 070,64	0,64000	2,61120		
44	919 99 9003	Čelo propustku z lomového kamene 6,0*0,8*0,7*2 6,0*0,93*0,5*2 6,0*0,1*0,55*2	m3	12,96 6,72 5,58 0,66	2 270,72	29 428,53	2,60300	33,73488		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				48 853,33		46,79848		
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb								
45	936 56-1111.R00	Podkladní a krycí vrstva z kameniva, propustků 9,0*0,6	m3	5,40 5,40	866,40	4 678,56	1,96950	10,63530		

Položkový rozpočet

Stavba :	Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov
Objekt :	SO - 01 Cesta Malostranská KM 0,000-0,541 - CÚ2011

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				4 678,56		10,63530		
Díl: 46	99 998 22-5111.R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3 155,44	1,00	3 155,44				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 155,44				



Položkový rozpočet

Stavba :	Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov
Objekt :	SO - 02 Cesta Malostranská KM 0,541-2,488 - CÚ2011

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m V.V.: 2321,7	m3	2 321,70 2 321,70	29,57	68 652,67				
2	122 20-2203.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 V.V.: 5222,4	m3	5 222,40 5 222,40	11,10	57 968,64				
3	131 20-1101.R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 pro dlažby: 51,04*0,35	m3	17,86 17,86	103,33	1 845,89				
4	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro prahy: 4,3*0,8*0,3*2*4	m3	8,26 8,26	237,13	1 957,75				
5	132 20-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 čela: 6,0*1,3*1,3*2*4 trubky: 33,5*1,45*0,4	m3	100,55 81,12 19,43	114,12	11 474,77				
6	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m V.V.: 64,8	m3	64,80 64,80	8,12	526,18				
7	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m ornice na SO-04: 31,0	m3	31,00 31,00	5,40	167,40				
8	162 40-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m zemina na SO-01: 3678,2	m3	3 678,20 3 678,20	18,55	68 230,61				
9	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 5222,4+81,2-64,8 na SO-01: -3678,2	m3	1 560,60 5 238,80 -3 678,20	67,67	105 605,80				
10	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 17,9+8,2+100,5-45,4 ornice na SO-04: 31,0	m3	112,20 81,20 31,00	14,42	1 617,92				
11	171 10-1131.R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných V.V.: 64,8	m3	64,80 64,80	34,33	2 224,58				
12	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1 560,60	3,85	6 008,31				
13	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním čela: 6,0*0,6*1,3*2*4 trubky: 33,5*0,6*0,4	m3	45,48 37,44 8,04	39,38	1 791,00				
14	180 40-1213.R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 V.V.: 4128,2	m2	4 128,20 4 128,20	5,60	23 117,92				
15	005 724801	Travní směs 41,283*2,0*1,03	kg	85,04 85,04	99,75	8 483,04	0,00100	0,08504		
16	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním V.V.: 10623,7 připočet: 470,0	m2	11 093,70 10 623,70 470,00	7,40	82 093,38				
17	181 30-1112.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 zbatek ornice: (2321,7-4128,2*0,2-31,0)/0,15	m2	9 767,07 9 767,07	5,32	51 960,79				

Položkový rozpočet

Stavba :	Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov
Objekt :	SO - 02 Cesta Malostranská KM 0,541-2,488 - CÚ2011

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
18	182 10-1101.R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 V.V.: 4212,8	m2	4 212,80 4 212,80	19,81	83 455,57				
19	182 20-1101.R00	Svahování násypů V.V.: 1709,9	m2	1 709,90 1 709,90	17,47	29 871,95				
20	182 30-1133.R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2 V.V.: 4128,2	m2	4 128,20 4 128,20	7,37	30 424,83				
	Celkem za	1 Zemní práce				637 479,00		0,08504		
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání								
21	289 97-1212.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m 120,0*5,6	m2	672,00 672,00	6,92	4 650,24	0,00003	0,02016		
22	673 900001	Textilie jutařská NETEX S 400g/m2, š. 500 cm 120,0*2*1,02	m	244,80 244,80	84,00	20 563,20	0,00200	0,48960		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				25 213,44		0,50976		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
23	451 31-1511.R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 10 cm 1,5*0,4*2*4 1,7*1,7*2*2*4	m2	51,04 4,80 46,24	198,44	10 128,38	0,24801	12,65843		
24	452 31-8510.R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek 4,3*0,8*0,3*2*4	m3	8,26 8,26	2 198,75	18 152,88	2,50071	20,64586		
25	465 51-3227.R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm 1,5*0,4*2*4 1,7*1,7*2*2*4	m2	51,04 4,80 46,24	988,18	50 436,71	0,82190	41,94978		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				78 717,96		75,25407		
Díl: 5		Komunikace								
26	564 26-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm 1947,0*5,6 přípočet: 470,0	m2	11 373,20 10 903,20 470,00	66,41	755 294,21	0,40481	4 603,98509		
27	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 1947,0*5,38 přípočet: 470,0	m2	10 944,86 10 474,86 470,00	104,63	1 145 160,70	0,37080	4 058,35409		
28	565 13-1221.R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 nad 3 m,tl.5 cm 1947,0*4,63 přípočet: 470,0	m2	9 484,61 9 014,61 470,00	180,24	1 709 506,11	0,12923	1 225,69615		
29	569 82-1112.R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 9 cm 1947,0*0,25*2	m2	973,50 973,50	49,57	48 256,40	0,16968	165,18348		
30	577 13-2311.R00	Beton asfalt. ACO 8 CH, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm 1947,0*4,54 přípočet: 470,0	m2	9 309,38 8 839,38 470,00	149,02	1 387 283,81	0,10141	944,06423		
	Celkem za	5 Komunikace				5 045 501,22		10 997,28304		

Položkový rozpočet

Stavba :	Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov
Objekt :	SO - 02 Cesta Malostranská KM 0,541-2,488 - CÚ2011

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 8		Trubní vedení								
31	892 55 9004	Výust čelní kamenná DN 300	ks	1,00	34 500,00	34 500,00	21,94200	21,94200		
	Celkem za	8 Trubní vedení				34 500,00		21,94200		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
32	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	153,76	153,76	0,24590	0,24590		
33	404 440540	Dopravní značka P6 - STOP	ks	1,00	1 142,00	1 142,00	0,00400	0,00400		
34	553 990001	Sloupek ocelový včetně nátěru	ks	1,00	588,00	588,00	0,00600	0,00600		
35	919 51-1011.R00	Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 400	m	37,50	1 047,04	39 264,00	1,01965	38,23688		
		10+10+10+7,5		37,50						
36	592-23113	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 40/250	kus	15,30	1 733,00	26 514,90	0,64000	9,79200		
		(4+4+4+3)*1,02		15,30						
37	919 99 9003	Čelo propustku z lomového kamene	m3	51,84	2 270,72	117 714,12	2,60300	134,93952		
		6,0*0,8*0,7*2*4		26,88						
		6,0*0,93*0,5*2*4		22,32						
		6,0*0,1*0,55*2*4		2,64						
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				185 376,78		183,22430		
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb								
38	936 56-1111.R00	Podkladní a krycí vrstva z kameniva, propustků	m3	20,10	866,40	17 414,64	1,96950	39,58695		
		(9+9+9+6,5)*0,6		20,10						
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				17 414,64		39,58695		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
39	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	11 362,59	1,00	11 362,59				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11 362,59				


EUROVIA
 VINCI
 odštěpný závod oblast Čechy východ
 závod Hradec Králové
 Pletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
 IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Položkový rozpočet

Stavba :	Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov
Objekt :	SO - 03 Vyústění č. 1 - CÚ 2011

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 221,0*1,0*0,2	m3	44,20 44,20	29,57	1 306,99				
2	132 20-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 221,0*1,0*(1,1-0,2)	m3	198,90 198,90	99,29	19 748,78				
3	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	157,20	67,67	10 637,72				
4	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 198,9-41,7	m3	157,20 157,20	11,48	1 804,66				
5	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	157,20	3,85	605,22				
6	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 196,0*1,0*(1,1-0,2-0,7) 25,0*1,0*(1,1-0,2-0,8)	m3	41,70 39,20 2,50	39,38	1 642,15				
7	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 196,0*1,0*0,6 25,0*1,0*0,7 odpočet: -(1,96*8,6+0,25*13,82)	m3	114,79 117,60 17,50 -20,31	141,91	16 289,71				
8	583-37331	Štěrkopísek frakce 0-22 B 114,7*1,67*1,01	T	193,46 193,46	123,90	23 970,25	1,00000	193,46450		
9	181 30-1103.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	221,00	22,71	5 018,91				
	Celkem za	1 Zemní práce				81 024,39		193,46450		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
10	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm (193+23)*1,0*0,1	m3	21,60 21,60	352,04	7 604,06	1,89077	40,84063		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				7 604,06		40,84063		
Díl: 8		Trubní vedení								
11	871 37-3121.R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	193,00	10,97	2 117,21	0,00001	0,00193		
12	286-11122	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 315x7,7x5000 mm 39*1,03	kus	40,17 40,17	469,35	18 853,79	0,05979	2,40176		
13	871 39-3121.R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400	m	23,00	18,56	426,88	0,00001	0,00023		
14	286-11123	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 400x9,8x5000 mm 5*1,03	kus	5,15 5,15	757,05	3 898,81	0,09579	0,49332		
15	892 55 9005	Výust boční na DN 300	kpl	1,00	34 500,00	34 500,00	22,00000	22,00000		
16	892 55 9006	Vtok kamenný boční na DN 400	ks	1,00	82 000,00	82 000,00	24,50000	24,50000		
17	895 21-1141.R00	Drenážní šachty kontrolní beton. Šk-100/4 do 2 m	kus	3,00	8 479,62	25 438,86	2,76596	8,29788		
	Celkem za	8 Trubní vedení				167 235,55		57,69512		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
18	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	98,31	1,00	98,31				

Položkový rozpočet

Stavba :	Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov
Objekt :	SO - 03 Vyústění č. 1 - CÚ 2011

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
19	998 27 6102	Přesun hmot pro štěrkopísek	t	193,47	1,00	193,47				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				291,78				



Položkový rozpočet

Stavba :	Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov
Objekt :	SO - 04 Vyústění č. 2 - CÚ 2011

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	124 20-3101.R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 V.V.: 19,2+111,8 pro dlažby: 40,8*0,35 pro žiaby: 51,6*0,2	m3	155,60 131,00 14,28 10,32	62,95	9 795,02				
2	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro patky: 12,0*0,6*0,4*2	m3	5,76 5,76	237,13	1 365,87				
3	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	31,00	13,52	419,12				
4	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 155,6+5,8	m3	161,40 161,40	67,67	10 921,94				
5	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ornice pro ohumusování z SO-02: 309,6*0,1	m3	30,96 30,96	14,42	446,44				
6	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	161,40	3,85	621,39				
7	180 40-1213.R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 V.V.: 309,6	m2	309,60 309,60	5,60	1 733,76				
8	005 724801	Travní směs 3,096*2,0*1,03	kg	6,38 6,38	99,75	636,19	0,00100	0,00638		
9	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním V.V.: 146,4	m2	146,40 146,40	7,40	1 083,36				
10	182 10-1101.R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 V.V.: 61,2+361,2	m2	422,40 422,40	19,81	8 367,74				
11	182 30-1121.R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 V.V.: 309,6	m2	309,60 309,60	5,89	1 823,54				
	Celkem za	1 Zemní práce				37 214,37		0,00638		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
12	451 31-1511.R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 10 cm 12,0*1,7*2	m2	40,80 40,80	198,44	8 096,35	0,24801	10,11881		
13	451 57-1111.R00	Lože dlažby ze šterkopísků tl. do 10 cm 86,0*0,65	m2	55,90 55,90	44,35	2 479,17	0,21252	11,87987		
14	461 21-1721.R00	Patka dlažby lom.kamene, na sucho, s vyspárováním 12,0*0,6*0,4*2	m3	5,76 5,76	2 176,65	12 537,50	2,79989	16,12737		
15	465 51-3227.R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm 12,0*1,7*2	m2	40,80 40,80	988,18	40 317,74	0,82190	33,53352		
16	465 92-1112.R00	Kladení bet. desek do 90 kg, tl. do 10cm, sp.písek 86,0*0,6	m2	51,60 51,60	153,00	7 894,80	0,01603	0,82715		
17	592 990004	Žlab meliorační 1-56 56x50x8 cm 86,0*2*1,01	kus	173,72 173,72	59,00	10 249,48	0,05600	9,72832		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				81 575,05		82,21503		
Díl: 8		Trubní vedení								

Položkový rozpočet

Stavba :	Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov
Objekt :	SO - 04 Vyústění č. 2 - CÚ 2011

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
18	892 55 9007	Vtok kamenný boční na DN 300	ks	1,00	34 500,00	34 500,00	24,50000	24,50000		
	Celkem za	8 Trubní vedení				34 500,00		24,50000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
19	998 33-2011.R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	105,89	1,00	105,89				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				105,89				


 EUROVIA VINCI
 EUROPA CS, a.s.
 odštěpný závod oblast Čechy východ
 281 01 Hradec Králové
 Příspěvek 437, CZ-503 41 Hradec Králové
 IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Položkový rozpočet

Stavba :	Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov
Objekt :	SO - 05 Vyústění č. 3 - CÚ 2011

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 201,0*1,0*0,2	m3	40,20 40,20	29,57	1 188,71				
2	132 20-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 203,0*1,0*(1,3-0,2)	m3	223,30 223,30	99,29	22 171,46				
3	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	162,40	67,67	10 989,61				
4	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 223,3-60,9	m3	162,40 162,40	11,48	1 864,35				
5	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	162,40	3,85	625,24				
6	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 203,0*1,0*(1,3-0,2-0,8)	m3	60,90 60,90	39,38	2 398,24				
7	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 203,0*1,0*0,7	m3	114,05 142,10	141,91	16 184,18				
8	583-37331	Štěrkopísek frakce 0-22 B 114,0*1,67*1,01	T	192,28 192,28	123,90	23 823,96	1,00000	192,28380		
9	181 30-1103.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	201,00	22,71	4 564,71				
	Celkem za	1 Zemní práce				83 810,47		192,28380		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
10	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 201,0*1,0*0,1	m3	20,10 20,10	352,04	7 076,00	1,89077	38,00448		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				7 076,00		38,00448		
Díl: 8		Trubní vedení								
11	871 39-3121.R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400	m	201,00	18,56	3 730,56	0,00001	0,00201		
12	286-11123	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 400x9,8x5000 mm 41*1,03	kus	42,23 42,23	757,05	31 970,22	0,09579	4,04521		
13	892 55 9008	Výust boční na DN 400	kpl	1,00	54 120,00	54 120,00	22,00000	22,00000		
14	892 55 9006	Vtok kamenný boční na DN 400	ks	1,00	82 000,00	82 000,00	24,50000	24,50000		
15	895 21-1141.R00	Drenážní šachtice kontrolní beton. Šk-100/4 do 2 m	kus	3,00	8 479,62	25 438,86	2,76596	8,29788		
	Celkem za	8 Trubní vedení				197 259,64		58,84510		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
16	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	96,56	1,00	96,56				
17	998 27 6102	Přesun hmot pro štěrkopísek	t	192,28	1,00	192,28				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				288,84				



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Hradec Králové
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Položkový rozpočet

Stavba :	Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov
Objekt :	SO - 06 Vyústění č. 4 - CÚ 2011

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	15,60	29,57	461,29				
		78,0*1,0*0,2		15,60						
2	125 70-3301.R00	Čištění kanálů s nepevným dnem, tl.vrstvy 25 cm	m3	9,50	104,83	995,89				
		38,0*0,25		9,50						
3	132 20-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	70,20	114,12	8 011,22				
		78,0*1,0*(1,1-0,2)		70,20						
4	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	64,10	67,67	4 337,65				
5	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	64,10	14,42	924,32				
		70,2+9,5-15,6		64,10						
6	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	64,10	3,85	246,79				
7	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,60	39,38	614,33				
		78,0*1,0*(1,1-0,2-0,7)		15,60						
8	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	40,09	141,91	5 689,46				
		78,0*1,0*0,6		46,80						
		odpočet: -0,78*8,6		-6,71						
9	583-37331	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	67,64	123,90	8 380,19	1,00000	67,63670		
		40,1*1,67*1,01		67,64						
10	181 30-1103.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	78,00	22,71	1 771,38				
	Celkem za	1 Zemní práce				31 432,51		67,63670		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
11	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	7,80	352,04	2 745,91	1,89077	14,74801		
		78,0*1,0*0,1		7,80						
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 745,91		14,74801		
Díl: 8		Trubní vedení								
12	871 37-3121.R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	78,00	10,97	855,66	0,00001	0,00078		
13	286-11122	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 315x7,7x5000 mm	kus	16,48	469,35	7 734,89	0,05979	0,98534		
		16*1,03		16,48						
14	892 55 9004	Výust čelní kamenná DN 300	ks	1,00	39 150,00	39 150,00	21,94200	21,94200		
15	892 55 9007	Vtok kamenný boční na DN 300	ks	1,00	34 500,00	34 500,00	24,50000	24,50000		
16	895 21-1141.R00	Drenážní šachtice kontrolní beton. Šk-100/4 do 2 m	kus	1,00	8 479,62	8 479,62	2,76596	2,76596		
	Celkem za	8 Trubní vedení				90 720,17		50,19408		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
17	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	64,86	1,00	64,86				
18	998 27 6102	Přesun hmot pro štěrkopísek	t	67,64	1,00	67,64				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				132,50				



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Hradec Králové
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Položkový rozpočet


Stavba :	Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov
Objekt :	SO - 07 Ozelenění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	180 40-1211.R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	19 725,00	5,60	110 460,00				
2	005 724801	Travní směs 1,9725*20*1,03	kg	40,63 40,63	99,75	4 053,19	0,00100	0,04063		
3	183 10-1113.R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	84,00	17,00	1 428,00				
4	183 10-1114.R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	112,00	120,00	13 440,00				
5	184 00 9001	Lesní oplocenky	m	373,00	68,00	25 364,00	0,02000	7,46000		
6	184 10-2211.R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	84,00	22,00	1 848,00				
7	026 900001	Dodávka keřů 84*1,05	ks	88,20 88,20	36,00	3 175,20	0,00200	0,17640		
8	184 20-1111.R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině	kus	112,00	150,00	16 800,00				
9	026 900002	Dodávka stromků v. do 150 cm 112*1,05	ks	117,60 117,60	300,00	35 280,00	0,00500	0,58800		
10	005 724802	Silvamix (tableta) 112*1+84*0,5	ks	154,00 154,00	2,50	385,00				
11	184 80 1111	Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic 3*84	kus	252,00 252,00	5,00	1 260,00				
12	184 80-1121.R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině 112+84	kus	196,00 196,00	10,00	1 960,00				
13	184 80-7602.R00	Ožínání sazenic ve čtverci 1 x 1 m 3*112	kus	336,00 336,00	15,00	5 040,00				
14	184 80-4112.R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	41,00	27,00	1 107,00	0,00022	0,00902		
15	184 80-4113.R00	Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině (41+28)*2	kus	138,00 138,00	2,00	276,00				
16	005 724803	Morsuvin 138*0,05	kg	6,90 6,90	100,00	690,00	0,00100	0,00690		
17	184 90-1111.R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m 112*3+84*1	kus	420,00 420,00	17,00	7 140,00	0,00001	0,00420		
18	052 900001	Kůly ke stromkům 112*3*1,01	ks	339,36 339,36	33,00	11 198,88	0,00200	0,67872		
19	052 900002	Kůly ke keřům - označník 84*1*1,01	ks	84,84 84,84	20,00	1 696,80	0,00100	0,08484		
20	185 80-4311.R00	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2 112*(0,020+0,010*5) 84*(0,010+0,005*5)	m3	10,78 7,84 2,94	150,00	1 617,00				
21	185 85-1111.R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	10,78	150,00	1 617,00				
	Celkem za	1 Zemní práce				245 836,07		9,04871		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
22	998 23-1311.R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	9,16	300,00	2 748,60				

Položkový rozpočet

Stavba :	Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov
Objekt :	SO - 07 Ozelenění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 748,60				



Položkový rozpočet

Stavba :	Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov
Objekt :	SO - Ostatní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
	999 990001	Geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00				
	999 990002	Geodetické zaměření skutečného provedení díla v pěti vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení a geometrické plány v písemné (tištěné) podobě ve 4 vyhotoveních a v jednom digitálním vyhotovení	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00				
	999 990003	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení	kpl	1,00	45 000,00	45 000,00				
	999 990005	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00				
	999 990008	Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00				
	999 990009	Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00				
	999 990010	Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné záборы ploch, dočasné a trvalé stavby	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00				
	999 990011	Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění		1,00	7 000,00	7 000,00				
	999 990012	Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00				
	999 990013	Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00				
	999 990014	Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00				

Položkový rozpočet

Stavba :	Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov
Objekt :	SO - Ostatní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
	999 990015	Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00				
	Celkem za	9 Celkem za				138 000,00				


EUROVIA s.r.o.
 odštěpný závod oblast Čechy východ
 závod Hradec Králové
 Piletská 498, CZ-503 41 Hradec Králové
 IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924