

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 25. 11. 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – VD Luhačovice, oprava bezpečnostního přelivu a skluzu

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Luhačovice, oprava bezpečnostního přelivu a skluzu“ obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

v souvislosti s uveřejněným výkazem výměr, se na Vás obracíme s následujícím dotazem:

V uveřejněném výkazu výměr, který vychází z textace přílohy č. 8 Investiční záměr je v položce 1 uveden požadavek na vrtné práce v prostoru skluzu. Jedná se o „Provedení jádrových vrtů max 150 mm s výnosem jádra včetně stanovení výskytu podzemní vody ve vrtu (hloubku, ve které byla zjištěna a její úroveň po ustálení)“. Očekávaný výnos vrtného jádra v prostoru skluzu bude mimo podložní zeminy obsahovat i vývrt kamene, ze kterého je skluz vybudován. Pro převrtání kamenných bloků bude třeba použít technologii diamantového vrtání s použitím výplachu. S ohledem na obtížnou přístupnost do prostoru skluzu bude navíc třeba použít speciální typ vrtného zařízení, pravděpodobně přenosné vrtné soupravy. Cena za 1 běžný metr tohoto typu vrtání představuje minimálně 2,5 násobek ceny běžného vrtání.

Domníváme se, že pro zajištění srovnatelnosti jednotlivých nabídek by zadavatel měl specifikovat ve výkazu výměr položku pro vrtání přes kamenné opevnění dna skluzu metodou dvojité jádrovky s DIA korunkou v potřebné metráži nebo vložit do výkazu položku na odstranění těchto kamenných bloků v místě plánovaných vrtů (25 míst v prostoru skluzu).

Odpověď:

Zadavatel tímto upřesňuje předpokládaný návrh pro provedení jádrových vrtů dle položek č.1 a č.2 z výkazu výměr, který je součástí investičního záměru.

Položka 1 ve znění : Provedení jádrových vrtů max 150mm s výnosem jádra včetně stanovení výskytu podzemní vody ve vrtu (hloubku, ve které byla zjištěna a její úroveň po ustálení)

Doplnění: K položce jsou zahrnuty i náklady na práce spojené s šetrným odstraněním (odbouráním) kamenů včetně betonového lože z míst prováděných vrtů.

Položka 2: Zpětné zapravení vrtů - řádné zapravení otvorů po jádrových vývrtech tak, aby průzkumnými pracemi nedošlo ke zhoršení technického stavu přelivu a skluzu - předpoklad vyplnění vrtů betonem, možnost tlakové vody

Doplnění: K položce jsou zahrnuty i náklady na práce spojené s hutněným zásypem vrtů nebo vyplněním vrtů betonem včetně zpětného uložení kamenů do betonového lože se spárováním. V případě poškození kamenů při bourání pak i dodávka nových kamenů odpovídajících parametrů.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

Zadavatel odpovídá na uvedené dotazy i přes to, že byly zaslány po uplynutí lhůty pro vysvětlení zadávací dokumentace. Na vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 se tedy nevztahují lhůty dle §98 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky