

NAŠE ZNAČKA
PM-56231/2022/5504

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 5. 12. 2022

Vysvětlení č. 3 výzvy k podání nabídek – VD Letovice – pažení stavební jámy vývaru

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Letovice – pažení stavební jámy vývaru“ obdržel dne 5. 12. 2022 dotazy dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz: č. 1

Jelikož v dokumentaci se hovoří o zatrubnění dolní výpusti do které pažení zasahuje – není jasné zda toto zatrubnění má být součástí našich přípravných prací pro vrtnou plošinu?

Odpověď:

Není součástí vypisované zakázky. Dodavatelem zatrubnění je zhotovitel rekonstrukce vývaru.

Dotaz: č. 2

Přístupy na místo provádění „poloostrov“ jsou též v rámci našich prací? – pokud ano, bude možný přístup přes zatrubněnou dolní výpušť zasypáním, nebo bude požadováno nějaké mostní provizorium nebo bude možný přístup do místa někudy jinudy ...?

Odpověď:

Přístupová komunikace není součástí zakázky. Přístupová komunikace pro stavební mechanizaci je již vybudovaná zhotovitelem vývaru. Přístup pracovníků je možný přes lávku pro pěší, která je vzdálena cca 10 m od stavební jámy. Přístup k lávce je možný po asfaltové komunikaci v prostoru pod hrází VD Letovice.

Dotaz: č. 3

Položka čerpání vody z jámy se vztahuje jen na období naší výstavby pažení nikoliv na celou dobu výstavby vývaru – chápeme to tak správně?

Odpověď:

Ano, položka čerpání vody se vztahuje pouze na období, ve kterém bude zřizováno a odstraňováno pažení stavební jámy vývaru.

Dotaz: č. 4

Ve smlouvě požadujete 60 měsíců záruku – z povahy díla toto není možné, neboť se jedná o dočasnou konstrukci, zejména dřevo tl. 60 mm dle projektu je v daném prostředí po 2 letech v podstatě shnilé – správně by měla být záruka jen po dobu výstavby vývaru až do zpětného zásypu a odstranění pažení, maximálně však 2 roky od zřízení.

Odpověď:

Jelikož se jedná o dočasnou konstrukci bude objednatel požadovat záruku pouze do doby, než bude pažení odstraněno a protokolárně předána stavba „VD Letovice – pažení stavební jámy vývaru“.

Dotaz: č. 5

Dle položek rozpočtu se má pažení odstranit – bude postačovat odstranění jen nadzemní části pažení (odřezání zápor a likvidace výdřevy u částí zasahujících nad terén/dno)?

Odpověď:

Objednatel předpokládá vytažení celých zápor. Pokud by odstranění nebylo technicky možné, tak objednatel připouští ponechání podzemní části a odstranění zápor pouze nade dnem výkopu ve stavební jámě vývaru.

Dotaz: č. 6

V rámci činnosti si máme zřídit případné přípojky energií – ptáme se, zda bude možný odběr el. energie z přilehlého objektu Povodí Moravy (např. Antoníčkem s měřením) a je-li tam přípojka min. 32 A, tímto by se nemusela žádná složitá přípojka zřizovat nebo popř. nahrazovat elektrocentrálou.

Odpověď:

Ve vzdálenosti cca 30 m od stavební jámy je možnost připojení na min. 32 A. Při připojení na zařízení ve vlastnictví objednatele musí být na náklad zhotovitele provedena revize připojení.

Dotaz: č. 7

Bude přípustná záměna dočasných kotev (dutých tyčí např. TITAN) za plnohodnotné GEWI, SAS apod. při shodném profilu a shodných nebo i lepších statických parametrů?

Odpověď:

Objednatel požaduje provedení stavby dle předložené dokumentace. Použití jiné technologie na provedení dočasných kotev je možné pokud bude dosahovat stejných nebo lepších statických parametrů a bude méně nebo stejně nákladné než navržené řešení.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 9. 12. 2022 do 10,00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

digitálně podepsáno