



ZAJIŠTĚNÍ PODPĚRNÝCH BODŮ
M 1:2000, 1:100, 1:50


SITUACE – zajištění sloupu na p. č. 310/1
M 1:100




SITUACE – křížení s nadzemním vedením VN
M 1:100




SITUACE – zajištění sloupu u č. p. 195
M 1:100




PŘEHLEDNÝ VÝKRES
M 1:2000




PŘÍČNÝ ŘEZ A
M 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ B
M 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ C
M 1:50



Zemní práce v oblasti kanalizační a vodovodní sítí:

- Před započatím zemních prací dojde k vylučení síti správcem
- Sítě nebudou v rámci stavby pojízdeny těžkou technikou
- Zemina v bezprostřední blízkosti bude odkopávána ručně a se zvýšenou opatrností
- Stávající zeď ve správě SÚS ÚK nebude stavbou dotčena

Poznámky:

- V rámci zpracování PD došlo k vytyčení vodovodu a kanalizace správcem
- Kanalizační poklopy byly zaměřeny v rámci geodetického zaměření
- Správce sítě poskytl situační výkresy kanalizačního vedení

 HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly www.hgpartner.cz Telefon: 246 082 015 e-mail: hgp@hgpartner.cz		Paré č.:
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov	Počet A4: 6	
Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák	Datum: 04/2021	
Vypracoval: Ing. Oldřich Stiller	Změna: -	
Akce: Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř. km 22,991 - 23,474 - PD DSJ	Stupeň: DSJ	Č. zakázky: H-20/019
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ	Č. částky: D	
Příloha: ZAJIŠTĚNÍ PODPĚRNÝCH BODŮ	Měřítko: 1:2 000, 1:100, 1:50	Č. přílohy: D.8