

VZOROVÝ ŘEZ OPRAVOU ZDI

CIDLINA, CHLUMEC NAD CIDLINOU, OPRAVA PB NÁBŘEŽNÍ ZDI

ř.km 29,280 - 29,330

M 1:50

ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO OBKLADU VČ. PARAPETU, OČIŠTĚNÍ - 98 m²

A JEHO ZPĚTNÉ OSAZENÍ S DOPLNĚNÝM KAMENNÝM OBKLADEM

(STEJNÝCH VLASTNOSTÍ, BAREVNÉHO ZBARVENÍ A

OPRACOVÁNÍ JAKO PŮVODNÍ OBKLAD),

VYSPÁROVÁN CEMENTOVOU MALTOU PEVNOSTNÍ TŘÍDY M25

DOPLNĚNÍ KAMENNÉHO OBKLADU - 1,8 m³

DOPLNĚNÍ PARAPETU ŠÍŘKY 1,0 m - 20 ks

PŘEDPOKLAD NEZJISTITELNÝCH POŠKOZENÍ - 10 %

IMPREGNACE ZDI


ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ
A JEHO ZPĚTNÉ OSAZENÍ

VYBUDOVÁNÍ PRACOVNÍ RAMPY Z LOMOVÉHO KAMENE,
NAPOJENÉ NA STÁVAJÍCÍ BROD
U MOSTU V ULICI ZÁPEČSKÁ
- 500 m³

OPRAVA BETONOVÉ DESKY tl. 100 mm (BETON C30/37), 10 m³
VYZTUŽENÁ OCELOVOU SÍŤOVINOU (KARISÍŤ 150x150x8), - 88 m²; 476 kg
K VYZTUŽI BUDOU PŘIVAŘENY OCELOVÉ TRNY (Ø 16 mm, dl. 350 mm),
TRNY BUDOU PŘICHYCENY K PŮVODNÍ KONSTRUKCI ZDI - 4 ks/m²; - 352 ks

ODVODNĚNÍ PVC DN 90
S PERFOROVANÝM NÁTOKEM DL. 0,5 m, PO 5 m

VYROVNÁNÍ POŠKOZENÝCH MÍST BETONEM C8/10



PŘÍLOHA č. D.I.I.3.