

Technická specifikace prací

Jez Lysá nad Labem, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení

Předmětem zakázky je provedení potápěčských prací pro zahrazení pravého jezového pole na VD Lysá nad Labem.

Lokalita:

Obec: Lysá nad Labem

Katastrální území: Přerov nad Labem

Vodní tok: Labe

Říční kilometr: 878,071

Souřadnice GPS: 50.1770175N, 14.8271769E

Potápěčská činnost bude zahrnovat tyto práce:

- prohlídku a vyčištění dosedacích ploch slupic a hradící drážky provizorního hrazení nadjezí pravého jezového pole.
 - usazení, zajištění 3 ks slupic provizorního hrazení nadjezí pravého jezového pole.
 - postupné usazování hradel provizorního hrazení nadjezí pravého jezového pole.
 - Montáž pomocné těsnící fólie na hradla a dotěsnění.
-
- prohlídku a vyčištění dosedacích ploch slupic a hradící drážky provizorního hrazení podjezí pravého jezového pole.
 - usazení, zajištění 3 ks slupic provizorního hrazení podjezí pravého jezového pole.
 - postupné usazování hradel provizorního hrazení podjezí pravého jezového pole.
 - Montáž pomocné těsnící fólie na hradla a dotěsnění.

Mechanizaci pro převoz a ukládání provizorního hrazení pravého jezového pole a práci na zahrazení nad vodou provede a zajistí provozovatel VD.

Budou-li konstrukce dolní stavby jezu určené k hrazení kryty nánosem, bude provedeno v nezbytné míře jeho odstranění (potápěči).

Potápěčské práce nebudou prováděny v době, kdy průtok překročí $60 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

Časová náročnost:

Předpoklad doby provádění potápěčských prací je 8 pracovních dnů za příznivých hydrologických podmínek.