




PŮDORYS POŽERÁKU DESKY



PŮDORYSNÝ ŘEZ



ŘEZ A-A




TABULKA VÝZTUŽE (bez prořezu)

Č.POL.	PRŮMĚR	DĚLKA (m)	POČET (ks)	DL.CELK. (m)	HMOTNOST (kg/m)	HMOTNOST CELK. (kg)
1	ø10	1,26	10	12,60	0,617	7,78
2	ø12	1,30	58	75,40	0,888	66,96
3	ø12	4,50	58	261,00	0,888	231,77
4	ø10	2,18	44	95,92	0,617	58,19
5	ø10	1,94	44	85,36	0,617	52,67
6	ø10	2,51	22	55,22	0,617	34,08
7	ø10	3,09	22	67,98	0,617	41,95
8	ø12	0,80	8	6,40	0,888	5,69
						199,09

(K1) DESKA POŽERÁKU – KARI 150/8*150/8 ... 4,90*5,27*1,2*2 ... 61,98kg
KRYCÍ DESKA POŽERÁKU – KARI 150/8*150/8 ... 14,31*5,27*1,2 ... 90,50kg
KRYCÍ DESKA ZAKL. ČÁSTI – KARI 150/8*150/8 ... 14,9*5,27*1,2 ... 94,30kg
(K2) KRYCÍ DESKA POŽERÁKU – KARI 150/6*150/6 ... 14,31*3,03*1,2 ... 52,03kg
KRYCÍ DESKA ZAKL. ČÁSTI – KARI 150/6*150/6 ... 14,9*3,03*1,2 ... 54,20kg



ŘEZ B-B



- POZNÁMKA:**
- V MÍSTĚ PROSTUPU SE VÝZTUŽ PROSTŘIHÁ
 - PO VNĚJŠÍM OBVODU POTRUBÍ SE KONCE VÝZTUŽE SVÁŽOU PRVKEM č. 8
 - VELIKOST PROSTUPU BUDE PŘÍZPŮSOBENA VNĚJŠÍMU PRŮMĚRU POTRUBÍ OSAZENÉMU DO PROSTUPU
 - PŘED BETONÁŽÍ SE DO KONSTRUKCE DESKY VTOKU OSADÍ RÁM HRAZENÍ (Z1).
 - PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU TĚSNĚNY BOBTNAJÍCÍM TĚSNÍCÍM PÁSEM

BETON C25/30–CX4–XF3
OČEL 10505
SÍŤ 8/150 x 8/150 (PŘESAHA 450mm)
KRYTÍ VÝZTUŽE STĚN 50mm
KRYTÍ VÝZTUŽE KRYCÍ DESKY 35mm
KRYTÍ VRCHNÍ VÝZTUŽE DESKY POŽERÁKU 50mm
KRYTÍ SPODNÍ VÝZTUŽE DESKY POŽERÁKU 50mm

AQUA CENTRUM
Břeclav s.r.o.
Kapusty 27, 690 06 Břeclav
IČO 60710063, DIČ CZ60710063
tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		 AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.	
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadínek		Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno			Formát	
Akce: VN Gramanec - oprava hráze, výpustného sdruženého objektu			Datum	listopad 2022
			Číslo stavby	
Příloha: SO03 - OPRAVA VÝPUSTNÉHO SDRUŽENÉHO OBJEKTU POŽERÁK – VÝKRES VÝZTUŽE			Měřítko 1:50	Číslo přílohy D.1.2.b.1