


DETAIL ZÁMKU





ZÁVORA
TABULKA PRVKŮ (BEZ PROŘEZU)

Č. PRVKU	MATERIÁL	DÉLKA (m)	KS	DÉLKA CELKEM	HMOTNOST kg/m	HMOTNOST CELEKM
1	Ø114/5	1,70	2	3,40	13,40	45,56
2	Ø50/4	3,45+0,6	–	4,05	4,54	18,39
3	Ø127/4,5	0,10	2	0,20	13,60	2,72
4	Ø127/4,5	0,05	1	0,05	13,60	0,68
5	TYČ PLOCHÁ 150/5	0,15	2	0,30	5,89	1,77
6	TYČ PLOCHÁ 60/5	0,15	1	0,15	2,36	0,36
7	TYČ PLOCHÁ 60/5	0,05	1	0,05	2,36	0,12
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR*						69,60

- POZNÁMKA:**
- * K NAVRŽENÉMU NÁTĚRU BUDE DODAVATELEM DODÁN NÁTĚROVÝ SYSTÉM VÝROBCE BARVY SE ZÁRUKOU NA 60 MĚSÍCŮ DO PROSTŘEDÍ A NA MATERIÁL, NA KTERÉM BUDE NÁTĚR APLIKOVÁN
 - PO OSAZENÍ ZÁVORY (PRVEK č.2) NA SLOUPEK (PRVEK č.1) SE NA SLOUPEK PŘIVAŘÍ KRYTKA (PRVEK č.5)

DETAIL ZÁVORY



Zodpovědný pracovník	Vypracoval	 AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadinec		
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno		Formát	
Akce: VN Gramanec - oprava hráze, výpustného sruženého objektu		Datum	listopad 2022
		Číslo stavby	
Příloha: S001 – OPRAVA HRÁZE ZÁVORA – ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE		Měřítko 1:25	Číslo přílohy D.1.3.b.1