

Stavba č.1
Položkový výkaz výměr

Název stavby: Polní cesty v k.ú. Počeděllice
 Název SO: Polní cesty C50, C51, C52

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Cena celkem
							Kč bez DPH
Polní komunikace C50							
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	C 50	000VD	vytyčení pozemku pro stavbu a osy komunikace	100m	16,00		0,00
2	C50	000VD	zaměření stavby včetně GP	100m	11,00		0,00
11 Přípravné a přidružené práce							
3	C 50	111101102R00	Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1 do 1 ha	har	0,15		0,00
12 Odkopávky a prokopávky							
4	C 50	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	949,16		0,00
5	C 50	122202209R00	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	425,00		0,00
6	C 50	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	50,00		0,00
16 Přemístění výkopku							
7	C 50	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	201,00		0,00
8	C 50	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	748,00		0,00
9	C 50	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	949,00		0,00
17 Konstrukce ze zemin							
10	C 50	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku	m3	748,00		0,00
11	C 50	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	201,00		0,00
18 Povrchové úpravy terénu							
12	C 50	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	400,00		0,00
13	C 50	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 890,00		0,00
14	C 50	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	400,00		0,00
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							
15	C 50	564871111R00	Podklad ze štěrku dle po zhuťnění tloušťky 25 cm	m2	1 890,00		0,00
16	C 50	565131121R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 2 do 3 m,tl.5 cm	m2	1 790,00		0,00
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch							
17	C 50	577131211R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.2 do 3 m, tl. 4 cm	m2	1 366,00		0,00
18	C 50	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 890,00		0,00
19	C 50	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 790,00		0,00
H22 Komunikace pozemní a letišť							
20	C 50	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 350,51		0,00
Ostatní materiál							
21	C 50	00572130	Osivo jilek vytrvalý (anglický)	kg	28,00		0,00
Zařízení stavenišť							
22			Zařízení stavenišť		1,00		0,00
Polní komunikace C 51							
0 Všeobecné konstrukce a práce							
23	C 51	000VD	vytyčení pozemku pro stavbu a osy komunikace	100m	12,00		0,00
24	C 51	000VD	zaměření stavby včetně GP	100m	8,00		0,00
11 Přípravné a přidružené práce							
25	C 51	111101102R00	Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1 do 1 ha	har	0,15		0,00
12 Odkopávky a prokopávky							
26	C 51	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	509,16		0,00
27	C 51	122202209R00	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	254,28		0,00
16 Přemístění výkopku							
28	C 51	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	490,41		0,00
29	C 51	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	20,00		0,00
30	C 51	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 130,40		0,00
17 Konstrukce ze zemin							
31	C 51	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	20,00		0,00
32	C 51	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku	m3	490,41		0,00

		18	Povrchové úpravy terénu				
33	C 51	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	467,00		0,00
34	C 51	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 504,75		0,00
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
35	C 51	565131121R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 2 do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 468,00		0,00
36	C 51	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 25 cm	m2	1 651,00		0,00
		57	Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch				
37	C 51	577131211R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.2 do 3 m, tl. 4 cm	m2	1 248,00		0,00
38	C 51	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 651,00		0,00
39	C 51	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 468,00		0,00
		H22	Komunikace pozemní a letišť				
40	C 51	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 172,85		0,00
			Ostatní materiál				
41	C 51	00572130	Osivo jílek vytrvalý (anglický)	kg	23,00		0,00
			Zařízení stavenišť				
42			Zařízení staveniště		1,00		0,00
			Polní komunikace C 52				
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
43	C 52	000VD	vytyčení pozemku pro stavbu	100m	13,00		0,00
44	C 52	000VD	zaměření stavby včetně GP	100m	13,00		0,00
		11	Přípravné a přidružené práce				
45	C 52	111101102R00	Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1 do 1 ha	har	0,17		0,00
		12	Odkopávky a prokopávky				
46	C 52	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	225,00		0,00
		17	Konstrukce ze zemin				
47	C 52	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	225,00		0,00
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
48	C 52	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	1 050,00		0,00
			Zařízení stavenišť				
49			Zařízení staveniště		1,00		0,00
Cena Stavby č.1 celkem :							0,00

Stavba č.2
Položkový výkaz výměr

Název stavby:

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun

Název SO:

Polní cesty C1, C4, C5, C15, C16

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Cena celkem Kč bez DPH
			Polní komunikace C1				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	C1	000VD	vytyčení pozemku pro stavbu a osy komunikace	100m	43,00		0,00
2	C1	000VD	zaměření stavby včetně GP	100m	29,00		0,00
11			Přípravné a přidružené práce				
3	C1	111101102R00	Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1 do 1 ha	har	0,45		0,00
12			Odkopávky a prokopávky				
4	C1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	904,10		0,00
5	C1	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	904,10		0,00
16			Přemístění výkopku				
6	C1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	136,35		0,00
7	C1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	767,75		0,00
8	C1	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	904,10		0,00
17			Konstrukce ze zemin				
9	C1	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku	m3	767,75		0,00
18			Povrchové úpravy terénu				
10	C1	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	1 011,00		0,00
11	C1	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	5 410,00		0,00
56			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
12	C1	564952111R00	Podklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm	m2	3 999,60		0,00
13	C1	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	4 459,00		0,00
14	C1	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním	m3	136,35		0,00
15	C1	565161121R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.8 cm	m2	3 475,00		0,00
57			Kryty šterkových a živičných komunikací a ploch				
16	C1	577131211R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.2 do 3 m, tl. 4 cm	m2	4 160,00		0,00
17	C1	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	4 160,00		0,00
18	C1	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	3 999,60		0,00
H22			Komunikace pozemní a letišť				
19	C1	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	4 129,42		0,00
			Ostatní materiál				
20	C1	00572130	Osivo jilek vytrvalý (anglický)	kg	53,00		0,00
			Zařízení stavenišť				
21	C1		Zařízení stavenišť		1,00		0,00
			Polní komunikace C4				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
22	C4	000VD	vytyčení pozemku pro stavbu a osy komunikace	100m	32,00		0,00
23	C4	000VD	zaměření stavby včetně GP	100m	22,00		0,00
11			Přípravné a přidružené práce				
24	C4	111101102R00	Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1 do 1 ha	har	0,85		0,00
12			Odkopávky a prokopávky				
25	C4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	890,00		0,00
26	C4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	668,20		0,00
27	C4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	334,10		0,00
16			Přemístění výkopku				
28	C4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1 009,81		0,00
29	C4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	548,39		0,00
30	C4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 558,20		0,00
17			Konstrukce ze zemin				
31	C4	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku	m3	548,39		0,00
18			Povrchové úpravy terénu				

32	C4	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	3 905,00		0,00
33	C4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	5 200,00		0,00
34	C4	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	3 905,00		0,00
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
35	C4	564952111R00	Podklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm	m2	4 595,00		0,00
36	C4	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	4 895,00		0,00
37	C4	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním	m3	119,81		0,00
38	C4	565161121R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.8 cm	m2	3 800,00		0,00
		57	Kryty šterkových a živičných komunikací a ploch				
39	C4	577131211R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.2 do 3 m, tl. 4 cm	m2	3 710,00		0,00
40	C4	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	3 800,00		0,00
41	C4	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	4 595,00		0,00
		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				
42	C4	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,00		0,00
43	C4	919411121R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 60-80 cm	kus	2,00		0,00
44	C4	919514111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm	m	17,00		0,00
		H22	Komunikace pozemní a letišť				
45	C4	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	4 572,52		0,00
			Ostatní materiál				
46	C4	00572130	Osivo jílek vytrvalý (anglický)	kg	183,70		0,00
47	C4	40445961	Sloupek Al 60/5 hladký drážkový	m	2,50		0,00
48	C4	40444987.A	Značka uprav přednost P4 900 fólie 1, EG 7letá	kus	1,00		0,00
			Zařízení stavenišť				
49	C4		Zařízení stavenišť		1,00		0,00
			Polní komunikace C5				
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
50	C5	000VD	vytyčení pozemku pro stavbu a osy komunikace	100m	28,00		0,00
51	C5	000VD	zaměření stavby včetně GP	100m	19,00		0,00
		11	Přípravné a přidružené práce				
52	C5	111101102R00	Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1 do 1 ha	har	0,35		0,00
		12	Odkopávky a prokopávky				
53	C5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	174,00		0,00
54	C5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	87,00		0,00
55	C5	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	696,00		0,00
56	C5	123202102R00	Vykopávky zářezů v hor.3 do 10000 m3	m3	1 148,00		0,00
57	C5	123202109R00	Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.3	m3	574,20		0,00
		16	Přemístění výkopku				
58	C5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	797,90		0,00
59	C5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 220,10		0,00
60	C5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 998,00		0,00
		17	Konstrukce ze zemin				
61	C5	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 220,10		0,00
62	C5	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	20,00		0,00
		18	Povrchové úpravy terénu				
63	C5	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	1 165,00		0,00
64	C5	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	546,00		0,00
65	C5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	4 056,00		0,00
66	C5	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	1 165,00		0,00
67	C5	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	1 128,00		0,00
68	C5	182301131R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	546,00		0,00
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
69	C5	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	1 020,00		0,00
70	C5	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním	m3	81,90		0,00
71	C5	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	949,00		0,00
72	C5	565141221R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 nad 3 m,tl.6 cm	m2	2 300,00		0,00
73	C5	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 25 cm	m2	2 919,00		0,00
		57	Kryty šterkových a živičných komunikací a ploch				

74	C5	577131211R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.2 do 3 m, tl. 4 cm	m2	2 267,00		0,00	
75	C5	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 300,00		0,00	
76	C5	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	2 919,00		0,00	
		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					
77	C5	919411121R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 60-80 cm	kus	4,00		0,00	
78	C5	919514111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm	m	28,00		0,00	
79	C5	911231111R00	Osazení a montáž silnič. zábradlí ocelového, 2 madla	m	30,00		0,00	
		H22	Komunikace pozemní a letišť					
80	C5	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 924,51		0,00	
		M23	Montáže potrubí					
81	C5	230330081R00	Chránička potrubí Fe, délka 0,5m, 159x4,5	kus	20,00		0,00	
			Ostatní materiál					
82	C5	00572130	Osivo jílek vytrvalý (anglický)	kg	85,60		0,00	
			Zařízení staveniště					
83	C5		Zařízení staveniště		1,00		0,00	
			Polní komunikace C15					
		0	Všeobecné konstrukce a práce					
84	C15	000VD	vytyčení pozemku pro stavbu a osy komunikace	100m	34,00		0,00	
85	C15	000VD	zaměření stavby včetně GP	100m	23,00		0,00	
		12	Odkopávky a prokopávky					
86	C15	122202209R00	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	651,00		0,00	
87	C15	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	1 302,00		0,00	
		16	Přemístění výkopku					
88	C15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 302,00		0,00	
		17	Konstrukce ze zemin					
89	C15	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 302,00		0,00	
		18	Povrchové úpravy terénu					
90	C15	181101102R00	Úprava pláně v zázech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	3 950,00		0,00	
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					
91	C15	564952111R00	Podklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm	m2	3 600,00		0,00	
92	C15	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	3 761,00		0,00	
93	C15	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním	m3	122,00		0,00	
94	C15	565161121R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.8 cm	m2	3 220,00		0,00	
		57	Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch					
95	C15	577131211R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.2 do 3 m, tl. 4 cm	m2	3 120,00		0,00	
96	C15	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	3 600,00		0,00	
97	C15	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	3 220,00		0,00	
		H22	Komunikace pozemní a letišť					
98	C15	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3 593,91		0,00	
			Zařízení staveniště					
99	C15		Zařízení staveniště		1,00		0,00	
			Polní komunikace C 16					
		0	Všeobecné konstrukce a práce					
100	C16	000VD	vytyčení pozemku pro stavbu a osy komunikace	100m	10,00		0,00	
101	C16	000VD	zaměření stavby včetně GP	100m	7,00		0,00	
		12	Odkopávky a prokopávky					
102	C16	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	392,00		0,00	
103	C16	122202209R00	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	196,00		0,00	
		16	Přemístění výkopku					
104	C16	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	20,00		0,00	
105	C16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	372,00		0,00	
106	C16	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	392,00		0,00	
		17	Konstrukce ze zemin					
107	C16	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku	m3	372,00		0,00	
108	C16	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	20,00		0,00	
		18	Povrchové úpravy terénu					
109	C16	181101102R00	Úprava pláně v zázech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 236,00		0,00	

110	C16	182201101R00	Svahování násypů	m2	396,80		0,00	
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					
111	C16	564952111R00	Podklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm	m2	1 085,00		0,00	
112	C16	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 136,00		0,00	
113	C16	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	39,00		0,00	
114	C16	565161121R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.8 cm	m2	1 020,00		0,00	
		57	Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch					
115	C16	577131211R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.2 do 3 m, tl. 4 cm	m2	995,00		0,00	
116	C16	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 020,00		0,00	
117	C16	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 085,00		0,00	
		H22	Komunikace pozemní a letiště					
118	C16	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 099,75		0,00	
			Zařízení staveniště					
119	C16		Zařízení staveniště		1,00		0,00	
Cena Stavby č.2 celkem :							0,00	

Stavba č.2
Položkový výkaz výměr

Název stavby: Polní cesty v k.ú. Obora u Loun
 Název SO: Polní cesty C4, C5 - ozelenění

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Cena celkem Kč bez DPH		
1	C4.C5	18241	Založení trávníku ručním výsevem	m2	5 230,00		0,00		
2	C4.C5	18248	Ošetřování trávníku - posekání nově založ. trav. plochy vč. vyhrabání a odvozu	m2	5 230,00		0,00		
3	C4.C5	18331	Sadovnické obdělání půdy	m2	5 230,00		0,00		
4	C4.C5	184111	4tab.Silavamixu/ks, 5kg Vitahumu/ks, zálivky a mulč. drc.	kus	800,00		0,00		
			<i>Cornus mas - dřín obecný</i>						
			<i>Cornus sanquinea - svída obecná</i>						
			<i>Crataegus monogyna - hloh jednosemenný</i>						
			<i>Crataegus oxyacantha - hloh obecný</i>						
			<i>Euonymus europaea - brslen evropský</i>						
			<i>Prunus spinosa - trnka obecná</i>						
			<i>Rhamnus catharticus - řešetlák počistivý</i>						
			<i>Rhamnus frangula - krušina olšová</i>						
			<i>Rosa canina - růže šípková</i>						
			<i>Sambucus nigra - bez černý</i>						
			<i>Viburnum lantana - kalina tušalaj</i>						
4	C4.C5	184111	"CELKEM 800"	kus	800,00		0,00		
5	C4.C5	184223	Vysaz. stromů obv. kmene do 16cm s balem vč. výk. jamky 100*100*100cm, 10tab.Silvumaxu/ks, 20kg Vitahumu/ks, s dod. a osaz. 3 kůlů vč.pruž.úvazku s chráničkou kmene proti okusu, zálivky a mulčování drc. kůrou o tl. vrstvy 15cm na ploše 1m2/ks.	kus	334,00		0,00		
			"Stromy alejové a pyramidální"						
			<i>Acer campestre - javor babyka</i>						
			<i>Carpinus betulus - habr obecný</i>						
			<i>Fraxinus excelsior - jasan ztepilý</i>						
			<i>Populus tremula - topol osika</i>						
			<i>Prunus avium - třešen ptačí</i>						
			<i>Quercus robur - dub letní</i>						
			<i>Quercus petraea - dub zimní</i>						
			<i>Sorbus aria - jeřáb muk</i>						
			<i>Sorbus torminalis - jeřáb břek</i>						
			<i>Tilia cordata - lípa srdčitá</i>						
			<i>Ulmus carpiniifolia - jilm habrolistý</i>						
			5					C4.C5	184223
6	C4.C5	18472	Ošetřování dřevin během 1 roku po výsadbě	kus	800,00		0,00		
			stromy 334					334,00	0,00
6	C4.C5	18472	keře 800	kus	800,00		0,00		
7	C4.C5	18600	Zalévání vodou keřů a stromů mimo termín výsadby, během vegetačního období 5x po dobu 1 roku	m3	60,00		0,00		
			stromy (25 litrů na kus)						
			334*25*5*0,001					41,75	0,00
			keře (15 litrů na kus)						
7	C4.C5	18600	800*15*5*0,001	m3	60,00		0,00		
Cena Stavby č.2 - ozelenění celkem :							0,00		

zhotovitel

objednatel