



## Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL podatelna@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
PLa/2023/006049

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Růžicková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ  
06.02.2023

### VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky

**Chrudimka, jez Nemošice, rekonstrukce nábrežních zdí**

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Sídlo

IČ

Forma a limit veřejné zakázky

Druh zadávacího řízení

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

70890005

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

#### **Dotaz:**

V rámci „Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2“ byla poskytnuta situace s úpravou řešení, která nově umísťuje štětovou stěnu na pozemek p.č. 99. V PD není tento pozemek uveden jako pozemek dotčený stavbou a zároveň se nachází mimo vyznačené staveniště stavby (situační výkres C2). Rovněž navržená dočasná příčná štětová stěna je umístěna na pozemku p.č. 99. V ohlášení stavby ze dne 29.12.2021 pozemek také není uveden. Předpokládáme tedy, že majetkoprávní řešení a ohlášení stavby zohledňující tyto nové skutečnosti budou vyřešeny objednatelem do doby předpokládaného zahájení stavby (tj. duben 2023) a zhotovitel v tomto nebude vykonávat žádnou činnost. Dále předpokládáme, že bude zhotoviteli stavby umožněn vstup na pozemek p.č. 99 včetně dostatečného manipulačního prostoru. Je náš předpoklad správný?

#### **Odpověď:**

Zadavatel sděluje, že vstup na pozemek p. č. 99 bude zadavatelem před zahájením prací zajištěn, zhotovitel nemusí v tomto směru vyvíjet žádné úsilí. Zadavatel dále upozorňuje dodavatele, že projekt předpokládá použití předmětného pozemku pouze pro vstup pracovníků zhotovitele, s přístupem mechanizace se neuvažuje.

2)

#### **Dotaz:**

V rámci „Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2“ byla poskytnuty aktualizované technické zprávy B a D. Může objednatel poskytnout technické zprávy s vyznačením provedených změn pro lepší orientaci v podkladech?

#### **Odpověď:**

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zveřejňuje zprávy s vyznačením provedených změn.

3)

**Dotaz:**

Žádáme o bližší specifikaci požadavků, vyplývajících z návrhu smlouvy o dílo bod 3.3. a výkazu výměr položky VON č. 9.

- a. Jaký je průtok umožňující bezpečnou práci? Je to průtok 12 m<sup>3</sup>/s, 20 m<sup>3</sup>/s nebo 21,241 m<sup>3</sup>/s?
- b. Co znamená pojem „včasná demontáž ochranné jímky“? Je tím myšleno kompletní vytažení všech štětovnic (příčné hrzení toku) nebo jen část? Dle našich zkušeností je možné vytahovat štětovnice rychlostí cca 70-100 m<sup>2</sup> štětovnic za 8 hodin a z tohoto pohledu nám připadá požadavek na kompletní vyhrzení 250 m<sup>2</sup> za 8 hodin nereálný. S jakou rychlostí uvažuje objednatel?
- c. Žádáme o definování okamžiku, kdy má dojít k zahájení demontáže ochranné jímky.
- d. Kdo rozhodne o nutnosti vytažení štětovnic? Rozhodne o tom zhotovitel stavby nebo příkaz vydá zástupce objednatele (např. Dispečink Povodí Labe), který zná podrobně hydrologickou situaci v povodí a dokáže správně predikovat vývoj povodňové situace?
- e. Běžný čas na aktivaci a mobilizaci (zařízení a zaměstnanců) předpokládáme 3-5 dní. Zohlednění celodenní pohotovosti techniky a lidí v nabídce, po celou dobu výstavby, bude finančně velice náročné a nabídková cena výrazně překročí celkovou předpokládanou cenu díla. Je si objednatel této skutečnosti vědom?

**Odpověď:**

- a. Zadavatel upřesňuje, že limitem pro bezpečnou práci je maximální hladina vzdutí nad jímku na kótě 222,00 m.n.m, což odpovídá průtoku 20 m<sup>3</sup>/s za předpokladu, že je plně funkční MVE.
- b. Za „povodňovou“ demontáž jímky zadavatel považuje vytažení štětovnic (uvolnění profilu) v šířce mezi patami břehového opevnění (shodná šířka s šířkou válcového jezu). Zadavatel si v rámci projektové přípravy ověřil technické možnosti vytažení štětovnic. Dle získaných informací je v požadovaném čase 8 hodin, proces realizovatelný.
- c. Zadavatel sděluje, že definování okamžiku zahájení „povodňové“ demontáže štětové stěny musí být nedílnou součástí povodňového plánu, jehož zpracování bude předmětem plnění zhotovitele. Povodňový plán zhotovitele bude vycházet z dokumentu „OPRAVA VD NEMOŠICE Stanovení limitů pro PP pro stavbu“.
- d. Zadavatel sděluje, že rozhodnutí o nutnosti vytažení štětové stěny bude plně na zhotoviteli. Zodpovědná osoba zhotovitele bude stanovena v povodňovém plánu stavby, který zajistí zhotovitel. Povodňový plán zhotovitele bude vycházet z dokumentu „OPRAVA VD NEMOŠICE Stanovení limitů pro PP pro stavbu“.
- e. Zadavatel si za účelem stanovení ceny za pohotovost techniky a pracovníků po dobu existence štětové jímky provedl v rámci projektové přípravy průzkum trhu a zjištěné náklady zadavatel zahrnul do předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel také v rámci projektové přípravy konzultoval časy potřebné k mobilizaci pracovníků a techniky a vzhledem k poměrně rychlým nástupům povodňových stavů předpokládá mobilizaci pracovníků a techniky v řádu jedné hodiny, dodavatelem udávaná doba mobilizace 3-5 dní není v žádném případě přípustná.

4)

**Dotaz:**

Žádáme o upřesnění požadavku na měření vibrací v průběhu prací, položka ve výkazu výměr VON č. 26.

- a. Na kolika objektech má být vibrace měřena?
- b. Kdy má být vibrace měřena? Pouze při zřizování nebo i při vytahování štětovnic?
- c. Jakou dobu se má vibrace měřit? Kontinuálně nebo po určitou dobu?
- d. V případě povodňové situace a urychleném vytahování štětovnic bude nutné také provádět měření vibrací?

**Odpověď:**

- a. Zadavatel předpokládá měření objektu čp. 10, objektu čp. 11 včetně garáže, pilířů mostní konstrukce a jezových pilířů.
- b. c. Zadavatel předpokládá měření vibrací při provádění beranících pokusů před zahájením beranění daného úseku dle ČSN 73 0040. Sledovaným zdrojem buzení vibrací bude stavební mechanismus zajišťující pomocí vibrací vpravení štětovnic do podloží a stejným způsobem i jejich vytažení.
- d. V případě povodňové situace a urychleném vytahování štětovnic zadavatel nepožaduje měření vibrací.

5)

**Dotaz:**

V PD je požadavek u zařízení staveniště použít panely 3 x 1 x 0,15 m o nosnosti 20 t. Má tento požadavek nějaký speciální důvod? Mohou být použity panely jiných rozměrů při dodržení minimální nosnosti 20 tun?

**Odpověď:**

Ano, zadavatel připouští použití jiných panelů s min. nosností 20 tun.

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel  
*elektronicky podepsáno*

Přílohy: Aktualizované technické zprávy (B. Souhrnná technická zpráva a D.a Technická zpráva)  
s vyznačením provedených změn

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:  
**[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)**