

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2NP – bourací práce					
č.jedn.	č.míst	účel místn.	plocha (m2)	podlaha	poznámky
bourací práce					
	2.00	schodiště	14,9	dlažba + dřevěné stupně	Dlažbu + podkladní vrstvy vybourat + oklepání poškozených omítek a olejového nátěru, obrousit stáv.dřevěné stupně, očištění stáv. zábradlí, demontovat plast.lamely spodní části sch.ramen
	2.01	sauna	14,6	prkenný záklop	podlaha již demontována na nosnou kci stropu
	2.02	pokoj	22,9	prkenný záklop	podlaha již demontována na nosnou kci stropu
	2.03	předsíň	6,0	prkenný záklop	podlaha již demontována na nosnou kci stropu
	2.04	pokoj	17,0	prkenný záklop	podlaha již demontována na nosnou kci stropu
	2.05	kuchyně	15,4	stávající nosná kce stropu	podlaha již demontována na nosnou kci stropu
	2.06	koupelna	4,9	stávající nosná kce stropu	Vybourat keram. obklad + oklepání poškozených omítek
	2.07	spíž	1,1	stávající nosná kce stropu	podlaha již demontována na nosnou kci stropu

LEGENDA MATERIÁLŮ:


- stávající nosné zdivo z plných cihel (zdivo tl. 450 a 600 mm, v podkroví 300 mm)
- stávající vnitřní příčky – zdivo z plných cihel tl.100 a 150 mm
- stávající komínové těleso
- demontované zařízení předměty
- bourané/demontované konstrukce
- demontované okenní a dveřní výplně
- demontovaná střešní krytina objektu – plechová krytina (hliník)

Poznámka:
Ve 2.NP objektu dojde k demontáži veškerých stávajících zařízovacích předmětů, rozvodů ZTI, oklepání stávajících poškozených omítek – v ploše cca 30% povrchů, demontáž veškerých vnitřních dveřních křídel a některých zárubní (pouze vyznačené), demontáž veškerých okenních výplní, odstranění stávajících podlahových krytin – PVC, keramické dlažby a teracové dlažby, vysekání bet. mazaniny ve vyznačeném rozsahu.
Dále budou zbourány stávající zděné konstrukce ve vyznačeném rozsahu – vnitřní zděné příčky, na zakreslených pozicích budou provedeny nové otvory (před bouráním otvorů nutno osadit nové překlady nad otvory!!).
Na fasádě objektu budou demontovány veškeré ocelové konzole a svítidla, včetně kabelových rozvodů a krycích lišť, demontovány veškeré střešní svody, anténní drážky ableskosvody.

Demontovány budou veškeré stávající rozvody ZTI až po vývody z objektu.
Demontáž elektroinstalace a svítidel řešena samostatným projektem EI.

POZN:
ČÁST BOURACÍCH PRÁČÍ JIŽ PROVEDENA, V PROJEKTU ZOBRAZENY ZBÝVAJÍCÍ BOURACÍ PRÁČE

STAVEBNÍ OBJEKT SQ_01

 <div>ATELIÉR HRONEK s.r.o. Otařkova 2696/20, 370 01 Č. Budějovice, tel.: 386 357 995</div>		VÝKRES č.: D.1.31	
AKCE: PD Štěchovice - rekonstrukce služební budovy, přístavba a půdní vestavba, novostavba garáže, stav. úpravy hosp. objektu, Štěchovice Hlavní 6, 252 07 Praha Západ	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Stanislav Hronek	VELIKOST: 3xA4	
		MĚŘITKO: 1:50	
INVESTOR: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5	VYPRACOVAL: Ing. Stanislav Hronek	ZAKÁZKA č.: 902018	
VÝKRES: PŮDORYS 2.N.P. - bourací práce	STUPĚŇ PROJEKTU: projekt stavby	DATUM: 12/2022	
Zdeněk Frk, DiS.			