



PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ DODAVATEL ZAJISTÍ VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ.  
TRASY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ - BLÍŽE VIZ VYJÁDRĚNÍ JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ.  
PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH BUDOU PROVEDENÉ V SOULADU S PODMÍNKAMI SPRÁVCŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.

INŽENÝRSKÉ SÍŤE

- CETIN, a.s (sdělovací kabel)
- ČEZ Distribuce, a.s.(podzemní vedení NN do 1 kV)
- ČEZ Distribuce, a.s.(nadzemní vedení VN do 35 kV)
- VS Chrudim, a.s. (vodovod)
- GasNet, s.r.o. (plynovod)
- Svaz obcí Studnice, Hamry, Vortová (tlaková kanalizace)

LEGENDA

- HRANICE POZEMKŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- 823/1 PARCELNÍ ČÍSLO
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - ROZVOD PO AREÁLU
- PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ

souřadnicový systém JTSK

VODOMĚŘ JE UMÍSTĚN VE VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ

Zodpovědný projektant	Vypracovala	Technická kontrola	<div>KOZPLEX CR</div>	
Ing. Kamil Urbánek	Bc. Michaela Stachová	Stanislav Matucha		
Kraj: Pardubický	Obec s rozšířenou působností: Hlinsko			
Stavebník: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové				
VD HAMRY, ZŘÍZENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY			Stupeň	Územní souhlas
			Datum	Září 2022
			Zakázkové číslo	2022-292
			Formát	A4
SITUACE STAVBY			Měřítko: 1:250	Příloha: P.3