

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Plumlov, Dům hrázného  
**Objekt:** větrání

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

## PSV Práce a dodávky PSV

### 751 Vzduchotechnika

1	R	R751000001	pol.V1, ventilátor do potrubí (stěny), D <i>Axiální do potrubí zabudovaný ventilátor, 150m3/h při 60Pa, 230V /60W, včetně doběhu a zpětné klapky</i> <i>Ovládání dodá profese Elektro</i>	ks	4,000		
2	R	R751000011	pol.PK, přetlaková klapka pro DN 100, D <i>plechová s rámečkem a okapničkou</i>	ks	1,000		
3	R	R751000011 1	pol.PK, přetlaková klapka pro DN 125, D <i>plechová s rámečkem a okapničkou</i>	ks	1,000		
4	R	R751000016	pol.M1, mřížka 300x300, D <i>včetně rámečku, stavebně je nutné otvor upravit</i>	ks	1,000		
5	R	R751000017	pol.M3, mřížka 150x150mm, D	ks	1,000		
6	R	R751000021	potr.kruh.poz.tl.0,6mm, DN 100, 45% tv., D	m	3,000		
7	R	R751000022	potr.kruh.poz.tl.0,6mm, DN 125, 45% tv., D	m	6,000		
8	R	R751000023	potr.kruh.poz.tl.0,6mm, DN 150, 30% tv., D	m	1,000		
9	R	R751000029	Závěsy potrubí, D	kg	18,000		
14	R	R751000051	montáž VZT <i>včetně drobného materiálu</i>	h	34,000		

### 900 koordinace

10	R	R900000001	obhlídka stavby před objednávkou materiálu	h	1,000		
11	R	R900000002	koordinace při stavbě <i>se stavbou, s profesí elektro</i>	h	1,000		

### 930 Stavební přípomoc

12	R	930000001	Práce bourací bez zapravení <i>bez odvozu na skádku</i>	h	6,000		
13	R	930000002	revize větracího komína	h	1,000		

## Celkem