

Morava, Hanušovice, pomístní opravy toku a hráze


ETAPA 3 - SO 03

Vzorový výkres přeskládání opevnění obtoku

M 1:100, 50

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ


M 1:50



LEGENDA	
Č.	MATERIÁL
1	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE, HMOTNOST KAMENE NAD 500 kg/ks, TL. 600-800 mm
2	STÁVAJÍCÍ OPEVNĚNÍ - ROZEBRÁNÍ A ZPĚTNÉ ULOŽENÍ DO SVAHŮ
3	ZPĚTNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM
4	STÁVAJÍCÍ TERÉN

STÁVAJÍCÍ TŮŇ- BEZ ZÁSAHU

SITUACE
M 1:100



POZNÁMKA:

Napojení obtokového koryta na Moravu se nachází v ř. km 327,289. Stávající opevnění záhozem bude rozebráno a kameny budou zpět uloženy do břehů - předpoklad 100 %. V rámci stavby dojde k doplnění kamenů s upravením líce - předpoklad 20 %. Oprava opevnění bude provedena jako rovnanina s vyklínováním a urovnáním líce z lomového kamene o hm. nad 500 kg/ks. Opevnění bude opraveno ve stejných parametrech jako je stávající opevnění (zachování sklonu svahů, výšky opevnění). Během stavebních prací nesmí dojít k zásahu do stávající tůně nad opevněním!

Vedoucí projektant: Ing. Petr Marčák	Kreslil: Ing. Jan Kozák	Zodp. proj.: Ing. Petr Marčák	
Investor: Povodí Moravy, s.p.		Formát: 2 x A4	
K.ú.: Hanušovice, Hynčice nad Moravou		Datum: 06/2020	
Název akce / stavebního objektu:		Stupeň PD: DPS	
		Archivační č.: 18046-14XT-KJ	
Obsah:		Měřítko: 1:100, 50	Výkres. číslo: D.16.