

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE  
Bc. Dana Turanová  
+420 541 637 227  
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM  
Brno /

---

## Vysvětlení č. 1 dokumentace zadávacího řízení – Správní budova VD Plumlov – rekonstrukce zázemí pro dělníky

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Správní budova VD Plumlov – rekonstrukce zázemí pro dělníky“ obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmetné veřejné zakázce.

dne 4. 3. 2023 ve 13,16 hod.

### **Dotaz: č. 1**

Prosím o vysvětlení:

Rozpočet elektroinstalace: pol.č.21 je uvedeno 0m. Není tato položka chybná?

**Odpověď: U této položky došlo k opravě a doplnění množství viz doplněný výkaz výměr.**

Slaboproudy nejsou v rozpočtu vůbec řešeny. Investor si zajišťuje komplet sám?

**Odpověď: Slaboproudy byly doplněny – dodávka a montáž kabeláže pro TV a data, doplněny 3 ks zásuvek pro data a TV. Doplněno položkami SO 04 – pol. č. 104 -109.**

V 3 NP Dem. a zpětná mon. kuchyňské linky - chybí v rozpočtu.

**Odpověď: Doplněno položkou č. 238.**

V 2 NP bourání komínu a zapravení střechy - kompletně chybí v rozpočtu.

**Odpověď: Bourání komínového tělesa již bylo obsaženo v položce č. 92, úprava střešního pláště po odbourání je v položce č. 137, doplněna byla položka č. 239 související s provedením plechové krytiny.**

1 PP přesunutí kotle - chybí položka

**Odpověď: Doplněno do SO 01 – položka č. 37 demontáž, přesun a zpětná montáž kotle.**

Injektáž schodiště a 1 PP - není zřejmé co vše se má injektovat proti vlhkosti - prosíme o specifikaci kterého zdiva se jedná v rozpočtu jsou výměry ale v PD není uvedeno nic.

**Odpověď: Předmětem injektáže jsou stěny po obvodu schodišťového prostoru.**

dne 6. 3. 2023 v 10,21 hod.

### **Dotaz: č. 2**

Na základě prohlídky místa plnění, žádáme o bližší informace k těmto položkám:

pol. č. 10 - tato položka není žádným způsobem specifikována v technické zprávě ani ve statickém řešení.

**Odpověď: Položka se týká předpokládaného prohloubení výplňového zdiva schodišťového zrcadla (při zpracování PD nebylo možné ověřit hloubku založení zdiva), dále byla doplněna položka SO 01 – pol. č. 241, která počítá s případnou nutností podchycení zdiva dle technologie zvolené zhotovitelem.**

pol. č. 11 a 12 - tyto položky nejsou v PD nijak řešeny, není z PD zřejmé, kterých zdí se to týká.

**Odpověď: Předmětem injektáže jsou stěny po obvodu schodišťového prostoru.**

**Zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídky do 21. 3. 2023 do 10,00 hodin.**

**PŘÍLOHA:**

**č.1 Výkaz výměr z 13. 3. 2023**

*Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.*

S pozdravem

**Ing. Tomáš Bělaška**

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.