



POZNÁMKA:

- VÝKOP PAŽENÉ RÝHY PRO ULOŽENÍ POTRUBÍ BUDE RUČNÍ A BUDE PROVÁDĚN POSTUPNĚ V TRASE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ. (POTRUBÍ BUDE POSTUPNĚ OBNAŽOVÁNO) HOUBKA VÝKOPU BUDE -0,10m POD ÚROVEŇ DNA STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ. PO UKONČENÍ VÝKOPU RÝHY SE STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ODSTRANÍ.
- V LINII KŘÍŽENÍ RÝHY S KOMUNIKACÍ S KRYTEM ŠTĚKODRŤ BUDE KRYT A PROKLAD SEPAROVÁN. po ZÁSYPU BUDE SEPAROVANÝ MATERIÁL POUŽIT ZPĚT DO KONSTRUKCE PODKLADU A KRYTU KOMUNIKACE.
- NA STÁVAJÍCÍM POTRUBÍ NA PŘECHODU PŘES MOSTNÍ KONSTRUKCI BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ VZDUŠNÍK A BUDE OSAZEN ZPĚT NA NOVĚ ZŘÍZENÉ POTRUBÍ NA PŮVODNÍM MÍSTĚ (NEJVYŠŠÍ BOD TRASY)
- POTRUBÍ A VENTIL STÁVAJÍCÍ ODBOČKY VÝPUSTNÉHO POTRUBÍ ZŮSTANE ZACHOVÁN. PROVEDE SE POUZE ODPOJENÍ OD STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ A JEHO ZPĚTNÉ NAPOJENÍ NA NOVĚ ZŘÍZENÉ POTRUBÍ.

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadínek		
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno		AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Akce: Oprava přívodního potrubí pro rybochov Koryčany		Formát	
		Datum	listopad 2022
		Číslo stavby	
Příloha: VENKOVNÍ TRASA – SITUACE		Měřítko 1:250	Číslo přílohy C.1