

1:50



- | | |
|--|--|
| | Ozn. stávajících vyzdívek z cihel plných pálených |
| | Ozn. stávajících ŽB prefabrikovaných konstrukcí |
| | Ozn. rostlé zeměiny |
| | Ozn. stávajících konstrukcí z betonu/železobetonu (obecně) |
| | Ozn. násypů |
| | Ozn. hydroizolace (obecně) |

Veškeré rozměry ověřit na hrubé stavbě, odchylky konzultovat s projektantem


U okenních výplní se z interieru nenacházejí žádné parapetní desky!

1/ Pod stropem ventilátor s rozměry otvoru 600/600 s protidešťovou žaluzií

2/ V parapetu se nachází přivírací otvory s dešťovou AL žaluzií a sítí proti hmyzu venkovního rozměru 600/500mm

- | | |
|--------|---|
| PZN 1 | v m.č. 101 je předpoklad opravy vnitřních omítek stěn do 30% |
| | v m.č. 101 je předpoklad opravy vnitřních omítek stropů do 30% |
| | -1/ Otlučení vytučených míst stěny do 30%, stropy do 30%, následné očištění vytučených míst |
| | -2/ Penetrace + oprava vytučených míst jádrovou omítkou v tl. 20mm |
| PZN 2 | v m.č. 102 je předpoklad opravy vnitřních omítek stěn do 30% |
| | v m.č. 102 je předpoklad opravy vnitřních omítek stropů do 30% |
| | -1/ Otlučení vytučených míst stěny do 30%, stropy do 30%, následné očištění vytučených míst |
| | -2/ Penetrace + oprava vytučených míst jádrovou omítkou v tl. 20mm |
| PZN 3 | Oprava venkovních omítek je předpokládána do 30% |
| | -1/ Otlučení vytučených míst vnějších omítek do 30%, následné očištění vytučených míst |
| | -2/ Penetrace + oprava vytučených míst jádrovou omítkou tl. 30mm |
| PZN 4 | Demontáž protidešťové AL žaluzie, včetně sítě proti hmyzu venkovního rozměru 600/600 - celkem 6ks |
| PZN 5 | Demontáž protidešťové AL žaluzie, včetně sítě proti hmyzu venkovního rozměru 600/500 - celkem 6ks |
| PZN 6 | Na jeřábové dráze opravit omítku do 10% (boční a spodní strana) |
| PZN 7 | Před započatím všech prací bude nad strojojnými zhotoveno pomocné lešení, které bude ukončeno na úrovni 0,000, pomocné lešení s podlahou v celé ploše, podlahu opatřit geotextilií (300g/m2 s těsně přelapnými spoji + PE folii přilepit k podlaže objektu na 0,000 (ochrana proti prachu), v místech stávajících zebříků do prohlubní bude zhotoveno vlez! |
| PZN 11 | Obrušení oc. jeřáb. dráhy
2x 1č. 240 dl. 7,8m + 2x U.č. 200 dl. 1,6m |
| PZN 12 | Obrušení rámu oc. oken z interiéru a exteriéru |

0,000 = Podlaha 1NP

Vedoucí projektant:		Návrh stavby:		Vypracoval:		Zodp. projektant		<div> KLIMEK projekt</div>			
Bc. Jan Klímeček		Bc. Jan Klímeček		Bc. Jan Klímeček		Ing. Jiří Rychlík					
Místo stavby: k.ú. Trmava u Zlína				St. ú.		Slušovice					
Investor: Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno								Formát:	4A4		
Akce:		VD Slušovice, oprava strojovny regulačních uzávěrů (oprava omítek, střešního pláště)						Datum:	07/2019		
								Stupeň	Udržovací práce		
								Číslo zak.:	19KPS26		
Obsah:		D.1		Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu Strojovny regulačních uzávěrů D.1.1. Architektonicko - stavební část D.1.1.B Výkresová část D.1.1.B.3 Řez B-B' - stávající stav						Číslo kopie:	
		D.1.1.									
		D.1.1.B									
		D.1.1.B.3									
				Měřítko:		1:50		Číslo výkresu:	D.1.1.B.3		

KLI-MEK projekt s.r.o.
IČ: 04421744
Sídlo: Mojžírova 769, 686 01 Uherské Hradiště
tel. +420 774 540 943 web: www.janklimek.com email: kliman@seznam.cz