

REKAPITULACE STAVBY

Kód: aktul
Stavba: Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)

KSO:
Místo: Údolíčko

CC-CZ:
Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
AV ProENVI, s.r.o.

IČ: 28364643
DIČ: CZ28364643

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: aktul

Stavba: Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)

Místo: Údolíčko

Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO1	Opěrné zdi	0,00	0,00	STA
SO2	Břehové opevnění	0,00	0,00	STA
SO3	Stabilizace dna	0,00	0,00	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)
Objekt:
SO1 - Opěrné zdi

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 4. 2023

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28364643
DIČ: CZ28364643

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)

Objekt: SO1 - Opěrné zdi

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 4. 2023
Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)

Objekt: SO1 - Opěrné zdi

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 4. 2023

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D1Zemní práce

0,00

1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101						
	VV	4			4,000			
	VV	Součet			4,000			
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102						
	VV	1+12 "zahrnutý stávající pařezy"			13,000			
	VV	Součet			13,000			
3	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	128,727		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101						
	VV	"výkopy pro zdi z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD* délka"						
	VV	5*3,1*0,6 "základ zdi, řez B, C a A výkres D7"			9,300			
	VV	(3+5,1+5,1)*3,3*0,7 "základ zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"			30,492			
	VV	(3+7,3)*3,5*0,7 "základ zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"			25,235			
	VV	(5+4+4)*3,5*0,7 "základ zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"			31,850			
	VV	(4+4,5+4,5)*3,5*0,7 "základ zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"			31,850			
	VV	Součet			128,727			
4	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	91,226		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251253						
	VV	"hloubení počítáno z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD* délka"						
	VV	1,75*0,9*5 "základ zdi, řez B, C a A výkres D7"			7,875			
	VV	(3+5,1+5,1)*1,95*0,9 "základ zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"			23,166			
	VV	(3+7,3)*1,85*0,9 "základ zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"			17,150			
	VV	(5+4+4)*1,85*0,9 "základ zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"			21,645			
	VV	(4+4,5+4,5)*1,95*0,7 "základ zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"			17,745			
	VV	2,7*1,5*0,9 "základ stab. pasu řez A, a F výkres D8b"			3,645			
	VV	Součet			91,226			
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	89,380		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeprčení příložné, hloubky do 4 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101201						
	VV	"pažení části výkopu pro zdi z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD* délka"						
	VV	5*3,1 "zdi, řez B, C a A výkres D7"			15,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,1*3,3 "zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"		16,830			
	VV		7,3*3,5 "zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"		25,550			
	VV		5*3,5 "zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"		17,500			
	VV		4*3,5 "zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"		14,000			
	VV		Součet		89,380			
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	89,380		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101211					
	VV		"pažení části výkopu pro zdi z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD* délka"					
	VV		5*3,1 "zdi, řez B, C a A výkres D7"		15,500			
	VV		5,1*3,3 "zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"		16,830			
	VV		7,3*3,5 "zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"		25,550			
	VV		5*3,5 "zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"		17,500			
	VV		4*3,5 "zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"		14,000			
	VV		Součet		89,380			
7	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	366,458		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101301					
	VV		"rozepření výkopu pro zdi z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD* délka"					
	VV		5*3,1*4,1 "zdi, řez B, C a A výkres D7"		63,550			
	VV		5,1*3,3*4,1 "zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"		69,003			
	VV		7,3*3,5*4,1 "zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"		104,755			
	VV		5*3,5*4,1 "zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"		71,750			
	VV		4*3,5*4,1 "zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"		57,400			
	VV		Součet		366,458			
8	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	366,458		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101311					
9	K	151401501	Přepažování rozepření při pažení příložném hl do 4 m	m3	396,593		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při pažení příložném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151401501					
	VV		"rozepření výkopu pro zdi z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD* délka"					
	VV		(5,1+3)*3,3*4,1 "zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"		109,593			
	VV		3*3,5*4,1 "zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"		43,050			
	VV		(4+4)*3,5*4,1 "zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"		114,800			
	VV		(4,5+4,5)*3,5*4,1 "zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"		129,150			
	VV		Součet		396,593			
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
	VV		60*0,15 "na deponii k dalšímu použití"		9,000			
	VV		9 "z deponie k hrázi"		9,000			
	VV		Součet		18,000			
11	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	74,991		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166151101					
	VV		74,991 "přehození materiálu pro záস্যy kolem zákaldů a za zdmi z místa uložení"		74,991			
	VV		Součet		74,991			
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
	VV		60*0,15"na deponii pro převezení zemin k terénním úpravám"		9,000			
	VV		Součet		9,000			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	74,991		0,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		"zásyp za zdmi z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD* délka"					
	VV		5*1,25*0,6 "za zdi, řez B, C a A výkres D7"				3,750	
	VV		(3+5,1+5,1)*1,32*0,7 "za zdi PB, řez A, E, F.. výkres D8a"				12,197	
	VV		(3+7,3)*1,4*0,7 "za zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"				10,094	
	VV		(5+4+4)*1,34*0,7 "za zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"				12,194	
	VV		(4+4,5+4,5)*1,3*0,7 "za zdi LB, řez A,C, D, E výkres D8b"				11,830	
	VV		Mezisoučet				50,065	
	VV		"zásyp výkopkem v korytě kolem základů"					
	VV		0,5*0,9*5 "základ zdi, řez B, C a A výkres D7"				2,250	
	VV		(3+5,1+5,1)*0,5*0,9 "základ zdi PB, řez A, E, F.. výkres D8a"				5,940	
	VV		(3+7,3)*0,5*0,9 "základ zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"				4,635	
	VV		(5+4+4)*0,5*0,9 "základ zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"				5,850	
	VV		(4+4,5+4,5)*0,5*0,7 "základ zdi LB, řez A,C, D, E výkres D8b"				4,550	
	VV		2,7*0,7*0,9 "základ stab. pasu řez A, a F výkres D8b"				1,701	
	VV		Mezisoučet				24,926	
	VV		Součet				74,991	
14	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: - za použití zúrodnitelné zeminy z výkopku					
	VV		"ohumusování, dle D.1 a D.4, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"					
	VV		36*0,8 "PB úsek U3"				28,800	
	VV		26*1,2 "LB úsek U3"				31,200	
	VV		Součet				60,000	
15	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo směs travní univerzál					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: cca 5 kg na 300 m2 tj. 16 g osiva na 1m2 travníku					
	VV		60/300*5				1,000	
	VV		Součet				1,000	
16	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	60,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123					
	VV		"ohumusování, dle D.1 a D.4, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"					
	VV		36*0,8 "PB úsek U3"				28,800	
	VV		26*1,2 "LB úsek U3"				31,200	
	VV		Součet				60,000	
17	K	R 02	Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	225,697		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: uložení zeminy na vhodnou skládku					
	VV		(128,727+91,226-74,991-9)*1,66				225,697	
	VV		Součet				225,697	
18	K	R162301-1	Kompletní likvidace pařezů a veškeré nezužítovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci	soubor	1,000		0,00	R položka
	PP		Kompletní likvidace pařezů a veškeré nezužítovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: je uvažována likvidace pařezů dle platné legislativy a možností zhotovitele 1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopíšti nebo na násypíšti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace. 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek. 4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce. 6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, jednání apod. 7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty. 8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	2		Zakládání				0,00	
19	K	274315412	Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30	m3	63,014		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274315412					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - beton C 25/30 XF3, S3 kamenivo frakce 0/22					
	VV		5*1,25*0,9 "základ zdi, řez B, C a A výkres D7"		5,625			
	VV		(3+5,1+5,1)*1,25*0,9 "základ zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"		14,850			
	VV		(3+7,3)*1,25*0,9 "základ zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"		11,588			
	VV		(5+4+4)*1,25*0,9 "základ zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"		14,625			
	VV		(4+4,5+4,5)*1,25*0,9 "základ zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"		14,625			
	VV		2,7*0,7*0,9 "základ stab. pasu řez A, a F výkres D8b"		1,701			
	VV		Součet		63,014			
20	K	274362021r	Výztuž základových pasů z drátů typu Kari	t	1,722		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu Kari					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274362021r					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - uvažována síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm ... 7.9.kg/m2 - krytí betonem 7 cm					
	VV		"výztuž pasů zdi, koš z KARI - obvod odečten z CADu"					
	VV		4,86*3,7*7,9/1000"základ zdi, řez B, C a A výkres D7"		0,142			
	VV		(2,9+5,1+5)*3,7*7,9/1000 "základ zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"		0,380			
	VV		(2,9+7,2)*3,7*7,9/1000 "základ zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"		0,295			
	VV		(4,9+4+3,9)*3,7*7,9/1000 "základ zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"		0,374			
	VV		(3,9+4,5+4,4)*3,7*7,9/1000 "základ zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"		0,374			
	VV		Mezisoučet		1,565			
	VV		1,565*0,1 "prosth 10%"		0,157			
	VV		Součet		1,722			
21	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	122,944		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010					
	VV		5,1*0,9*2+1,45*0,9 "základ zdi, řez B, C a A výkres D7"		10,485			
	VV		(3,1+5,1+5,2)*0,9+1,45*0,9*4 "základ zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"		17,280			
	VV		(3,1+7,7)*0,9+1,45*0,9*3 "základ zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"		13,635			
	VV		(5,1+4+4,1)*0,9+1,45*0,9*4 "základ zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"		17,100			
	VV		(4,1+4,5+4,6)*0,9*1,45*0,9*4 "základ zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"		62,014			
	VV		2,7*0,9 "základ stab. pasu řez A, a F výkres D8b"		2,430			
	VV		Součet		122,944			
22	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	122,944		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010					
23	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2	80,120		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315111					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/22					
	VV		5,1*1,45 "základ zdi, řez B, C a A výkres D7"		7,395			
	VV		(3,1+5,1+5,2)*1,45 "základ zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"		19,430			
	VV		(3,1+7,4)*1,45 "základ zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"		15,225			
	VV		(5,1+4+4,1)*1,45 "základ zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"		19,140			
	VV		(4,1+4,5+4,6)*1,25 "základ zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"		16,500			
	VV		2,7*0,9 "základ stab. pasu řez A, a F výkres D8b"		2,430			
	VV		Součet		80,120			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	321213234	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25	m3	62,283		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár, na maltu cementovou MC 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213234					
	P		Poznámka k položce: za použití žuly, uvažována malta styková MC25 pojivo CEM I kamenivo frakce 0/4					
	VV		"uvažováno 60% objemu nadzákladu zdi"					
	VV		5*2,0*1,0*0,6 "zed, řez B, a A výkres D7"		6,000			
	VV		(3*2,35*1,01+5,1*2,15*1+5,1*1,95*1)*0,6 "nadzáklad zdi PB, řez A, E , F, G výkres D8a"		16,818			
	VV		(3*2*1+7,3*2*1)*0,6 "nadzáklad zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"		12,360			
	VV		(5*1,4*1+4*1,7*1+4*2,3*1)*0,6 "nadzáklad zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"		13,800			
	VV		(4*1,55*1+4,5*1,7*1+4,5*1,85*1)*0,6 "nadzáklad zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"		13,305			
	VV		Součet		62,283			
25	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	41,995		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213345					
	P		Poznámka k položce: za použití žuly - soklového kamene - zdící a spárovací malty MC25					
	VV		"uvažováno 40% objemu nadzákladu zdi"					
	VV		5*2,0*1,0*0,4 "zed, řez B, a A výkres D7"		4,000			
	VV		(3*2,35*1,01+5,1*2,15*1+5,1*1,95*1)*0,4 "nadzáklad zdi PB, řez A, E , F, G výkres D8a"		11,212			
	VV		(3*2*1+7,3*2*1)*0,4 "nadzáklad zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"		8,240			
	VV		(5*1,4*1+4*1,7*1+4*2,3*1)*0,4 "nadzáklad zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"		9,200			
	VV		(4*1,55*1+4,5*1,7*1+4,5*1,85*1)*0,4 "nadzáklad zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"		8,870			
	VV		2,7*0,7*0,25 "přeliv stab. pasu řez A, a F výkres D8b, 100%"		0,473			
	VV		Součet		41,995			
	D 4		Vodorovné konstrukce				0,00	
26	K	457571214	Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhuštění frakce 32 až 63 mm	m3	70,973		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhuštění, frakce od 16-63 do 32-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457571214					
	VV		"filtrační vrstva za zdmi z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD* délka"					
	VV		5*1,75*0,6 "za zdi, řez B, C a A výkres D7"		5,250			
	VV		(3+5,1+5,1)*1,95*0,7 "za zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"		18,018			
	VV		(3+7,3)*1,9*0,7 "za zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"		13,699			
	VV		(5+4+4)*1,65*0,7 "za zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"		15,015			
	VV		(4+4,5+4,5)*1,9*0,7 "za zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"		17,290			
	VV		2,7*0,9*0,7 "kolem objektu pasu"		1,701			
	VV		Součet		70,973			
	D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
27	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	16,225		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121					
	VV		2*1+1,25*0,9 "dilatace dle řezu B výkres D7"		3,125			
	VV		2,35*1+1,25*0,9 "dilatace zdi PB dle řezu B výkres D8a"		3,475			
	VV		2,25*1+1,25*0,9 "dilatace zdi LB dle řezu J výkres D8a"		3,375			
	VV		2,7*1+1,25*0,9 "dilatace zdi PB dle řezu J výkres D8b"		3,825			
	VV		1,3*1+1,25*0,9 "dilatace zdi LB dle řezu F výkres D8b"		2,425			
	VV		Součet		16,225			
28	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	16,900		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132					
	VV		2,2+1,1 "dilatace dle řezu B výkres D7"		3,300			
	VV		2,5+1,1 "dilatace zdi PB dle řezu B výkres D8a"		3,600			
	VV		2,4+1,1 "dilatace zdi LB dle řezu J výkres D8a"		3,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,9+1,1 "dilatace zdi PB dle řezu J výkres D8b"		4,000			
	VV		1,4+1,1 "dilatace zdi LB dle řezu F výkres D8b"		2,500			
	VV		Součet		16,900			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
29	K	8712281_R	Kladení drenážního potrubí z PE průměru do 150 mm	m	24,200		0,00	R položka
	PP		Kladení drenážního potrubí z PE průměru do 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce:</i> - odvodnění zdi					
	VV		"délka potrubí s přesahem"počet ks na řešený úsek"					
	VV		1,1*2 "zed, řez B, a A výkres D7"		2,200			
	VV		1,1*5 "nadzáklad zdi PB, řez A, E , F, G výkres D8a"		5,500			
	VV		1,1*4 "nadzáklad zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"		4,400			
	VV		1,1*6 "nadzáklad zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"		6,600			
	VV		1,1*5 "nadzáklad zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"		5,500			
	VV		Součet		24,200			
30	M	28613129	trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 90x5,4mm	m	24,200		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 90x5,4mm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
31	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	53,130		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121					
	VV		(13+10)*1,1 "pro zdi dle výžkresu D8a"		25,300			
	VV		(12,3+13)*1,1 "pro zdi dle výžkresu D8b"		27,830			
	VV		Součet		53,130			
32	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	531,300		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111221					
	VV		"uvažováno 10 dní na lešení"					
	VV		(13+10)*1,1*10 "pro zdi dle výžkresu D8a"		253,000			
	VV		(12,3+13)*1,1*10 "pro zdi dle výžkresu D8b"		278,300			
	VV		Součet		531,300			
33	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	53,300		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811					
34	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	58,885		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962022491					
	VV		5*2,3*0,45 "zed, výkres D7"		5,175			
	VV		(3+5,1+5,1)*2,1*0,5 "nadzáklad zdi PB, výkres D8a"		13,860			
	VV		(3+7,3)*2,5*0,5 "nadzáklad zdi LB, výkres D8a"		12,875			
	VV		(5+4+4)*2,35*0,5 "nadzáklad zdi PB, výkres D8b"		15,275			
	VV		(4+4,5+4,5)*1,8*0,5 "nadzáklad zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"		11,700			
	VV		Součet		58,885			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
35	K	9973215-R1	Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	147,213		0,00	R položka
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce:</i> UVAŽOVÁNA SUŤ Z BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ					
	D	998	Přesun hmot				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	438,750		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)
Objekt: SO2 - Břehové opevnění

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 4. 2023

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28364643
DIČ: CZ28364643

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)

Objekt: SO2 - Břehové opevnění

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 4. 2023
Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)

Objekt: SO2 - Břehové opevnění

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 4. 2023

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101						
	VV	10				10,000		
	VV	Součet				10,000		
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102						
	VV	1 "zahrnuje pařez k vegetace č. 3"				1,000		
	VV	14 "zahrnutý stávající pařezy"				14,000		
	VV	Součet				15,000		
3	K	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251105						
	VV	1 "zahrnuje 5 kmen javoru, vegetace č.4"				1,000		
	VV	Součet				1,000		
4	K	124453100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně	m3	201,875		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 100 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124453100						
	VV	"vykopávky pro břehová opevnění - poddajné kce, plocha odečtena z CADu, *délka useku"						
	VV	11,8*1,05+6,5*1,39+2,4*1,2"úsek řezu 1b-1d, dle D.4"				24,305		
	VV	6*1,6+8*3,2+15,5*2,7+19,5*2,1+5*2,05+11,1*2,3+3,6*2,15 "úsek řezu 2a-2g, dle D.4"				161,520		
	VV	8*0,3+13*1,05 "úsek řezu 3a-3e, dle D.4, mimo výkop pro SO1"				16,050		
	VV	Součet				201,875		
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,550		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103						
	VV	98,5*0,15 "na deponii k dalšímu použití"				14,775		
	VV	14,775 "z deponie k hrázi"				14,775		
	VV	Součet				29,550		
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	14,775		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101						
	VV	98,5*0,15"na deponii pro převoz zemin k terénním úpravám"				14,775		
	VV	Součet				14,775		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	98,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: - za použití zúrodnitelné zeminy z výkopku					
	VV		"ohumusování, dle D.1 a D.4, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"					
	VV		41*0,5 "PB úsek U1"		20,500			
	VV		78*0,5*2 "LB+PB úsek U2"		78,000			
	VV		Součet		98,500			
8	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,642		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo směs travní univerzál					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: cca 5 kg na 300 m2 tj. 16 g osiva na 1m2 travníku					
	VV		98,5/300*5		1,642			
	VV		Součet		1,642			
9	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	98,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023					
	VV		"ohumusování, dle D.1 a D.4, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"					
	VV		41*0,5 "PB úsek U1"		20,500			
	VV		78*0,5*2 "LB+PB úsek U2"		78,000			
	VV		Součet		98,500			
10	K	R 02	Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	310,588		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: uložení zeminy na vhodnou skládku jako případná rekultivační zemina					
	VV		(201,876-14,775)*1,66		310,588			
	VV		Součet		310,588			
11	K	R162301-1	Kompletní likvidace pařezů a veškeré nezužítkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci	soubor	1,000		0,00	R položka
	PP		Kompletní likvidace pařezů a veškeré nezužítkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci					
			Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: je uvažována likvidace pařezů dle platné legislativy a možností zhotovitele 1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace. 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek. 4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce. 6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty. 8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.					
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
12	K	457531111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	45,511		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457531111					
	VV		"podklad pod břehové rovnainy a obklad, šifka rýhy dna 0,5m , tl 0,1m"					
	VV		(11,8+6,5+2,4)*0,5*0,1 "úsek řezu 1b-1d, dle D.4"		1,035			
	VV		6*0,5*0,1+(8+15,5+19,5+55+11,1+3,6)*0,5*0,1*2 "úsek řezu 2a, úsek 2b-2g na obou březích, dle D.4"		11,570			
	VV		(8+13)*0,5*0,1 "úsek řezu 3a-3e, dle D.4, mimo výkop pro SO1"		1,050			
	VV		Mezisoučet		13,655			
	VV		"filtr za rovnaninami a obkladem, tl 0,1m"					
	VV		(15,5*1,85+19,5*1,45+5*1,45+11,1*1,45+3,6*1,45)*0,1 "za rovnaniny na LB v úseku řezu 2c-2g , dle D.4"		8,552			
	VV		(8*2,05+11,1*1,7+3,6*1,65)*0,1 "za rovnaniny na PB v úseku řezu 2b, 2f a 2g, dle D.4"		4,121			
	VV		8*1,93*0,1 "za rovnaniny na LB v úseku řezu 3a, dle D.4"		1,544			
	VV		(11,8+6,5+2,4)*2,2*0,1 "za kce obkladu na PB v úsek řezu 1b-1d, dle D.4"		4,554			
	VV		(6*1,9+15,5*2,0+19,5*2,1+5*1,7)*0,1 "za kce obkladu na PB v úseku řezu 2a, úsek 2b-2e, dle D.4"		9,185			
	VV		8*1,95*0,1 "za kce obkladu na LB v úseku řezu 2a,, dle D.4"		1,560			
	VV		13*1,8*0,1 "za kce obkladu na PB v úseku řezu 3c, dle D.4"		2,340			
	VV		Mezisoučet		31,856			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		45,511			
13	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	6,870		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512270					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: za použití kamene okolo 80-100 kg možný čedič		6,870			
	VV		11,8*0,6*0,75+6,5*0,4*0,6 "úsek řezu 1b-1c, dle D.4, stabilizace paty zdi"		6,870			
	VV		Součet					
14	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	159,278		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: - obklad a rovnanina se liší pouze sklonem návodního líce, požadavky na kvalitu výstavby a rovnání kamenů jsou obdobné, - za rub obou konstrukcí je nutno provést filtr stejně jako pod konstrukce					
	VV		15,5*1,85*0,5+19,5*1,45*0,5+5*1,45*0,5+11,1*1,45*0,5+3,6*1,45*0,5 "rovnanina na LB v úseku řezu 2c-2g , dle D.4"		42,758			
	VV		8*2,05*0,5+11,1*1,7*0,5+3,6*1,65*0,5 "rovnanina na PB v úseku řezu 2b, 2f a 2g, dle D.4"		20,605			
	VV		8*1,93*0,5 "rovnanina na LB v úseku řezu 3a, dle D.4"		7,720			
	VV		(11,8+6,5+2,4)*2,2*0,5 "kce jako obklad (pro sklon líce kce do 2:1) na PB v úsek řezu 1b-1d, dle D.4"		22,770			
	VV		6*1,9*0,5+15,5*2,0*0,5+19,5*2,1*0,5+5*1,7*0,5 "kce jako obklad (pro sklon líce kce do 2:1) na PB v úseku řezu 2a, úsek 2b-2e, dle D.4"		45,925			
	VV		8*1,95*0,5 "kce jako obklad (pro sklon líce kce do 2:1) na LB v úseku řezu 2a,, dle D.4"		7,800			
	VV		13*1,8*0,5 "kce jako obklad (pro sklon líce kce do 2:1) na PB v úseku řezu 3c, dle D.4"		11,700			
	VV		Součet		159,278			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	397,085		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)
Objekt: **SO3 - Stabilizace dna**

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 4. 2023

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28364643
DIČ: CZ28364643

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Strana 17 z 30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)

Objekt: **SO3 - Stabilizace dna**

Místo:
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 4. 2023
Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)

Objekt: SO3 - Stabilizace dna

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 4. 2023

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00
D	1		Zemní práce					0,00
1	K	124353100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	62,668		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100					
VV			"urovnání dna , výkop pro budoucí úpravu nivelety"					
VV			11,8*1,8*0,05+6,5*1,8*0,05+2,4*2,5*0,05 "úsek řezu 1b-1d, dle D.4"				1,947	
VV			6*2,4*0,3+8*2,4*0,3+15,5*2*0,25+19,5*2,4*0,25+5*2,4*0,3+11,1*2,4*0,27+3,6*2,4*0,3 "úsek řezu 2a-2g, dle D.4"				42,915	
VV			8*2,3*0,2+5,1*1,8*0,2+13*2,3*0,2+4,3*2,5*0,2+8*2,6*0,2 "úsek řezu 3a-3e, dle D.4, u zdí redukováno o obsyp kce základu v SO1"				17,806	
VV			Součet				62,668	
2	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	8,820		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351101					
VV			"celkem 7 pasů - 6x spodní úsek, 1x horní "					
VV			4.2*0,6*0,5*7 "rýha pro stab. pas dle výkresu D.5, řez A a B, započtena střední délka rýh"				8,820	
VV			Součet				8,820	
3	K	166151111	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m3	57,330		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166151111					
VV			7,788+31,736+17,806 "přehození výkopku z deponii podél koryta na nové pohozy, započtený i záhozový kámen z rozpadlých zdí"				57,330	
VV			Součet				57,330	
4	K	R 02	Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	23,502		0,00	R položka
PP			Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: uložení zeminy na vhodnou skládku jako případná rekultivační zemina				23,502	
VV			(62.668+8,82-57,33)*1,66 "zbylý materiál z hloubení a výkopů, který není použitý na pohozy dna"				23,502	
VV			Součet					
5	K	R115001-1	Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby a všechny SO, včetně všech souvisejících činností	soubor	1,000		0,00	R položka
PP			Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby a všechny SO, včetně všech souvisejících činností					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - pro převod požadována min. světlost potrubí dle PD je DN.600 - čerpání kalovým čerpadlem při průtoku 18m3/hod - čerpání v odtokových rýhách a rýhách základů. V ceně jsou započteny 1. náklady na zřízení hrázek z vhodných zemín. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky. 2. náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek. 3. náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid. 4. náklady na: a) montáž, přeložení a demontáž potrubí a těsnění po dobu provozu b) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). 5. Potrubí a rukávce bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele. 6. Čerpání je uvažováno ve dne, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál. 9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 4 m. 11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímnici sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy. 13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem apod.).</i>								
P								
VV			"PŘEVOD VODY PO CELOU DOBU STAVBY"					
VV			1			1,000		
VV			Součet			1,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
6	K	457531111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhuštění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	1,440		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhuštění, frakce od 4-8 do 22-32 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457531111					
VV			2,1*2*0,1 "skluz S1, výkres D6a, řezy A, C, D"			0,420		
VV			2,3*2*0,1 "skluz S2 výkres D6b, řezy A, C, D"			0,460		
VV			2,8*2*0,1 "skluz S3 výkres D8a, řezy A, D"			0,560		
VV			Součet			1,440		
7	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	22,515		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512270					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - pro zához bude použitý záhozový kámen tíhy okolo 90 kg, čedič např. z lomu Dubičná, - nelze použít sloupkový čedič - proštěrkování HDK 16-22 dle TOV (případně 16-32)</i>					
VV			0,5*2*0,25+0,5*2,2*0,25 "zához u přechodu skluzu na koryto nad a pod , spodní úsek dle D6a, řez A , B"			0,525		
VV			0,5*2*0,25+0,5*2,4*0,25 "zához u přechodu skluzu na koryto nad a pod , spodní úsek dle D6b, řez A , B"			0,550		
VV			0,5*2,8*0,25*2 "zához u přechodu skluzu na koryto nad a pod , horní úsek dle D8a, řez A , H, J"			0,700		
VV			(0,3+0,3)*2,2*0,25*6 "zához nad a pod stab. pasem (6x), úprava přechodu ve výkopu dle D5, řez A , B"			1,980		
VV			(0,3+0,3)*2,8*0,25 "zához nad a pod stab. pasem , úprava přechodu ve výkopu dle D8a, řez A ,D"			0,420		
VV			Mezisoučet			4,175		
VV			"doplnění záhozového kamene do dna pro stabilitu . 25% objemu dna, střední vel. kamene 0,3m"					
VV			(11,8*1,8*0,3+6,5*1,8*0,3+2,4*2,5*0,3)*0,25 "úsek řezu 1b-1d, dle D.4"			2,921		
VV			(6*2,4*0,3+8*2,4*0,3+15,5*2*0,3+19,5*2,4*0,03+5*2,4*0,3+11,1*2,4*0,3+3,6*2,4*0,3)*0,25 "úsek řezu 2a-2g, dle D.4"			8,742		
VV			(8*2,3*0,3+5,1*1,8*0,3+13*2,3*0,3+4,3*2,5*0,3+8*2,6*0,3)*0,25 "úsek řezu 3a-3e, dle D.4, u zdí se redukuje o obsyp kce			6,677		
VV			základu v SO1"					
VV			Mezisoučet			18,340		
VV			Součet			22,515		
8	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	8,773		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - uvažován čedič - STŘED. VEL. HL. OSY KAMENE 600mm (HMOTNOST 200-300kg) - NUTNÉ HRUBÉ PROVEDENÍ LÍCE - BEZ UROVNÁNÍ</i>					
VV			2,1*2*0,5 "skluz S1, výkres D6a, řezy A, C, D""			2,100		
VV			2,3*2*0,5 "skluz S2 , výkres D6b, řezy A, C, D"			2,300		
VV			2,65*3,3*0,5 "skluz S3, výkres D6b, řezy A, I, "			4,373		
VV			Součet			8,773		
9	K	46453111R	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, za využití původního dnového substrátu - šterku ze dna koryta	m3	42,998		0,00	R položka
PP			Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, za využití původního dnového substrátu - šterku ze dna koryta					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - z položky odečtený materiál pro pohoz, - počítá se s využitím hrubozrného materiálu z původního dna, štěrků a valounů</i>					
	VV		"započtena redukováná šířka dna v jednotlivých úsecích podle množství záhozu kolem provedených břehových opevnění"					
	VV		"75% objemu je pohoz, z 25% je doplněno záhozovým kamenem"					
	VV		(11,8*1,8*0,2+6,5*1,8*0,2+2,4*2,5*0,2)*0,75 "úsek řezu 1b-1d, dle D.4"		5,841			
	VV		(6*2,4*0,2+8*2,4*0,2+15,5*2*0,2+19,5*2,4*0,2+5*2,4*0,2+11,1*2,4*0,2+3,6*2,4*0,2)*0,75 "úsek řezu 2a-2g, dle D.4"		23,802			
	VV		(8*2,3*0,2+5,1*1,8*0,2+13*2,3*0,2+4,3*2,5*0,2+8*2,6*0,2)*0,75 "úsek řezu 3a-3e, dle D.4, u zdí se redukuje o obsyp kce		13,355			
	VV		základu v SO1"		42,998			
10	K	4679531-R	Dřevěný pas z hranolů 20x20 cm, upevněných svorníky a kovanými hřeby, délky od 2 do 5 m	m2	25,215		0,00	R položka
	PP		Dřevěný pas z hranolů 20x20 cm, upevněných svorníky a kovanými hřeby, délky od 2 do 5 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - konstrukce pasu bude z jedle - uvažovaný hranol stavební řezivo průřezu 20x20 cm, délka 4m - v cenách nejsou započteny náklady na vykopávku rýhy pro práh. 1. Cena jsou určeny za 1 m2 nárysne plochy tělesa pasu Do nárysne plochy se započítává i plocha křídel.</i>					
D	998		Přesun hmot				0,00	
11	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	77,575		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 4. 2023

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28364643
DIČ: CZ28364643

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Strana 22 z 30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 4. 2023
Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 4. 2023

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
1	K	R01	ostatní náklady před realizací stavby	kpl	1,000		0,00	
PP		ostatní náklady před realizací stavby						
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - provedení pasportizace objektů podél koryta v opravovaných úsecích a prostoru vstupu do koryta</i>						
2	K	R03	zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbydou platnosti v období do předání staveniště.	soubor	1,000		0,00	
PP		zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbydou platnosti v období do předání staveniště.						
3	K	R02	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	kpl	1,000		0,00	
PP		ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby						
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájením prací a po stavbě - provedení pasportizace objektů podél koryta v opravovaných úsecích a prostoru vstupu do koryta po stavbě</i>						
4	K	R04	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupů	kpl	1,000		0,00	
PP		Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupů, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohrumsování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem						
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - úprava přístupu na stavbu, včetně jejího zajištění podél a mezi obytnými domy z ulice a z mostků - úprava povrchu vozovky po stavbě včetně čištění vozovky v průběhu stavby - ZS a odstranění po dokončení stavebních prací - úprava deponií před zahájením a po dokončení stavby, včetně uvedení do původního stavu - rozsah dán výkresem přístupů na stavbu a umístěním a velikostí ZS - výkres C3 - ZOV</i>						
5	K	R05	Protokolární předání stavbou dotčených pozemku a komunikací po uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000		0,00	
PP		Protokolární předání stavbou dotčených pozemku a komunikací po uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.						
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - práce v intravilánu obce a na sousedních pozemcích, pozemky nutné předat zpět</i>						
6	K	R06	Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení	kpl	1,000		0,00	
PP		Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení						
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu</i>						
7	K	R07	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	1,000		0,00	
PP		Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.</i>					
8	K	R08	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelstavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".</i>					
	P							
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
9	K	012103	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000		0,00	
	PP		Geodetické práce před výstavbou <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - vytyčení hranic pozemků POH, do kterých lze zasáhnout stavbou - zahrnuje i jejich zajištění v terénu po celou dobu stavby</i>					
	P							
10	K	0123030	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		0,00	
	PP		Geodetické práce po výstavbě <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu: zemní plán, skryté kce - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD</i>					
	P							
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
11	K	032803_R	Ostatní vybavení staveniště - dle plánu BOZP	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ostatní vybavení staveniště - dle plánu BOZP <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie dle zpracovaného HP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks</i>					
	P							
12	K	0332030	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
	PP		Energie pro zařízení staveniště <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů</i>					
	P							
13	K	0345030	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000		0,00	
	PP		Informační tabule na staveništi <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem - zajištění umístění štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby na podkladní desku OSB</i>					
	P							
14	K	R09	Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP	Kpl	1,000		0,00	
	PP		Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
15	K	0453030	Koordinační činnost	kpl	1,000		0,00	
	PP		Koordinační činnost <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů</i>					
	P							
16	K	0490020	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ostatní inženýrská činnost <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště)</i>					
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
17	K	0721030	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení					
	P		Poznámka k položce: - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsanych v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO - dle výkresu					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST