

REKAPITULACE STAVBY

Kód: aktul

Stavba: Rekonstrukce Stebenského potoka Stebno

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Vladislav Skoček, SK-Projekt, Ostrov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: aktul

Stavba: Rekonstrukce Stebenského potoka Stebno

Místo: Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Ing. Vladislav Skoček, SK-
Projekt, Ostrov

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
01	rekonstrukce potoka	0,00	0,00	STA
02	vedlejší náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Stebenského potoka Stebno

Objekt:

01 - rekonstrukce potoka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Vladislav Skoček, SK-Projekt, Ostrov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Stebenského potoka Stebno

Objekt:

01 - rekonstrukce potoka

Místo:

Datum:

28. 3. 2023

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Ing. Vladislav
Skoček, SK-Projekt,

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku

0,00

46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

81 - Potrubí z trub betonových

0,00

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

0,00

89 - Ostatní konstrukce

0,00

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

0,00

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

0,00

96 - Bourání konstrukcí

0,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Stebenského potoka Stebno
Objekt: 01 - rekonstrukce potoka

Místo:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: Ing. Vladislav

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Skoček, SK-Projekt,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	111111331	Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	588,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111111331					
VV			odstranění neudržovaného zatravnění ze dna					
VV			výměra dle TZ					
VV			6,0*98					
VV			Součet					
					588,000			
					588,000			
2	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	189,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251102					
VV			zakřovení břehů					
VV			viz TZ					
VV			odvoz je započten v pol.9970000R3					
VV			(1,0+2,0)/2*(84+42)					
VV			Součet					
					189,000			
					189,000			
3	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101					
VV			viz popis v TZ					
VV			odvoz je započten v pol.9970000R3					
VV			6					
VV			Součet					
					6,000			
					6,000			
4	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	39,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo dnem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203101					
VV			lokální opravy dna					
VV			v.č.15					
VV			dlažba se očistí a část se použije zpět, přebytek se odveze					
VV			153,50*0,25+0,625					
VV			Součet					
					39,000			
					39,000			
5	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	0,630		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty					
Online PSC			se spárami zalitými cementovou maltou					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ve st.13					
	VV		v.č.11					
	VV		očistí se a použije zpět					
	VV		2,10*1,2*0,25		0,630			
	VV		Součet		0,630			
6	K	1150000R1	Převedení vody potrubím + hrázka - zřízení a odstranění	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Převedení vody potrubím + hrázka - zřízení a odstranění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz popis v TZ</i>					
7	K	1150000R2	Převedení vody potrubím z kanalizace PB + hrázka - zřízení a odstranění	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Převedení vody potrubím z kanalizace PB + hrázka - zřízení a odstranění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz popis v TZ</i>					
8	K	1150000R3	Čerpání vody po dobu výstavby	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Čerpání vody po dobu výstavby					
9	K	125703312	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl přes 250 do 500 mm dno zpevněné kamenem	m3	265,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, se dnem zpevněným lomovým kamenem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/125703312					
	VV		srovnatelné pro vyčištění dna potoka					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		(0,4+0,5)/2*6,0*98+0,4		265,000			
	VV		Součet		265,000			
10	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	253,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104					
	VV		pro PB opevnění kamennou zdí vč.přechodů					
	VV		v.č.5 + 6 + 7					
	VV		(1,40+1,95)/2*1,60*(78,60+2,2*2)+0,56		223,000			
	VV		odpočet stávající rozebrané kamenné zdi					
	VV		výměra dle pol.962022491					
	VV		-39		-39,000			
	VV		Mezisoučet		184,000			
	VV		pro LB opevnění kamennou rovinaninou					
	VV		v.č.8					
	VV		(0,30+0,40)/2*2,0*(78,6-1,2)-0,18		54,000			
	VV		pro přechody LB zdi					
	VV		v.č.9 + 10					
	VV		1,5*1,5*2,2*2+0,1		10,000			
	VV		Mezisoučet		64,000			
	VV		rozšíření výkopu ve st.13 - v.č.11					
	VV		2		2,000			
	VV		rozšíření výkopu ve st.77 - v.č.12					
	VV		1		1,000			
	VV		rozšíření výkopu ve st.2 a 27 - v.č.12					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		253,000			
11	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	26,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101					
	VV		výkop pro základ LB zdi					
	VV		v.č.8					
	VV		0,50*0,60*(78,6-1,2)		23,220			
	VV		v místě schodů do koryta					
	VV		v.č.13					
	VV		0,60*0,80*0,80		0,384			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkop pro stabilizační prahy					
	VV		v.č.14					
	VV		0,60*0,30*6,65*2+0,002		2,396			
	VV		Součet		26,000			
12	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	110,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251254					
	VV		výkopy pro základ zdi					
	VV		pro PB opevnění kamennou zdí vč.přechodů					
	VV		v.č.5 +6 + 7					
	VV		(1,3+2,3)/2*(0,60+0,80)/2*(78,60+2,2*2)+0,42		105,000			
	VV		pro LB přechody					
	VV		v.č. 9 + 10					
	VV		1,50*0,70*2,2*2+0,38		5,000			
	VV		Součet		110,000			
13	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	18,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133212811					
	VV		obkopání stávajících patníků					
	VV		zemina se odveze na placenou skládku					
	VV		(0,40+1,0)/2*(0,50+0,80)/2*0,90*45+0,072		18,500			
	VV		Součet		18,500			
14	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	17,600		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133251101					
	VV		výkop pro nové osazení patníků					
	VV		zemina se odveze na placenou skládku					
	VV		(0,40+1,0)/2*(0,50+0,80)/2*0,90*43-0,009		17,600			
	VV		Součet		17,600			
15	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	992,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102					
	VV		odvoz na deponii, kde se náplaveniny a zemina odsuší					
	VV		přemístění odstraněných náplav na deponii					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		(0,4+0,5)/2*6,0*98+0,4		265,000			
	VV		veškerá zemina z výkopů					
	VV		pol.122251104 + 132251101+133212811+133251101					
	VV		253+110+26+18,50+17,60-0,1		425,000			
	VV		Mezisoučet		690,000			
	VV		zpět na zásypy zeminou					
	VV		výměra dle pol.174151101					
	VV		302		302,000			
	VV		Součet		992,000			
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	690,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		pro přemístění odstraněných náplav z deponie					
	VV		část na zásypy, přebytek na skládku					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		(0,4+0,5)/2*6,0*98+0,4		265,000			
	VV		veškerá zemina z výkopů					
	VV		část na zásypy,přebytek na skládku					
	VV		pol.122251104 + 132251101+133212811+133251101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		253+110+26+18,50+17,60-0,1		425,000			
	VV		Součet		690,000			
17	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	690,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151121					
	VV		veškeré výkopy vč.naplavenin					
	VV		z koryta k místu přemístění na deponii					
	VV		265+253+110+26+18,50+17,60-0,1		690,000			
	VV		Součet		690,000			
18	K	1627000R1	Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy	m3	388,000		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		přebytečná zemina					
	VV		veškeré výkopy vč.naplavenin					
	VV		265+253+110+26+18,50+17,60-0,1		690,000			
	VV		odpočet zásypu zeminou					
	VV		-302		-302,000			
	VV		Součet		388,000			
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	302,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		zeminou po odstranění patníků					
	VV		výměra dle pol.133212811					
	VV		18,50		18,500			
	VV		zeminou					
	VV		zeminou zvrchu po osazení patníků					
	VV		v.č.16					
	VV		0,80*1,0*0,25*43		8,600			
	VV		pro PB a LB opevnění kamennou zdí vč.přechodů					
	VV		v.č.5 + 6 + 7 + 9 + 10					
	VV		výkop dle pol.122251104 + 132251252 bez odečtu bourání zdi					
	VV		253+39+110		402,000			
	VV		méně objem kamenné zdi a rovinaniny					
	VV		-90-119-30		-239,000			
	VV		méně objem štěrku a jílu					
	VV		-11-29		-40,000			
	VV		zásyp rozšířených výkopů					
	VV		v.č.11 + 12					
	VV		2+1+1*2		5,000			
	VV		vytvoření bermy z vhodného materiálu z náplav					
	VV		v.č.3 + 4					
	VV		(0,4+0,5)/2*4,0*78,60		141,480			
	VV		0,50/2*4,0*2,7*2+0,02		5,420			
	VV		Součet		302,000			
20	K	1741500R1	Příplatek za vytvoření tvaru bermy	m3	147,000		0,00	R položka
	PP		Příplatek za vytvoření tvaru bermy					
	VV		v.č.3 + 4					
	VV		(0,4+0,5)/2*4,0*78,60		141,480			
	VV		0,50/2*4,0*2,7*2+0,12		5,520			
	VV		Součet		147,000			
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		zásyp za zdi vč.přechodů štěrkem 16-32					
	VV		v.č.5 + 6 + 7 + 9 + 10					
	VV		0,50*0,50/2*(78,60+2,2*2+2,2*2)+0,075		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výplň jílovitou zeminou (nakoupí se)					
	VV		v.č.5 + 6 +7 +9 +10					
	VV		0,60*(0,40+0,70)/2*(78,60+2,2*2+2,2*2)+0,158		29,000			
	VV		Součet		40,000			
22	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	22,440		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32					
	VV		zásyp za zdi štěrkem 16-32					
	VV		výměra dle položky 174151101					
	VV		11*1,7*1,2		22,440			
	VV		na zhutnění 20%					
	VV		Součet		22,440			
23	M	58125110	jíl surový kusový	t	58,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		jíl surový kusový					
	VV		výplň jílovitou zeminou (nakoupí se)					
	VV		výměra dle položky 174151101					
	VV		29*2,0		58,000			
	VV		Součet		58,000			
24	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101					
	VV		podsypy vč.obsypů betonové roury kanalizace					
	VV		v.č.12					
	VV		0,20+0,30		0,500			
	VV		Součet		0,500			
25	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	1,080		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	VV		pro obsyp potrubí					
	VV		0,50*1,8*1,2		1,080			
	VV		Součet		1,080			
26	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2,400		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
	VV		pod schodiště do koryta					
	VV		v.č.13					
	VV		0,80*3,0		2,400			
	VV		Součet		2,400			
27	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	723,080		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111					
	VV		pod ohumusování					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		doplnění humusu					
	VV		126		126,000			
	VV		vrchní vrstva po zásypu za zdi					
	VV		PB opevnění					
	VV		v.č.5					
	VV		1,80*78,6		141,480			
	VV		vrchní vrstva opevnění rovnatinou					
	VV		v.č.8					
	VV		1,50*(78,60-1,2)		116,100			
	VV		podél schodů do koryta					
	VV		v.č.13					
	VV		0,50*3,5*2		3,500			
	VV		na bermě					
	VV		v.č.3 + 4					
	VV		4,0*(78,60+2,7*2)		336,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		723,080			
28	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	723,080		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		doplnění humusu					
	VV		126		126,000			
	VV		vrchní vrstva po zásypu za zdí					
	VV		PB opevnění					
	VV		v.č.5					
	VV		1,80*78,6		141,480			
	VV		vrchní vrstva opevnění rovinaninou					
	VV		v.č.8					
	VV		1,50*(78,60-1,2)		116,100			
	VV		podél schodů do koryta					
	VV		v.č.13					
	VV		0,50*3,5*2		3,500			
	VV		na bermě					
	VV		v.č.3 + 4					
	VV		4,0*(78,60+2,7*2)		336,000			
	VV		Součet		723,080			
29	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	108,462		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		723,08*0,10*1,5		108,462			
	VV		Součet		108,462			
30	K	181451121	Založení lučního travníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 227,080		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121					
	VV		výměra dle TZ - oprava povrchů					
	VV		630		630,000			
	VV		vrchní vrstva po zásypu za zdí					
	VV		PB opevnění					
	VV		v.č.5					
	VV		1,80*78,6		141,480			
	VV		vrchní vrstva opevnění rovinaninou					
	VV		v.č.8					
	VV		1,50*(78,60-1,2)		116,100			
	VV		podél schodů do koryta					
	VV		v.č.13					
	VV		0,50*3,5*2		3,500			
	VV		na bermě					
	VV		v.č.3 + 4					
	VV		4,0*(78,60+2,7*2)		336,000			
	VV		Součet		1 227,080			
31	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	63,191		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
	VV		1227*0,05*1,03		63,191			
	VV		Součet		63,191			
32	K	184818242	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818242					
33	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	36,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003131					
	VV		okolo stromů					
	VV		4*9		36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		36,000			
34	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	36,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003132					
35	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	240,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003223					
36	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	240,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003224					
37	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119004111					
	VV		2,0*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
38	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119004112					
	D	2	Zakládání				0,00	
39	K	270210111	Zdivo základové z lomového kamene výplňové na maltu MC 10	m3	51,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot výplňové z kamene tříděného nelicované, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 10					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/270210111					
	VV		PB opevnění kamennou zdí vč.přechodů					
	VV		v.č.5 + 6 + 7					
	VV		(0,60+0,80)/2*((0,30+0,97)+(0,30+0,97+0,40))/2*(78,60+2,2*2)		85,407			
	VV		stávající kamenná zeď v přechodu LB - 2x					
	VV		v.č.9 + 10					
	VV		1,50*0,70*2,2*2-0,027		4,593			
	VV		odpočet zdiva stávajícího viz pol.2702101R1					
	VV		-39		-39,000			
	VV		Součet		51,000			
40	K	2702101R1	Zdivo základové z lomového kamene výplňové na maltu MC 10 - bez dodávky kamene	m3	39,000		0,00	R položka
	PP		Zdivo základové z lomového kamene výplňové na maltu MC 10 - bez dodávky kamene					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		kámen stávající					
	VV		39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
41	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	134,300		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121					
	VV		obalení štěrkového zásypu geotextilií					
	VV		v.č.5					
	VV		(0,5+0,5+0,70)*79		134,300			
	VV		Součet		134,300			
42	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	161,160		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		134,30*1,20		161,160			
	VV		Součet		161,160			
43	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	9,613		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313511					
		VV	zabetonování patníků zpětně osazených					
		VV	do výkopu					
		VV	(0,50+0,70)/2*(0,40+0,80)/2*0,60*43*1,035		9,613			
		VV	Součet		9,613			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
44	K	321213112	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výplňové na maltu MC 10	m3	70,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí výplňové z lomového kamene tříděného na maltu cementovou MC 10					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213112					
		VV	zdivo přelehající k výkopu					
		VV	pro PB opevnění kamennou zdí vč.přechodů					
		VV	v.č.5 + 6 + 7					
		VV	celý objem zdiva		108,100			
		VV	1,60*(0,65+0,97)/2*(78,60+2,2*2)+0,532					
		VV	pro přechody LB zdí					
		VV	v.č.9 + 10					
		VV	celý objem zdiva					
		VV	1,5*1,5*2,2*2		9,900			
		VV	PB prostup zdí st.13 - v.č.11					
		VV	0,50*0,80*2*1,2+0,04		1,000			
		VV	odpočet obkladního zdiva					
		VV	pol.321213345					
		VV	-49		-49,000			
		VV	Součet		70,000			
45	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	49,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213345					
		VV	pro PB opevnění kamennou zdí vč.přechodů					
		VV	v.č.5 + 6 + 7					
		VV	tl.35cm na přední straně					
		VV	0,35*1,60*(78,60+2,2*2)		46,480			
		VV	pro přechody LB zdí					
		VV	v.č.9 + 10					
		VV	tl.35 na přední straně					
		VV	0,35*(1,6+1,7)/2*2,2*2-0,021		2,520			
		VV	Součet		49,000			
46	K	3212100R1	Příplatek za za zavázání na vazbu do původního stavu v šířce 0,5m	kpl	4,000		0,00	R položka
		PP	Příplatek za za zavázání na vazbu do původního stavu v šířce 0,5m					
		VV	přechody					
		VV	v.č.6 + 7					
		VV	2+2		4,000			
		VV	Součet		4,000			
47	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,248		0,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366112					
		VV	vložení 2x profilu R16/m					
		VV	dl.1m do základu					
		VV	v.č.5					
		VV	(1,578*1,0*2*78,60)/1000		0,248			
		VV	Součet		0,248			
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	6,738		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452218142					
	VV		ve st.3 a 81					
	VV		v.č.14					
	VV		0,60*0,80*(5,30-1,0)*2		4,128			
	VV		0,60*0,60*1,0*2		0,720			
	VV		(0,60+0,80)/2*1,35*2		1,890			
	VV		Součet		6,738			
49	K	457315811	Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl do 100 mm	m2	4,920		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Těsnící nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. vrstvy 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457315811					
	VV		pod haklíky schodů do koryta					
	VV		v.č.13					
	VV		0,80*3,0		2,400			
	VV		prostup zdí v.č.11					
	VV		2,1*1,2		2,520			
	VV		Součet		4,920			
50	K	451571211	Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm	m2	178,040		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého, tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571211					
	VV		pod LB opevnění kamennou rovnaninou					
	VV		v.č.8					
	VV		1,10*(78,6-1,2)		85,140			
	VV		pod haklíky schodů do koryta					
	VV		v.č.13					
	VV		0,80*3,0		2,400			
	VV		pod opravenou dlažbu					
	VV		v.č.15					
	VV		90,50		90,500			
	VV		Součet		178,040			
	D	46	Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků				0,00	
51	K	461211711	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár	m3	23,220		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/461211711					
	VV		LB opevnění kamennou rovnaninou					
	VV		v.č.8					
	VV		0,50*0,60*(78,6-1,2)		23,220			
	VV		Součet		23,220			
52	K	461211721	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s vyspárováním cementovou maltou	m3	0,384		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho s vyspárováním cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/461211721					
	VV		v místě schodů do koryta					
	VV		v.č.13					
	VV		0,60*0,80*0,80		0,384			
	VV		Součet		0,384			
53	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	30,534		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153					
	VV		LB opevnění kamennou rovnaninou					
	VV		v.č.8					
	VV		(0,30+0,40)/2*1,10*(78,6-1,2)		29,799			
	VV		podél schodů do koryta					
	VV		v.č.13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,30+0,40)/2*0,60/2*2*3,50		0,735			
	VV		Součet		30,534			
54	K	465516217	Oprava dlažeb z lomového kamene na sucho s vyklínováním do 20 m2 bez dodání kamene tl 250 mm	m2	90,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo omicí s osetím, tl. kamene 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465516217					
	VV		lokální opravy dna					
	VV		v.č.15					
	VV		použije se očištěná dlažba					
	VV		90,50		90,500			
	VV		Součet		90,500			
55	K	465518217	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 bez dodání kamene tl 250 mm	m2	2,520		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465518217					
	VV		ve st.13					
	VV		v.č.11					
	VV		použije se stávající dlažba					
	VV		2,10*1,2		2,520			
	VV		Součet		2,520			
56	K	4652201R1	Zřízení schodů z haklíků s vyspárováním MC10	m3	0,768		0,00	R položka
	PP		Zřízení schodů z haklíků s vyspárováním MC10					
	VV		0,20*0,40*0,80*12		0,768			
	VV		Součet		0,768			
57	M	58381075	<i>haklík hrubý(1t=2,0m2)</i>	t	2,364		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		haklík hrubý(1t=2,0m2)					
	VV		hmotnost 2,85t/m3					
	VV		výměra dle pol.4652200R1					
	VV		0,768*2,85*1,08		2,364			
	VV		ztratiné 8%					
	VV		Součet		2,364			
58	K	4600000R1	Demontáž a zpětná montáž zákrytových kamenů na prostupu zdí	m3	0,504		0,00	R položka
	PP		Demontáž a zpětná montáž zákrytových kamenů na prostupu zdí					
	VV		v.č.11					
	VV		2,1*1,2*0,20		0,504			
	VV		Součet		0,504			
59	K	4610000R1	Ruční pokládka kamenů pro opevnění boků kynety vč.dodávky kamene	m3	30,000		0,00	R položka
	PP		Ruční pokládka kamenů pro opevnění boků kynety vč.dodávky kamene					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: kámen žula</i>					
	VV		v.č.3 + 4					
	VV		0,45*0,40*(79+3)*2+0,48		30,000			
	VV		Součet		30,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
60	K	631311127	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,252		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311127					
	VV		ve st.13					
	VV		v.č.11					
	VV		2,10*0,10*1,20		0,252			
	VV		Součet		0,252			
61	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,240		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631351101					
	VV		0,1*2*1,2		0,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,240			
62	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,240		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631351102					
63	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,007		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021					
	VV		ve st.13					
	VV		v.č.11					
	VV		sít 6-100/100					
	VV		4,44*1,10*1,2*1,2/1000		0,007			
	VV		Součet		0,007			
	D	81	Potrubí z trub betonových				0,00	
64	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810391811					
	VV		v.č.12					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
65	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810441811					
	VV		v.č.12					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
66	K	811391111	Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž potrubí z trub betonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/811391111					
	VV		v.č.12					
	VV		DN300 + DN400					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
67	M	59223021	trouba betonová hrdlová DN 400	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		trouba betonová hrdlová DN 400					
68	M	59223020	trouba betonová hrdlová DN 300	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		trouba betonová hrdlová DN 300					
69	K	811421111	Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž potrubí z trub betonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/811421111					
	VV		v.č.12					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	M	59223022	trouba betonová hrdlová DN 500	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		trouba betonová hrdlová DN 500					
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				0,00	
71	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	43,700		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871211141					
	VV		osazení do zdiva					
	VV		v.č.5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,95*46			43,700		
	VV		Součet			43,700		
72	M	28613113	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 63x5,8mm	m	45,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 63x5,8mm					
	VV		43,70*1,015+0,644			45,000		
	VV		Součet			45,000		
	D	89	Ostatní konstrukce				0,00	
73	K	899633141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok ŽB bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	0,447		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899633141					
	VV		potrubí DN 400					
	VV		v.č.12					
	VV		3,14*0,475*0,15*2,0			0,447		
	VV		Součet			0,447		
74	K	8996300R1	Seřiznutí betonové trubky DN 300 na 40mm od líce rovnání	kus	1,000		0,00	R položka
	PP		Seřiznutí betonové trubky DN 300 na 40mm od líce rovnání					
	VV		st.27 levobřežní					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
75	K	8996300R2	Seřiznutí betonové trubky DN 400 na 40mm od líce stěny	kus	1,000		0,00	R položka
	PP		Seřiznutí betonové trubky DN 400 na 40mm od líce stěny					
	VV		st.77 pravobřežní					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
76	K	8996300R3	Seřiznutí betonové trubky DN 500 na 40mm od líce rovnání	kus	1,000		0,00	R položka
	PP		Seřiznutí betonové trubky DN 500 na 40mm od líce rovnání					
	VV		st.2 pravobřežní					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
77	K	8924211R1	Pročištění stávající kanalizace	m	2,000		0,00	R položka
	PP		Pročištění stávající kanalizace					
	VV		pročištění kanalizace					
	VV		betonová trubka v dl.2m					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				0,00	
78	K	9133221R1	Osazení kamenných patníků	kus	43,000		0,00	R položka
	PP		Osazení kamenných patníků					
	VV		43ks stávajících,					
	VV		bez dodávky betonu (viz pol.275313511)					
	VV		v.č.16					
	VV		43			43,000		
	VV		Součet			43,000		
79	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913921131					
80	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913921132					
81	K	9139200R1	Ochrana pomníku	kus	1,000		0,00	R položka
	PP		Ochrana pomníku					
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966001211					
	VV		lavičky se po dokončení zabetonuje zpět					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
83	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936124112					
	VV		osazení stávajících laviček					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
84	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	600,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		600		600,000			
	VV		Součet		600,000			
85	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	5,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312122					
	VV		PB opevnění					
	VV		v.č.5					
	VV		(1,7*0,7+0,8*1,6)*2+0,06		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00	
86	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	39,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962022491					
	VV		stávající kamenná zeď PB vč.přechodů					
	VV		v.č.5 + 6 + 7					
	VV		výměra dle TZ					
	VV		39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
87	K	964076211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m	t	0,480		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu betonovém nebo kamenném na maltu cementovou délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/964076211					
	VV		odstranění ocelových nosníků mezi patníky					
	VV		viz TZ					
	VV		480/1000		0,480			
	VV		Součet		0,480			
88	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,504		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042131					
	VV		ve st.13					
	VV		v.č.11					
	VV		0,10*2,10*1,20*2		0,504			
	VV		Součet		0,504			
89	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	39,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousřetřovacích staveb od hlíny nebo písku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201					
	VV		z lokální opravy dna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dlažba					
	VV		v.č.15					
	VV		153,50*0,25+0,625		39,000			
	VV		Součet		39,000			
90	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	39,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202					
	VV		vybouraný kámen					
	VV		výměra dle pol.962022491					
	VV		39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
91	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	78,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301					
	VV		z lokální opravy dna					
	VV		v.č.15 + 11					
	VV		153,50*0,25+0,63-0,005		39,000			
	VV		z bourané zdi					
	VV		výměra dle pol.962022491					
	VV		39		39,000			
	VV		Součet		78,000			
92	K	966006122	Odstranění značek pro staničení obetonovaných hektometrovníků nebo mezníků	kus	45,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění značek pro staničení a ohraničení s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho ztuhnutím obetonovaných hektometrovníků nebo mezníků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006122					
	VV		odstranění stávajících patníků					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	
93	K	9790000R1	Očištění vybouraných patníků od zbytků betonu	kus	43,000		0,00	R položka
	PP		Očištění vybouraných patníků od zbytků betonu					
	VV		rozebrané patníky, které se použijí zpět					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
94	K	9970000R1	Odvoz vybourané suti (kámen) na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	40,000		0,00	R položka
	PP		Odvoz vybourané suti (kámen) na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: kámen, kamenivo</i>					
	VV		přebytečná kamenná dlažba ze dna					
	VV		0,25*(153,50+2,1*1,2-90,5-2,1*1,2)*2,5+0,625		40,000			
	VV		Součet		40,000			
95	K	9970000R2	Odvoz vybourané suti (beton) na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	4,780		0,00	R položka
	PP		Odvoz vybourané suti (beton) na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		betonové trouby					
	VV		1,28+1,4		2,680			
	VV		beton z vybouraných laviček					
	VV		1		1,000			
	VV		vybouraná mazanina					
	VV		1,1		1,100			
	VV		Součet		4,780			
96	K	9970000R3	Odvoz vybourané suti (dřevo) na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	11,050		0,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odvoz vybourané suti (dřevo) na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		viz popis v TZ					
	VV		1		1,000			
	VV		z odstraněných křovin a pařezů					
	VV		0,05*189+0,1*6		10,050			
	VV		Součet		11,050			
97	K	9970000R4	Odvoz vybourané suti (komunální odpad) na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	0,200		0,00	R položka
	PP		Odvoz vybourané suti (komunální odpad) na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		viz popis v TZ					
	VV		0,2		0,200			
	VV		Součet		0,200			
98	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	350,651		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
	VV		vybouraný kámen z bourané zdi na deponii					
	VV		39*2,5		97,500			
	VV		zpět k použití 39m3					
	VV		39*2,5		97,500			
	VV		kamenná dlažba ze dna na deponii a zpět k použití					
	VV		0,25*(153,50+2,1*1,2)*2,5		97,513			
	VV		0,25*(90,50+2,52)*2,5		58,138			
	VV		Součet		350,651			
99	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	195,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek					
	Online PSC		při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997321611					
	VV		z koryta k místu přemístění na deponii					
	VV		vybouraný kámen z bourané zdi na deponii					
	VV		39*2,5		97,500			
	VV		kamenná dlažba ze dna na deponii					
	VV		0,25*(153,50+2,1*1,2)*2,5-0,013		97,500			
	VV		Součet		195,000			
100	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	22,360		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571					
	VV		vybourané patníky na meziskládku a zpět					
	VV		0,26*43*2		22,360			
	VV		Součet		22,360			
101	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,180		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
	VV		vybourané patníky z meziskládky					
	VV		0,26*43		11,180			
	VV		Součet		11,180			
102	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	195,013		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
	VV		kámen z deponie					
	VV		39*2,5		97,500			
	VV		kamenná dlažba ze dna					
	VV		část ke zpětnému použití					
	VV		přebytek na placenou skládku					
	VV		0,25*(153,50+2,1*1,2)*2,5		97,513			
	VV		Součet		195,013			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					
103	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	956,425		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Stebenského potoka Stebno
Objekt: 02 - vedlejší náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Ing. Vladislav Skoček, SK-Projekt, Ostrov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Stebenského potoka Stebno

Objekt: 02 - vedlejší náklady

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 3. 2023

Projektant: Ing. Vladislav
Skoček, SK-Projekt,

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Stebenského potoka Stebno

Objekt: 02 - vedlejší náklady

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 3. 2023

Projektant: Ing. Vladislav
Skoček, SK-Projekt,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
D	VRN0	Ostatní náklady spojené s realizací stavby						0,00
1	K	OST 1	Ostatní náklady před realizací stavby	kpl	1,000		0,00	
PP Ostatní náklady před realizací stavby Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahájením stavby - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - odlov živočichů v toku								
P								
2	K	OST 2	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	kpl	1,000		0,00	
PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájením prací a po stavbě								
P								
3	K	OST 3	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS	kpl	1,000		0,00	
PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".								
P								
D	VRN3	Zařízení staveniště						0,00
4	K	0321030R1	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie	kpl	1,000		0,00	
PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie Poznámka k položce: "PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex ""82"" , 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Normá stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorku (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks								
P								
5	K	0332030R1	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
PP Energie pro zařízení staveniště Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"								
P								
6	K	0343030R1	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dopravní značení na staveništi					
7	K	0345030R1	Informační tabule na staveništi	kč	1,000		0,00	
	PP		Informační tabule na staveništi					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá'itku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby					
8	K	0344030R1	Osvětlení staveniště	kpl	1,000		0,00	
	PP		Osvětlení staveniště					
9	K	0300000R1	Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu"					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
10	K	0453030R1	Koordinační činnost	kpl	1,000		0,00	
	PP		Koordinační činnost					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP					
11	K	0490020R1	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ostatní inženýrská činnost					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO"					
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00	
12	K	0940020R1	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - práce ve ztížených podmínkách - bezpečnostní opatření					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST