

KUNČINSKÝ POTOK, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – NÁNOSY, OPRAVA KORYTA



G. VÝKAZ VÝMĚR

SRPEN 2021



**Vodohospodářský rozvoj a výstavba
akciová společnost
Nábřeží 4, Praha 5, 150 56**

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA
akciová společnost
150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřeží 4
DIVIZE 06
Tel: 257 110 226 fax: 257 319 398

Pracoviště Brno
Podsedky 751/3, Brno 625 00
e-mail: hubacek@vrv.cz

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Kunčinský potok, Moravská Třebová – nánosy, oprava koryta

G. VÝKAZ VÝMĚR

Zpracovala: Ing. Denisa Komendová

Schválil: Ing. Ondřej Hubáček
divize 06

V Brně, dne 28. srpna 2021

SEZNAM FIGUR

Stavba: 4973 - Kunčinský potok, Moravská Třebová - nánosy, oprava koryta

Datum: 14. 12. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
4973-01	SO 01 Odtěžení sedimentu ř.km 0,005 - 0,450		
SKLADKA	Přebytek sedimentu - odvoz na skládku	m3	681.100
	"Odvoz přebytečné zeminy na skládku viz D.1.1 Technická zpráva, Tab.3: Tabulka kubatur pro odtěžení sedimentu - přebytek" 681,1		681.100
SKLADKA	Součet		681.100
Použití figury:			
162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	681.100
171201R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 225.980
171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	681.100
4973-02	SO 02 Odtěžení sedimentu ř.km 0,450–1,986		
OSETI	Založení trávníku	m2	2 100.100
	"Osetí viz D.1.1 Technická zpráva, Tab.3: Tabulka kubatur pro odtěžení sedimentu" 2100,1		2 100.100
OSETI	Součet		2 100.100
Použití figury:			
181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení m2 lučního na svahu přes 1:2 do 1:1		2 100.100
00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	31.502
SKLADKA	Přebytek sedimentu - odvoz na skládku		4 527.500
	"Odvoz přebytečné zeminy na skládku viz D.1.1 Technická zpráva, Tab.3: Tabulka kubatur pro odtěžení sedimentu - přebytek" 4527,5		4 527.500
SKLADKA	Součet		4 527.500
Použití figury:			
162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	4 527.500
171201R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8 149.500
171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4 527.500
4973-03	SO 03 Oprava opevnění		
OSETI	Založení trávníku	m2	6 542.600
	"Osetí viz D.1.1 Technická zpráva, Tab.5: Tabulka kubatur" 6542,6		6 542.600
OSETI	Součet		6 542.600
Použití figury:			
181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení m2 lučního na svahu přes 1:2 do 1:1		6 542.600
00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	98.139
SKLADKA	Přebytek sedimentu - odvoz na skládku	m3	1 129.700
	"Odvoz přebytečné zeminy na skládku viz D.1.1 Technická zpráva, Tab.5: Tabulka kubatur - přebytek" 1129,7		1 129.700
SKLADKA	Součet		1 129.700
Použití figury:			
162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	1 129.700
171201R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 033.460
171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 129.700

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kunčinský potok, Moravská Třebová - nánosy, oprava koryta

Objekt: SO 01 Odtěžení sedimentu ř.km 0,005 - 0,450

Objednatel: Povodí Moravy, s. p.

Zhotovitel:

Místo: Moravská Třebová

Zpracoval: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Datum: 14. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	R	124153101	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	755.200		
---	---	-----------	---	----------------	---------	--	--

"Výkop viz D.1.1 Technická zpráva, Tab. 3: Tabulka kubatur

pro odtěžení sedimentu" 755,2

755.200

Součet

755.200

2	R	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m ³	681.100		
---	---	-----------	---	----------------	---------	--	--

"Odvoz přebytečné zeminy na skládku viz D.1.1 Technická

zpráva, Tab.3:Tabulka kubatur pro odtěžení sedimentu -

přebytek" 681,1

681.100

Součet

681.100

SKLADKA

3	R	171201R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 225.980		
---	---	---------	--	---	-----------	--	--

"Poplatek za uložení přebytečného sedimentu na skládce, 1

m³=1,8t" SKLADKA*1,8

1 225.980

Součet

1 225.980

4	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	681.100		
---	---	-----------	---	----------------	---------	--	--

"Uložení přebytečného sedimentu na skládce" SKLADKA

681.100

Součet

681.100

5	R	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	74.100		
---	---	-----------	---	----------------	--------	--	--

"Zásyp viz D.1.1 Technická zpráva, Tab.3: Tabulka kubatur

pro odtěžení sedimentu" 74,1

74.100

Součet

74.100

Celkem

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kunčinský potok, Moravská Třebová - nánosy, oprava koryta

Objekt: SO 02 Odtěžení sedimentu ř.km 0,450–1,986

Objednatel: Povodí Moravy, s. p.

Zhotovitel:

Místo: Moravská Třebová

Zpracoval: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Datum: 14. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	R	124153103	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 5 000 do 20 000 m ³ "Výkop viz D.1.1 Technická zpráva, Tab. 3: Tabulka kubatur pro odtěžení sedimentu" 5514,2 Součet	m ³	5 514.200		
2	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m "přesun sedimentu korytem toku - řezu 42-66" 2294,8 "přesun sedimentu korytem toku - řezu 96-102" 312,2 Součet	m ³	2 607.000		
3	R	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m "Odvoz přebytečné zeminy na skládku viz D.1.1 Technická zpráva, Tab.3: Tabulka kubatur pro odtěžení sedimentu - přebytek" 4527,5 Součet	m ³	4 527.500		
4	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "Přesun sedimentu korytem toku - řezu 42-66" 2294,8 "Přesun sedimentu korytem toku - řezu 96-102" 312,2 Součet	m ³	2 607.000		
5	R	171201R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 "Poplatek za uložení přebytečného sedimentu na skládce, 1 m ³ =1,8t" SKLADKA*1,8 Součet	t	8 149.500		
6	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru "Uložení přebytečného sedimentu na skládce" SKLADKA Součet	m ³	4 527.500		
7	R	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách "Zásyp viz D.1.1 Technická zpráva, Tab.3: Tabulka kubatur pro odtěžení sedimentu" 986,7 Součet	m ³	986.700		
8	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "Svahování břeu do předepsaného sklonu viz D.1.1 Technická zpráva, Tab.3: Tabulka kubatur pro odtěžení sedimentu" 3266,1+66 Součet	m ²	3 332.100		
9	R	181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m ² výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 "Osetí viz D.1.1 Technická zpráva, Tab.3: Tabulka kubatur pro odtěžení sedimentu" 2100,1 Součet	m ²	2 100.100		
10	005	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová OSETI*0,015 Součet	kg	31.502		

Celkem

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kunčinský potok, Moravská Třebová - nánosy, oprava koryta

Objekt: SO 03 Oprava opevnění

Objednatel: Povodí Moravy, s. p.

Zhotovitel:

Místo: Moravská Třebová

Zpracoval: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Datum: 14. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	R	124153101	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	1 417.900		
"Výkop viz D.1.1 Technická zpráva, Tab. 5: Tabulka kubatur"					1417,9	1 417.900	
Součet						1 417.900	
2	R	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	1 129.700		

"Odvoz přebytečné zeminy na skládku viz D.1.1 Technická zpráva, Tab.5: Tabulka kubatur - přebytek" 1129,7

1 129.700

SKLADKA

Součet

1 129.700

3	R	171201R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 033.460		
"Poplatek za uložení přebytečného sedimentu na skládce, 1 m3=1,8t" SKLADKA*1,8						2 033.460	
Součet						2 033.460	

4	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 129.700		
"Uložení přebytečného sedimentu na skládce" SKLADKA						1 129.700	
Součet						1 129.700	

5	R	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	288.200		
"Zásyp viz D.1.1 Technická zpráva, Tab.5: Tabulka kubatur"					288,2	288.200	
Součet						288.200	

6	005	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	98.139		
OSETI*0,015						98.139	
Součet						98.139	

7	R	181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	6 542.600		
"Osetí viz D.1.1 Technická zpráva, Tab.5: Tabulka kubatur"					6542,6	6 542.600	
Součet						6 542.600	

OSETI

8	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	6 542.500		
"Svahování břežů do předepsaného sklonu viz D.1.1 Technická zpráva, Tab.5: Tabulka kubatur" 1039+5503,5						6 542.500	
Součet						6 542.500	

4

Vodorovné konstrukce

9	R	457541111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	m3	287.000		
"Podsyp pro opravu opevnění viz D.1.1 Technická zpráva, Tab.5: Tabulka kubatur - Objem podsypu" 287						287.000	
Součet						287.000	

10	R	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	842.600		
"Rovnanina pro opravu opevnění viz D.1.1 Technická zpráva, Tab.5: Tabulka kubatur - Objem rovnaniny" 842,6						842.600	
Součet						842.600	

998

Přesun hmot

11	R	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	2 224.934		
12	R	998332091	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	2 224.934		

Celkem

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kunčinský potok, Moravská Třebová - nánosy, oprava koryta

Objekt: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Objednatel: Povodí Moravy, s. p.

Zhotovitel:

Místo: Moravská Třebová

Zpracoval: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Datum: 14. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1	R	R1	Převedení vody např. potrubím vč. hrázkování - zřízení a odstranění (uvažováno s překládkou), vč. nutného čerpání vody	kpl	1.000		
---	---	----	--	-----	-------	--	--

Poznámka k položce: - dle technologie zvolené zhotovitelem, viz

Technická zpráva

1

1.000

Součet

1.000

1

Zemní práce

2	R	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	5.000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

"Kácení viz D.1.1 Technická zpráva, Tab.1: Kácení stromů" 5

5.000

Součet

5.000

4	R	112155215	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm	kus	5.000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

"viz D.1.1 Technická zpráva, Tab.1: Kácení stromů" 5

5.000

Součet

5.000

6	R	112211111	Spálení pařezů na hromádách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	2.000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

"viz D.1.1 Technická zpráva, Tab.1: Kácení stromů" 2

2.000

Součet

2.000

8	R	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	2.000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

"viz D.1.1 Technická zpráva, Tab.1: Kácení stromů" 2

2.000

Součet

2.000

10	R	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2.000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

"viz D.1.1 Technická zpráva, Tab.1: Kácení stromů" 2

2.000

Součet

2.000

12	R	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2.000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

"viz D.1.1 Technická zpráva, Tab.1: Kácení stromů" 2

2.000

Součet

2.000

14	R	174251201	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	2.000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

"viz D.1.1 Technická zpráva, Tab.1: Kácení stromů" 2

2.000

Součet

2.000

34	R	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	4 321.350		
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--

"Ohumusování viz D.1.1 Technická zpráva, 50% z celkové

plochy ohumusování" (2100,1+6542,6)*0,5

4 321.350

Součet

4 321.350

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0

Vedlejší rozpočtové náklady

16	R	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	Kč	1.000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

Poznámka k položce: - náklady na vytýčení IS

1

1.000

Součet

1.000

17	R	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	Kč	1.000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

Poznámka k položce: - náklady na vytýčení stavby před zahájením

prací

1

1.000

Součet

1.000

19	R	020001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště	Kč	1.000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kunčinský potok, Moravská Třebová - nánosy, oprava koryta

Objekt: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Objednatel: Povodí Moravy, s. p.

Zhotovitel:

Místo: Moravská Třebová

Zpracoval: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Datum: 14. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
<p><i>Poznámka k položce: Zřízení a odstranění zařízení staveniště pro projekt v rozsahu dle charakteru stavby, potřeb objednatele a zhotovitele. (buňka pro mistra, uzavřený sklad, osvětlení, buňka sociálního zařízení – umývárna, suché WC, šatny a sociální zázemí pracovníků). • Oplocení skládek • Napojení staveništních buněk na elektrickou energii a vodu, a zneškodňování splaškových vod. Dle možností lokality, potřeb zhotovitele a požadavku objednatele. • Ohrazení staveniště • Výstražné značení • Osvětlení staveniště v nočních hodinách • V rámci této položky je zahrnuta i mimostaveništní doprava zhotovitele a další ostatní vlivy a náklady zhotovitele • Instalace, zajištění a údržba provizorního dopravního značení během celého období platnosti provizorního značení (dle vyhl. 30/2001 Sb.) na komunikacích ovlivněných stavbou. Rozsah a návaznost dle postupu prací Zhotovitele. • zajištění, montáž a demontáž pracovních plošin, lešení apod.</i></p>							
			1		1.000		
			Součet		1.000		
20	R	021002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů příprava staveniště záchranné práce	Kč	1.000		
<p><i>Poznámka k položce: - zajištění slovení vodních živočichů k tomu oprávněnou osobou včetně pořízení protokolu a upřesnění potřeby postupu slovení v průběhu realizace stavby</i></p>							
			1		1.000		
			Součet		1.000		
24	R	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	Kč	1.000		
			1		1.000		
			Součet		1.000		
<p>A0 Ostatní náklady spojené s realizací stavby</p>							
25	R	OST 1	Ostatní náklady před zahájením stavby	Kč	1.000		
<p><i>Poznámka k položce: - náklady na doplnění havarijního plánu - náklady na doplnění povodňového plánu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol</i></p>							
			1		1.000		
			Součet		1.000		
26	R	OST 2	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	Kč	1.000		
<p><i>Poznámka k položce: - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů před a po stavbě - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu stavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této dokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů a uložení na CD - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zdávací dokumentace</i></p>							
			1		1.000		
			Součet		1.000		
<p>VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</p>							
27	R	011203000	Botanický a zoologický průzkum bez rozlišení	...	1.000		
<p><i>Poznámka k položce: biologický průzkum</i></p>							
			1		1.000		
			Součet		1.000		
28	R	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	...	1.000		
<p>VRN3 Zařízení staveniště</p>							
29	R	032803000R	Ostatní vybavení staveniště	...	1.000		
<p><i>Poznámka k položce: - čištění komunikací</i></p>							
			1		1.000		
			Součet		1.000		
31	R	034303000R	Dopravní značení na staveništi	...	1.000		
<p><i>Poznámka k položce: včetně projednání a odsouhlasení dopravním inspektorátem ČR</i></p>							
			1		1.000		
			Součet		1.000		
32	R	0392R	Rekultivace stavbou dotčených pozemků	ks	1.000		
<p><i>Poznámka k položce: - urovňování dotčených neznečištěných pozemků - doplnění úrodné zeminy, osetí</i></p>							
			1		1.000		
			Součet		1.000		
<p>VRN4 Inženýrská činnost</p>							
33	R	043203003	Rozbory celkem	ks	2.000		
<p><i>Poznámka k položce: rozbory sedimentu</i></p>							

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kunčinský potok, Moravská Třebová - nánosy, oprava koryta

Objekt: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Objednatel: Povodí Moravy, s. p.

Zhotovitel:

Místo: Moravská Třebová

Zpracoval: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Datum: 14. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
		2			2.000		
			Součet		2.000		
			Celkem				