

VT Ohře dolní - PB dlažba pod jezem v Tuhnicích
Rozpočet

		MJ	množství	j.cena	
938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	1 485,000	25,90	38 461,50 Kč
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 485,000	84,60	125 631,00 Kč
636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním (50%)	m2	742,000	441,00	327 222,00 Kč
938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	742,000	202,00	149 884,00 Kč
R1	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	kpl	1,000	20000	20 000,00 Kč
R2	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00 Kč
R3	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00 Kč
R4	Dopravní značení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00 Kč
R5	Vedlejší a ostatní náklady	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00 Kč
Cena celkem					754198,5

