



MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č.j.: KRNOOVZP-78714/2023
SMIDO

Naše sp.zn.: OVZP/14858/2023/SMID

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Mgr. Ondřej Šmíd
Telefon: 554 697 702
E-mail: osmid@mukrnov.cz

Datum: 29.05.2023

Sdělení vodoprávního úřadu (dotčený orgán dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Sdělení

Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen vodoprávní úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), obdržel dne 17.05. 2023 od právnické osoby Povodí Odry, s.p., IČO 70890021, Varenská 49, 701 26 Ostrava, Moravská Ostrava ohlášení udržovacích prací dle § 15a odst. 6 nazvaných „**Lužná – Slezské Rudoltice km 4,560 – 5,750**“ umístěných na pozemcích parc. č. 250 v k.ú. Městys Rudoltice a parc. č. 1565/1, v k. ú. Ves Rudoltice.

Žadatel uvádí, že v rámci navrhovaných opatření bude provedena úprava na toku Lužná ve Slezských Rudolticích. Jedná se o čtyři samostatné úseky, situované v intravilánu obce.

SO-01 úprava toku km 4,560 – 4,750

Je provedeno odtěžení nánosů z koryta toku v celkovém množství 113,57 m³. Materiál je odvezen a uložen na skládku ve vzdálenosti do 5ti km. Odtěžení je prováděno v rozmezí opevnění toku. Dno je upraveno v mírném dostředném sklonu cca 1:20 pro soustředění nižších průtoků. Bude odbourán betonový práh v km 4,688 na úroveň stávajícího dna. Budou provedeny pomístní opravy a kompletní přespárování zdiva opěrné zídky – vyčištění spár na hloubku 0,07 m a následné vyplnění spárovací maltou.

SO-02 úprava toku km 5,160 – 5,190

Je provedeno odtěžení nánosů z koryta toku v celkovém množství 30,0 m³. Vzhledem k problematickému přístupu k toku bude odtěžení + odvoz sedimentu k silnici prováděn ručně. Po

naložení na dopravní prostředek bude materiál odvezen a uložen na skládku ve vzdálenosti do 5ti km.

SO-03 úprava toku km 5,310 – 5,450

Je provedeno odtěžení nánosů z koryta toku v celkovém množství 64,47 m³. Materiál je odvezen a uložen na skládku ve vzdálenosti do 5ti km.

SO-04 úprava toku km 5,530 – 5,668

V daném úseku je provedeno pouze odstranění vzdouvacího objektu betonové konstrukce včetně opevnění pod tímto objektem. Odstraněný materiál bude odvezen na skládku. Koryto toku nad objektem bude ponecháno samovolnému vývoji. Pro přístup k toku je dočasně odstraněno zábradlí na pravém břehu. Po dokončení úpravy je osazeno zpět. Vzhledem k riziku poškození navazujících opěrných zdí je ve vzdálenosti cca 0,2 m od nábrežních zdí provedeno svislé odřezání betonového tělesa až po upravenou niveletu. Následně je provedeno odbourání tělesa vč. základu a skluzové plochy pod objektem. Těleso je odbouráno tak, aby nadále nevytvářelo odtokovou překážku v toku.

Vodoprávní úřad posoudil úseky SO-01 a SO-04, ve kterých dojde k odbourání betonového práhu v km 4,688 na úroveň stávajícího dna a k odstranění vzdouvacího objektu betonové konstrukce včetně opevnění pod tímto objektem, jako odstranění vodních děl za účelem obnovy přirozených koryt drobných vodních toků dle §15c vodního zákona. Dále vodoprávní úřad posoudil úseky SO-02 a SO-03 jako udržovací práce vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. b vodního zákona, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla, pro které je nutné ohlášení dle § 15 odst. 6 vodního zákona. Vodoprávní úřad **nemá námitek** proti ohlášení odstranění vodních děl za účelem obnovy přirozených koryt drobných vodních toků a ohlášení udržovacích prací vodního díla.

Mgr. Ondřej Šmíd,
referent odboru výstavby a životního prostředí,
oprávněná úřední osoba, služební číslo 308

Slezské Rudoltice

Dlouhá strana

Na dílech

OVCÁK

LEGENDA:

- zůjmový úsek vodního toku Lužná
- začátek/konec upravované části

Výškový systém: Balt p.v.
Souřadnicový systém: JTSK

 oddělení projekce Vězeňská 49, 701 26 Ostrava I tel. 596 657 111	PROJEKTOVAL: Ing. Alena Šarmanová	SOUPRAVILA:
	ZAPRÁVOVÉ NÁSTAVENÍ: Ing. Dalibor Rajnoch	
	VEDOUcí DOPRAVY: Ing. Dalibor Rajnoch	
	VEDOUcí OBORU: Ing. Jiří Skalník	
		DATUM: února '23
Lužná — Slezské Rudoltice km 4,560 – 5,750		POČET kL: 2
situční výkres širších vztahů		MĚŘITEL: 1:5000
NÁMŠTOR: Slezské Rudoltice		SKUPINA: 005
ORG: Slezské Rudoltice		NÁCHALSKÝ SOUL: 20/20
STAVBNÍ ÚRAD: Osobloha		CÍSLO VÝKRESU: C.1

– Povodí Odry, s.p., IČO 70890021, Varenská 49, 701 26 Ostrava, Moravská Ostrava