


Číslo zakázky:	18 133 01	HIP:	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Petr KOMANEC
	<i>Hvizdal</i>	724151747, pko@pontex.cz	<i>Komanec</i>
Tech. kontrola:	Ing. Tomáš MÍČKA	Vypracoval:	Dana KAUCKÁ
606644442, tmi@pontex.cz	<i>Micka</i>	604101410, dka@pontex.cz	<i>Kaucka</i>


 Praha 4, Bezová 1658, 147 14
 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038

Objednatel:	POVODÍ VLTAVY, s.p.	Obec:	Solenice	Kraj:	Středočeský
Akce:	VD ORLÍK-ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD REKONSTRUKCE LÁVKY SOLENICE SO 201-REKONSTRUKCE LÁVKY VÝKAZ VÝZTUŽE			Datum	Stupeň
Objekt:				02/2020	DPS
Příloha:				Souprava	Označ. přílohy D 201.12

VÝKAZ VÝZTUŽE DOBETONÁVKY PATY/1 PILÍŘ

číslo položky	popis položky	délka/plocha	počet	délka celkem [m]		
		[m], [m2]		R10	R12	R16
1	12	0,75	40		30,00	
2	12	0,77	40		30,80	
3	16	0,64	40			25,60
4	10	5,75	6	34,50		
5	10	6,31	8	50,48		
6	10	6,03	2	12,06		
7a	12	0,98	1		0,98	
7b	12	0,83	2		1,66	
8	10	1,60	5	8,00		
délka celkem [m], [m2]				105,04	63,44	25,60
hmotnost [kg/mb], [kg/m2]				0,617	0,890	2,470
hmotnost celkem [kg]				64,81	56,46	63,23
celková hmotnost [kg]				184,50		

VÝKAZ VÝZTUŽE DOBETONÁVKY DŘÍKU/1 PILÍŘ

číslo položky	popis položky	délka/plocha	počet	délka celkem [m]		
		[m], [m2]		R10	R12	R20
1	20	1,02	29			29,58
2	12	0,70	308		215,60	
3	12	3,47	58		201,26	
4a	10	4,36	23	100,28		
4b	10	4,87	23	112,01		
5a	10	4,92	34	167,28		
5b	10	5,43	34	184,62		
6	12	1,15	29		33,35	
7a	10	4,62	2	9,24		
7b	10	5,13	2	10,26		
délka celkem [m], [m2]				573,43	450,21	29,58
hmotnost [kg/mb], [kg/m2]				0,617	0,890	2,470
hmotnost celkem [kg]				353,81	400,69	73,06
celková hmotnost [kg]				827,56		