



Budova 1			
Počet panelů		Výkon panel	Výkon Wp
10st-H	206	460	94760

Budova 2			
Počet panelů		Výkon panel	Výkon Wp
20st-V	270	460	124200
10st-H	112	460	51520

SUMA	382	175720	
------	-----	--------	--

Budova 3			
Počet panelů		Výkon panel	Výkon Wp
20st-H	140	460	64400
50st-H	26	460	11960

SUMA	166	76360	
------	-----	-------	--

Budova 4			
Počet panelů		Výkon panel	Výkon Wp
20st-H	60	460	27600
50st-H	12	460	5520

SUMA	72	33120	
------	----	-------	--

Celkový počet panelu	826	ks	
Celkový výkon FVE	379960	Wp	

Odpovědný projektant:	Schválil:	Vypracoval:	Kontroloval:	<div></div>	
Ing. Tomáš Macháček	Ing. Tomáš Macháček	Ing. Jiří Stegura	Ing. Tomáš Macháček		
					
Investor: Povodí Ohře, státní podnik IČO: 70889988 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov				Číslo zakázky:	016CP23
Akce: FVE - PŘ Chomutov				Stupeň dokumentace:	STUDIE
				Měřítko:	-
				Datum:	04/2023
Objekt (SO), provozní celek (PC): SO.01				Formát:	A3
				Revize:	-
Díl / profese: SITUAČNÍ VÝKRESY				Oddíl: C	Číslo výkresu: C.1
Obsah výkresu: Výkres studie					