


## LEGENDA

spínače · tlačítko · dvojtlačítko

jedno/dvojzásuvka – zálohované napájení

jedno/dvojzásuvka ve výšce 0,3 m – pod omítku

jedno/dvojzásuvka ve výšce 1,2 m – pod omítku

DEHNflex-M pod zásuvkou ve žlabu
blok zásuvek 45x45 v 0,5m žlabu PK120x55D

stávající · nový ventilátor

instalační krabice v podhledu / na žlabu

stávající svítidlo

nové svítidlo

odstraněné svítidlo

plastová lišta / kanál

drátěný žlab

kabely pod omítkou / uvnitř stěn

kabely v podhledech

napájecí kabely rozvaděčů

## POZNÁMKA

Značení (číslování) vývodů odpovídá číslování v rozváděčích. Všechny vývody budou označeny popiskem a to včetně krabic v podhledech.
Kabely budou typu CYKY-J 1,5 a 2,5, budou vedeny v drátěných žlabech, plastových lištách a nad podhedem, případně v dvojité podlaze.
Ke spínačí a zásuvce u vstupů do místností budou kabely vedeny uvnitř duté stěny nebo pod omítkou.
Při vrtání ,zejména do dutých stěn, a sekání je nutno zajistit účinné odsávání prachu.

TENTO VÝKRES BYL VYTVOŘEN JAKO BAREVNÝ, ČERNOBÍLÝM KOPÍROVÁNÍM SE ZNEHODNOCUJE.

| ODP. PROJEKTANT | | KRESLIL | | Ing. Ivan Menhard, Čermákova 2994/7, 430 03 CHOMUTOV | tel.: 474 621 286, ivan.menhard@wo.cz |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ivan Menhard | | Ing. Ivan Menhard | | | |
| Obec | Chomutov | SÚ | Chomutov | FORMÁT | 12x A4 |
| INVESTOR | Povodí Ohře – státní podnik, Chomutov | | | DATUM | 12/2007 |
| Rekonstrukce elektroinstalace, budovy A, B ředitelství POH v Chomutově | | | | ÚČEL | skutečné provedení |
| | | | | ČÍSLO ZAK. | SOD 444/2007 |
| | | | | ARCH. Č. | 7012 |
| **Elektrorozvody – budova B, přízemí** | | | | MĚŘÍTKO 1:50 | Č. VÝKRESU **E08 / BC0** |