

č. j. PVL-65813/2023/830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: PK Modřany - rekonstrukce
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 5. 9. 2023

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 25. 9. 2023

Dotaz č. 1:

Dokumentace Elektro je velice obecná a není blíže specifikovaná. Prosíme o doplnění typu stávajícího řídicího systému včetně použité vizualizace (typ, výrobce atd.) a schémat pro připojení signálů např. z nově instalovaných hladinových snímačů, dále prosíme o doplnění schémat hydraulických agregátů.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ad. Dotaz č. 1:

Vybavení rozvaděčů:

- Pro řízení komory je instalováno PLC je Modicon 340-20 s moduly BMX DDI 6402K, BMX AMI 0410 a pod.
- V podružných rozvaděčích jsou instalovány moduly ABE-7H16R11 pro vstupy a ABE-7R16S210 pro výstupy.
- Pro řízení vytápění a venkovního osvětlení je instalováno PLC TAC Xenta 301 s doplňujícím modulem TAC Xenta 421A.

Vizualizace na PC ve velínu je Vijeo Citec od firmy Scada servis.

Vizualizace na LCD panelech je Vijeo Desifner pro panely Magelis.

Hladinové sondy jsou typu BD Sensors MP309, nebo 308 v nerezovém provedení s plastovým kabelem.

Teploměr teploty vody je typu MM Group -5 - + 30°C.

Celý řídicí systém je dodávkou firmy SATEC, s.r.o., která systém i servisuje.

Všechna relevantní schémata jsou součástí Výkresů.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 26. 9. 2023

Dotaz č. 1:

V projektu SO 01 - Splašková kanalizace (technická zpráva vč. výkresů) je pro zakrytí kanalizačních šachet splaškové kanalizace použit poklop litinový vodotěsný KD 03, DN 600 bez požadavku na zámek. Ve výkazu výměr v pol. p.č. 93 je ale poklop BEGU.

Mají být osazeny poklopy podle výkazu výměr BEGU a nebo podle projektu GUGU?

Dotaz č. 2:

V projektu SO 01 - Modernizace plata plavební komory a SO 01 - Splašková kanalizace (technická zpráva vč. výkresů) je kanalizační potrubí z trub železobetonových. Ve výkazu výměr je však montáž a dodávka trub betonových.

Vysvětlí zadavatel tento rozpor a případně opraví výkaz výměr?

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ad. Dotaz č. 1:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje, že v uvedených položkách platí výkaz výměr.

Ad. Dotaz č. 2:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje, že v uvedených položkách platí výkaz výměr.

S ohledem na nová zjištění zadavatel dále sděluje, že v nejbližších dnech poskytne aktualizovaný výkaz výměr.

Zadavatel z výše uvedeného důvodu proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Bod N. zadávací dokumentace veřejné zakázky proto nově zní:

Dodavatel může podat nabídku do **13. 10. 2023, 10:00 hod.**

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční