

REKAPITULACE STAVBY

Kód: aktul1pol2023

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

KSO: 833

Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní

CC-CZ:

Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel:

Povodí Ohře

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

KV+MV AQUA, spol. s r.o.

IČ: 25684566

DIČ: CZ25684566

Zpracovatel:

Ing. Vejvalková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: aktul1pol2023

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní

Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře

Projektant: KV+MV AQUA, spol. s r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: Ing. Vejvalková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 01	Revitalizované koryto Dvorečského potoka (800 088)	0,00	0,00	STA
SO 02	Revitalizované koryto přítoku Dvorečského potoka (800 089)	0,00	0,00	STA
SO 03	Tůň na Dvorečském potoce (800 088)	0,00	0,00	STA
SO 04	Tůň na přítoku Dvorečského potoka (800 089)	0,00	0,00	STA
SO 05	Zpevněný přejezd na Dvorečském potoce (800 088)	0,00	0,00	STA
SO 06	Zpevněný přejezd na přítoku Dvorečského potoka (800 089)	0,00	0,00	STA
VON1	Vedlejší a ostatní náklady - Dvorečský potok (800 088)	0,00	0,00	STA
VON2	Vedlejší a ostatní náklady - přítok Dvorečského potoka (800 089)	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka
Objekt:
SO 01 - Revitalizované koryto Dvorečského potoka (800 088)

KSO: 833
Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel:
Povodí Ohře

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KV+MV AQUA, spol. s r.o.

IČ: 25684566
DIČ: CZ25684566

Zpracovatel:
Ing. Vejvalková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka
Objekt:

SO 01 - Revitalizované koryto Dvorečského potoka (800 088)

Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní
Zadavatel: Povodí Ohře
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 1. 2023
Projektant: KV+MV AQUA, spol.
s r.o.
Zpracovatel: Ing. Vejvalková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
OST - Ostatní	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

Objekt: SO 01 - Revitalizované koryto Dvorečského potoka (800 088)

Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní

Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře

Projektant: KV+MV AQUA, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Vejvalková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	R 001	Převedení vody potrubím DN 300 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění (v místě navržené tůně T1)	kpl	1,000		0,00	R položka
---	---	-------	---	-----	-------	--	------	-----------

PP	Převedení vody potrubím DN 300 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění (v místě navržené tůně T1)							
P	Poznámka k položce: Převedení vody potrubím DN 300 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění (v místě navržené tůně T1). Celková délka převedení vody 24 m, potrubí plastové DN 300. Součástí je i hrázkování shora, hrázka cca 1 m3 zeminy z výkopů, ztuhit							

2	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	19 902,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	------------	--	------	----------------

PP	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151103							
P	Poznámka k položce: Sekání trávy na ploše koryta a úpravy terénu s likvidací biomasy na místě							
VV	14085+7366-1489-59,5				19 902,500			

3	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	15,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-------------------------	----	--------	--	------	----------------

PP	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111209111							

4	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	15,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

PP	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101							
P	Poznámka k položce: Mýcení křovin							

5	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 104,250		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------	----------------

PP	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123							
P	Poznámka k položce: Sejmutí ornice z plochy revitalizovaného koryta a slepých ramen tl. 100 mm (dle tabulky na konci SO 01)							
VV	206,89/0,1 "dle tabulky na konci SO 01 - tl. 10 cm"				2 068,900			
VV	50,5*0,7 "slepá ramena - tl. 10 cm"				35,350			
VV	Součet				2 104,250			

6	K	124253101	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	253,991		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

PP	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101							
P	Poznámka k položce: Výkopy revitalizovaného koryta a terénu v místech zahloubení koryta (sklon 1 : 10) (dle tabulky na konci SO 01), výkopy slepých ramen koryta a tůňky na revitalizovaném korytě (6 ks)							
VV	244,05 "dle tabulky na konci SO 01"				244,050			
VV	+50,5*0,122 "slepá ramena"				6,161			
VV	0,50*3,0*0,60*0,7*6 "tůňky na toku 6 ks"				3,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		253,991			
7	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	36,593		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131					
	P		Poznámka k položce: výkopy pro pomístní zdrsnění dna - 21 ks					
	VV		((1,7*0,5)+(2,5*1,3))/2*0,85*21		36,593			
8	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	290,580		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102					
	P		Poznámka k položce: přemístění výkopku na hromady pro použití na zásypy objektů a rekultivaci pozemků po dokončení úseku revitalizace					
	VV		244,05+6,16+36,59+3,78 "výkopek - uložení na dočasnou deponii"		290,580			
9	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	401,370		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
	P		Poznámka k položce: přemístění výkopku a ornice na místa vyrovnání lokálních nerovností a pro úpravu pozemků využitých pro dočasný zábor (uvedení do původního stavu)					
	VV		210,43 "odvoz ornice na místo rekultivace"		210,430			
	VV		244,05+6,16+36,59-77,16-22,48+3,78 "přebytečný výkopek - odvoz na místo rekultivace pozemků dočasného záboru"		190,940			
	VV		Součet		401,370			
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	501,010		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	P		Poznámka k položce: nakládání ornice a výkopku před odvozem na místo použití					
	VV		290,58 "výkopek"		290,580			
	VV		210,43 "ornice"		210,430			
	VV		Součet		501,010			
11	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	99,641		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103					
	P		Poznámka k položce: Úprava terénu okolo revitalizovaného koryta (dle tabulky na konci SO 01) a obsyp objektů pomístního zdrsnění koryta (21 ks)					
	VV		((1,70 * 0,50) + (2,50 * 1,30))/2 * 0,85 -1,7*0,50*0,50-0,19*1,3)*21 "obsyp objektů pomístního zdrsnění dna"		22,481			
	VV		77,16 "dle tabulky na konci SO 01"		77,160			
	VV		Součet		99,641			
12	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 909,400		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006111					
	P		Poznámka k položce: rozhrnutí částí přebytečného výkopku na rekultivovaných pozemcích v obvodu staveniště					
	VV		(244,05+6,16+36,59-77,16-22,48+3,78)/0,1 "rozhrnutí přebytečného výkopku na rekultivovaných pozemcích"		1 909,400			
13	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 882,200		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113					
	P		Poznámka k položce: rozprostření ornice na rekultivovaných pozemcích v tl. 150 mm (dle tabulky na konci SO 01) v obvodu staveniště					
	VV		282,33/0,15 "dle tabulky na konci SO 01 - tl. 15 cm"		1 882,200			
14	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 791,600		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>oseť rekultivovaných ploch</i>					
	VV		1909,40 "oseť rekultivovaných ploch přebytečným výkopkem"		1 909,400			
	VV		1882,20 "oseť rekultivovaných ploch orníci"		1 882,200			
	VV		Součet		3 791,600			
15	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	75,832		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		3791,6*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		75,832			
16	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	365,450		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		úprava pláně dna koryta (40 % obvodu koryta)					
	VV		(1,10 * 790,0 * 0,40) "40% z obvodu koryta"		347,600			
	VV		0,5*1,7*21 "pomístní zdrsňení dna (21 ks)"		17,850			
	VV		Součet		365,450			
17	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	521,400		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy					
	Online PSC		těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111					
	VV		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		svahování výkopů (60 % obvodu koryta)					
	VV		1,1*790,0*0,6 "60% z obvodu koryta"		521,400			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
18	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	36,855		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů					
	Online PSC		do 80 kg bez výplně mezer					
	P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511161					
	VV		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Opevnění revitalizovaného koryta - 2 až 3 kameny na 1 m toku (zatlačit kameny do dna) a vrchní konstrukce objektu pomístního zdrsňení dna					
	VV		(4 kameny na objekt, zatlačit do dna), žula, viz výkres D.3.13 a výkres D.3.5		36,855			
	VV		0,30*0,30*0,30*3*427,0+0,3*0,3*0,3*4*21 "izolované kameny do dna, kameny do 50 kg, žula"					
19	K	463211151	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	8,925		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a					
	Online PSC		vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg					
	P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211151					
	VV		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		pomístní zdrsňení dna, hmotnost kamenů do 80 kg, žula, viz výkres D.3.5		8,925			
	VV		1,70*0,50*0,50*21 "pomístní zdrsňení dna"					
	D	OST	Ostatní				0,00	
	D	998	Přesun hmot				0,00	
20	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	85,489		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka
Objekt: **SO 02 - Revitalizované koryto přítoku Dvorečského potoka (800 089)**

KSO: 833
Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel:
Povodí Ohře

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KV+MV AQUA, spol. s r.o.

IČ: 25684566
DIČ: CZ25684566

Zpracovatel:
Ing. Vejvalková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka
Objekt:

SO 02 - Revitalizované koryto přítoku Dvorečského potoka (800 089)

Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní
Zadavatel: Povodí Ohře
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 1. 2023
Projektant: KV+MV AQUA, spol.
s r.o.
Zpracovatel: Ing. Vejvalková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
OST - Ostatní	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

Objekt: SO 02 - Revitalizované koryto přítoku Dvorečského potoka (800 089)

Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní

Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře

Projektant: KV+MV AQUA, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Vejvalková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	R 002	Převedení vody potrubím DN 300 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění (v místě navržené tůně T1)	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Převedení vody potrubím DN 300 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění (v místě navržené tůně T1)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Převedení vody potrubím DN 300 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění (v místě navržené tůně T1). Celková délka převedení vody 34 m, potrubí plastové DN 300. Součástí je i hrázkování shora, hrázka cca 1 m3 zeminy z výkopů, zhutnit					
2	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	13 707,400		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151103					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Sekání trávy na ploše koryta a úpravy terénu s likvidací biomasy na místě					
	VV		14587-810-69,6		13 707,400			
3	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	425,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111209111					
4	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	425,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251102					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Mýcení křovin					
5	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> odstranění pařezu vykopáním s uložením na místě do tůně					
6	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 808,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Sejmutí ornice z plochy revitalizovaného koryta (dle tabulky na konci SO 02) a slepých ramen					
	VV		176,05 /0,1"dle tabulky na konci SO 02 - tl. 10 cm"		1 760,500			
	VV		80,0*0,60 "slepá ramena - tl. 10 cm"		48,000			
	VV		Součet		1 808,500			
7	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	148,590		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výkopy revitalizovaného koryta a terénu v místech zahloubení koryta (sklon 1 : 10) (dle tabulky na konci SO 02), výkopy slepých ramen koryta a tůňek na revitalizovaném toku - 4 ks					
	VV		139,51 "dle tabulky na konci SO 02"		139,510			
	VV		80,0*0,082 "slepá ramena"		6,560			
	VV		0,50*3,00*0,60*0,7*4 "tůňky na revitalizovaném toku - 4 ks"		2,520			
	VV		Součet		148,590			
8	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	29,520		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výkopy pro pomístní zdrsnění dna (tř.3) - 18 ks					
	VV		((1,7*0,5)+(2,5*1,3))/2*0,80*18		29,520			
9	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	178,110		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> přemístění výkopku na hromady pro použití na rekultivaci pozemků po dokončení úseku revitalizace					
	VV		139,51+6,56+29,52+2,52 "výkopek - uložení na dočasnou deponii"		178,110			
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	263,560		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> přemístění ornice a přebytečného výkopku na místa vyrovnaní lokálních nerovností a pro úpravu pozemků využitých pro dočasný zábor (uvezení do původního stavu)					
	VV		180,85 "ornice - odvoz na místo rekultivace pozemků dočasného záboru"		180,850			
	VV		139,51+6,56+29,52-76,81-18,59+2,52 "přebytečný výkopek - odvoz na místo rekultivace pozemků dočasného záboru"		82,710			
	VV		Součet		263,560			
11	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	95,404		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Úprava terénu okolo revitalizovaného koryta (dle tabulky na konci SO 02) a obsyp objektů pomístního zdrsnění koryta (18 ks)					
	VV		((((1,70 * 0,50) + (2,50 * 1,30))/2 * 0,80 -1,7*0,50*0,50-0,14*1,3)*18 "obsyp objektů pomístního zdrsnění dna"		18,594			
	VV		76,81 "dle tabulky na konci SO 02"		76,810			
	VV		Součet		95,404			
12	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	827,100		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rozhrnutí části přebytečného výkopku na rekultivovaných pozemcích v obvodu staveniště (mocnost 100 mm)					
	VV		(139,51+6,56+29,52-76,81-18,59+2,52)/0,1 "rozhrnutí přebytečného výkopku na rekultivovaných pozemcích"		827,100			
13	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	827,533		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rozprostření ornice na rekultivovaných pozemcích v tl. 150 mm (dle tabulky na konci SO 02)					
	VV		124,13/0,15 "dle tabulky na konci SO 02 - tl. 15 cm"		827,533			
14	K	181451121	Založení lučního travníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 654,630		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> osetí rekultivovaných ploch					
	VV		827,10 "osetí rekultivovaných ploch přebytečným výkopkem"		827,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		827,53 "osetí rekultivovaných ploch ornici"		827,530			
	VV		Součet		1 654,630			
15	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	33,093		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		1654,63*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		33,093			
16	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	250,300		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912111					
	P		Poznámka k položce: úprava pláně dna koryta (40 % obvodu koryta)					
	VV		(227,0+222,0+176,0)*0,94*0,4 "40% z obvodu koryta"		235,000			
	VV		0,5*1,7*18 "pomístní zdrsňení dna (18 ks)"		15,300			
	VV		Součet		250,300			
17	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	352,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111					
	P		Poznámka k položce: svahování výkopů (60 % obvodu koryta)					
	VV		(227,0+222,0+176,0)*0,94*0,6 "60% z obvodu koryta"		352,500			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
18	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	36,693		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511161					
	P		Poznámka k položce: Opevnění revitalizovaného koryta - 2 až 3 kameny na 1 m toku (zatlačit kameny do dna) a vrchní konstrukce objektu pomístního zdrsňení dna (4 kameny na objekt, zatlačit do dna), žula, viz výkres D.4.10 a výkres D.4.5					
	VV		0,30*0,30*0,30*3*429,0+0,3*0,3*0,3*4*18 "izolované kameny do dna"		36,693			
19	K	463211151	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	7,650		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211151					
	P		Poznámka k položce: pomístní zdrsňení dna, hmotnost kamenů do 80 kg, žula, viz výkres D.4.5					
	VV		1,70*0,50*0,50*18 "pomístní zdrsňení dna"		7,650			
	D	OST	Ostatní				0,00	
	D	998	Přesun hmot				0,00	
20	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	82,799		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka
Objekt: **SO 03 - Tůň na Dvorečském potoce (800 088)**

KSO: 833
Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní

Zadavatel:
Povodí Ohře

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
KV+MV AQUA, spol. s r.o.

Zpracovatel:
Ing. Vejvalková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2023

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25684566
DIČ: CZ25684566

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

Objekt: **SO 03 - Tůně na Dvorečském potoce (800 088)**

Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní

Zadavatel: Povodí Ohře

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 1. 2023
Projektant: KV+MV AQUA, spol. s r.o.
Zpracovatel: Ing. Vejvalková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
OST - Ostatní	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

Objekt: SO 03 - Tůň na Dvorečském potoce (800 088)

Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní

Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře

Projektant: KV+MV AQUA, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Vejvalková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	R 003	Převedení vody potrubím DN 300 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění (pro tůň T2 a čerpání vody po dobu realizace stavby včetně pohotovostní záložní čerpací soustavy pro všechny tůně)	kpl	1,000		0,00	R položka
PP			Převedení vody potrubím DN 300 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění (v místě navržené tůně T1)					
P			Poznámka k položce: Celková délka převedení vody 30 m, potrubí plastové DN 300. Součástí je i hrázkování shora, hrázka cca 1 m3 zeminy z výkopů, zhutnit (tůň T2). Čerpání vody z neprůtočné tůně v období zabetonování odpadního potrubí					
2	K	R 004	Vodorovná doprava suti na skládku včetně uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	10,900		0,00	R položka
PP			Vodorovná doprava suti na skládku včetně uložení (poplatku) dle platné legislativy					
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje odvoz asbestocementových trub (109 bm - DN 300) na skládku nebezpečného odpadu, složení, poplatek za uložení, hmotnost 10,9 t. Odvoz suti na skládku					
3	K	R 005	Vodorovná doprava suti na skládku včetně uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	13,700		0,00	R položka
PP			Vodorovná doprava suti na skládku včetně uložení (poplatku) dle platné legislativy					
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje odvoz betonových konstrukcí šachet (základová deska šachty, skruže, horní krycí deska – počet šachet 5 ks), drenážního potrubí (54 m) a vtokového objektu na skládku inertního odpadu, poplatek za uložení, hmotnost 13,70 t					
VV			12 "5 ks šachet"		12,000			
VV			1,15 "vtokový objekt"		1,150			
VV			0,55 "drenážní potrubí"		0,550			
VV			Součet		13,700			
4	K	R 006	Piloty průměr 100 mm, dl.1,7 m, odkorněné, včetně uchycení geotextilie (zamezení filtrace vody do původního koryta)	ks	6,000		0,00	R položka
PP			Piloty průměr 100 mm, dl.1,7 m, odkorněné, včetně uchycení geotextilie (zamezení filtrace vody do původního koryta)					
P			Poznámka k položce: Těsnící clona (geotextilie netkaná separační ochranná filtrační drenážní, 300 g/m2) - 5,5 m2/ tůň - viz výkres D.3.14 Dřevěné piloty (smrk), odkornění, seřiznutí do špice, 4 ks Zaražení pilot do dna rýhy ručně, 4 ks Upevnění geotextilie na piloty, osazení do rýhy 1*6 "Přepočtené koeficientem množství		6,000			
5	K	R 007	Zálivka potrubí betonem (DN 300, délka 1,0 m)	ks	6,000		0,00	R položka
PP			Zálivka potrubí betonem (DN 300, délka 1,0 m)					
P			Poznámka k položce: Beton C 20/25 - XF3 - S3, utěsnění potrubí pod a nad zálivkou, montáž - 6 tůní					
VV			1*6 "Přepočtené koeficientem množství		6,000			
6	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	1 489,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		sekání trávy na ploše tůní a odpadů od tůní, likvidace biomasy na místě 615+97+128+165+127+134+223		1 489,000			
7	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 529,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Sejmutí ornice z plochy tůní a odpadů od tůní tl.100 mm (0,5 * 80,0 + 615,0 + 97,0 + 128,0 + 165,0 + 127,0 + 134,0 + 223,0) "plocha tůní a odpadů od tůní - tl. 10 cm"		1 529,000			
8	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	2,400		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Výkopy odpadů od tůní (tř.3) 0,03*80,0 "odpady od tůní"		2,400			
9	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 036,560		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251106					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Výkopy tůní (tř.3) - 7 ks (40 + 615)/2 * 1,33 "tůň T1"		435,575			
	VV		(36 + 44)/2 * 0,50 + (52 + 223)/2 * 1,04 "tůň T2"		163,000			
	VV		(7 + 97)/2 * 1,18 "Tůň TN1"		61,360			
	VV		(18 + 20)/2 * 0,85 + (27 + 128) /2 * 0,51 "Tůň TN2"		55,675			
	VV		(18 + 165)/2 * 1,36 "Tůň TN3"		124,440			
	VV		(23 + 127)/2 * 1,45 "Tůň TN4"		108,750			
	VV		(23 + 29)/2 * 0,5 + (44 + 134)/2 * 0,84 "Tůň TN5"		87,760			
	VV		Součet		1 036,560			
10	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,465		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Výkopy rýh pro odstranění potrubí a vybudování těsnící clony (tř.3) - 6 ks tůní 0,60 * 1,50 * 26,1/2 + 0,60 * 1,50 * 20,8 "rýha pro odstranění potrubí a vybudování těsnící clony"		30,465			
11	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 034,690		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Přemístění výkopku na vzdálenost 50 m na mezideponii (pro rekultivaci pozemků) 2,40+30,47+1036,56-4,27-30,47 "výkopek - uložení na dočasnou deponii"		1 034,690			
12	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	742,720		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		přemístění výkopku a ornice na místa vyrovnání lokálních nerovností a pro úpravu pozemků využitých pro dočasný zábor (vedení do původního stavu)		152,900			
	VV		152,90 "odvoz ornice na místo rekultivace"		589,820			
	VV		1034,69-444,87 "přebytečný výkopek - odvoz na místo rekultivace pozemků dočasného záboru"		742,720			
	VV		Součet					
13	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	444,870		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odvoz části přebytečného výkopku na místo konečného uložení (pozemky p.č.846, p.č.930 a p.č.932 v k.ú. Poustka u Frant. Lázní)					
	VV		(2,40+1036,56-4,27) "přebytečný výkopek"		1 034,690			
	VV		-589,82 "rekultivace pozemků"		-589,820			
	VV		Součet		444,870			
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 187,590		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nakládání ornice a výkopku před odvozem na místo použití					
	VV		1034,69 "výkopek"		1 034,690			
	VV		152,90 "ornice"		152,900			
	VV		Součet		1 187,590			
15	K	171103201r	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 95 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	4,267		0,00	R položka
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 95 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Násypy zemních valů u tůní TN1 a TN5, zhutnění na 95% PS.					
	VV		16*0,3/3 "Tůň TN1"		1,600			
	VV		16*0,5/3 "Tůň TN5"		2,667			
	VV		Součet		4,267			
16	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	30,465		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zásypy rýh (po odstranění potrubí a vybudování těsnící clony) – 6 tůní					
	VV		0,60 * 1,50 * 26,1/2 + 0,60 * 1,50 * 20,8 "zásyp rýh po odstranění potrubí"		30,465			
17	K	181006111	Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	5 898,200		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Použití části přebytečného výkopku pro rozhrnutí na pozemcích využitých pro dočasný zábor (uvedení do původního stavu – vrstva 100 mm)					
	VV		589,82/0,10 "rozhrnutí přebytečného výkopku na rekultivovaných pozemcích"		5 898,200			
18	K	181006114	Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 482,900		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006114					
	VV		444,87/0,3 "rozprostření přebytečného výkopku na pozemcích obce p.č.846, p.č.930 a p.č.932 (k.ú.Poustka u Fr.lázní)"		1 482,900			
19	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 019,333		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozhrnutí ornice o mocnosti 150 mm na rekultivovaných pozemcích v obvodu staveniště					
	VV		152,9/0,15		1 019,333			
20	K	181451121	Založení lučního travníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6 917,530		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Osetí rekultivovaných pozemků v obvodu staveniště					
	VV		1019,33 + 5898,20		6 917,530			
21	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	138,350		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		6917,5*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		138,350			
22	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	195,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC P VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912111 Poznámka k položce: Dna tůňí T1, T2, TN1-TN5 40 + (36 + 8) + 7 + (18 + 7) + 18 + 23 + (23 + 15) "dna tůňí"		195,000			
23	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	1 744,050		0,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC P VV VV VV VV VV VV VV VV					
			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111 Poznámka k položce: Svahování břehů tůňí - 7 ks (32 + 119)/2 * 8,6 "Tůň T1" (28 + 55)/2 * 5,2 "Tůň T2" (12 + 43)/2 * 4,8 "Tůň TN1" (20 + 50)/2 * 4,8 "Tůň TN2" (16 + 53)/2 * 5,4 "Tůň TN3" (20 + 46)/2 * 5,3 "Tůň TN4" (22 + 45)/2 * 6,5 "Tůň TN5" Součet		649,300 215,800 132,000 168,000 186,300 174,900 217,750 1 744,050			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
24	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	1,050		0,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC P VV					
			Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211141 Poznámka k položce: Přelivné objekty na výtoku z tůňí - 7 ks, hmotnost kamene do 80 kg, žula - viz výkresy tůňí D.3.6 až D.3.12 1,00*0,5*0,3*7 "výtokové objekty tůňí"		1,050			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
25	K	890231851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	9,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC P VV VV VV					
			Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890231851 Poznámka k položce: Bourání šachet strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu - 5 ks 1,8*5 "bourání šachet - 5 ks" 0,5 "bourání vtokového objektu v místě tůňě T2" Součet		9,000 0,500 9,500			
26	K	830391811r	Bourání stávajícího potrubí DN přes 205 do 400	m	109,000		0,00	R položka
			PP P					
			Bourání stávajícího potrubí DN přes 205 do 400 Poznámka k položce: Bourání stávajícího AZC potrubí v prostoru tůňí. Celková délka 109 m, DN 300					
D	OST		Ostatní				0,00	
D	997		Přesun sutě				0,00	
27	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	24,600		0,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC P VV VV VV VV VV					
			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vložení a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997321611 Poznámka k položce: Nakládání suti na dopravní prostředek pro odvoz na skládku 12,00 "5ks šachet - skruže, krycí deska, základ" 0,10*109,0 "109 bm AZC potrubí DN 300" 0,50*2,30 "vtokový objekt v místě T2" 0,55 "drenážní potrubí 54 m)" Součet		12,000 10,900 1,150 0,550 24,600			
D	998		Přesun hmot				0,00	
28	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	2,653		0,00	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka
Objekt: **SO 04 - Tůně na přítoku Dvorečského potoka (800 089)**

KSO: 833
Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní

Zadavatel:
Povodí Ohře

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
KV+MV AQUA, spol. s r.o.

Zpracovatel:
Ing. Vejvalková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2023

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25684566
DIČ: CZ25684566

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

Objekt: **SO 04 - Tůňe na přítoku Dvorečského potoka (800 089)**

Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní

Zadavatel: Povodí Ohře

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 1. 2023

Projektant: KV+MV AQUA, spol.
s r.o.

Zpracovatel: Ing. Vejvalková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
OST - Ostatní	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

Objekt: SO 04 - Tůňe na přítoku Dvorečského potoka (800 089)

Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní

Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře

Projektant: KV+MV AQUA, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Vejvalková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	R 006	Piloty průměr 100 mm, dl.1,7 m, odkorněné, včetně uchycení geotextilie (zamezení filtrace vody do původního koryta)	ks	4,000		0,00	R položka
PP			Piloty průměr 100 mm, dl.1,7 m, odkorněné, včetně uchycení geotextilie (zamezení filtrace vody do původního koryta) <i>Poznámka k položce:</i> Těsnicí clona (geotextilie netkaná separační ochranná filtrační drenážní, 300 g/m2) - 5,5 m2/ tůň - viz výkres D.4.11 Dřevěné piloty (smrk), odkornění, seřiznutí do špiče, 4 ks Zaražení pilot do dna rýhy ručně, 4 ks Upevnění geotextilie na piloty, osazení do rýhy 1*4 "Přepočtené koeficientem množství		4,000			
2	K	R 008	Převedení vody potrubím DN 300 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění a čerpání vody po dobu realizace stavby včetně pohotovostní záložní čerpací soustavy pro všechny tůně	kpl	1,000		0,00	R položka
PP			Převedení vody potrubím DN 300 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění (tůň T3, T4, T5) <i>Poznámka k položce:</i> Celková délka převedení vody 120 m, potrubí plastové DN 300. Součástí je i hrázkování shora, hrázka cca 1 m3 zeminy z výkopů, zhutnit (tůň T3, T4, T5). Čerpání vody z neprůtočné tůně v období zabetonování odpadního potrubí					
3	K	R 009	Vodorovná doprava suti na skládku včetně uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	13,150		0,00	R položka
PP			Vodorovná doprava suti na skládku včetně uložení (poplatku) dle platné legislativy <i>Poznámka k položce:</i> Položka zahrnuje odvoz betonových konstrukcí šachet (základová deska šachty, skruže, horní krycí deska – počet šachet 3 ks), drenážní potrubí (25 m) a vtokového objektu na skládku inertního odpadu a betonového potrubí (65 m - DN 200), poplatek za uložení, hmotnost 13,15 t.					
	P							
VV			7,20 "3ks šachet - skruže, krycí deska, základ"		7,200			
VV			0,07*65,0 "65 m betonového potrubí DN 200"		4,550			
VV			0,50*2,30 "vtokový objekt v místě T5"		1,150			
VV			0,25 "drenážní potrubí (25 m)"		0,250			
VV			Součet		13,150			
4	K	R 010	Zálivka potrubí betonem (DN 200, délka 1,0 m)	ks	4,000		0,00	R položka
PP			Zálivka potrubí betonem (DN 200, délka 1,0 m) <i>Poznámka k položce:</i> Beton C 20/25 - XF3 - S3, utěsnění potrubí pod a nad zálivkou, montáž - 4 tůně					
P								
VV			1*4 "Přepočtené koeficientem množství		4,000			
5	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	810,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151103 <i>Poznámka k položce:</i> sekání trávy na ploše tůní a odpadů od tůní, likvidace biomasy na místě 390+155+142+123		810,000			
Online PSC								
P								
VV								
6	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	821,500		0,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Sejmutí ornice z plochy tůní a odpadů od tůní tl. 100 mm					
	VV		(0,5 * 23 + 390 + 155 + 142 + 123) "plocha tůní a odpadů od tůní - tl. 10 cm"		821,500			
7	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	0,696		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Výkopy odpadů od tůní (tř.3)					
	VV		0,03*23,2 "odpady od tůní"		0,696			
8	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	842,770		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251105					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Výkopy tůní (tř.3) - 4 ks					
	VV		(73 + 390)/2 * 2,06 "Tůň T3"		476,890			
	VV		(5 + 155)/2 * 1,89 "Tůň T4"		151,200			
	VV		(19 + 142)/2 * 1,46 "Tůň T5"		117,530			
	VV		(11 + 123)/2 * 1,45 "Tůň TN6"		97,150			
	VV		Součet		842,770			
9	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	39,015		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Výkopy rýh pro odstranění potrubí a vybudování těsnící clony (tř 3) - 4 ks tůní					
	VV		(0,60*1,50*20,7/2)+(0,60*1,50* 33,0) "rýha pro odstranění potrubí a vybudování těsnící clony"		39,015			
10	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	837,730		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Přemístění výkopku na vzdálenost 50 m na mezideponii (pro rekultivaci pozemků v obvodu staveniště)					
	VV		0,70+39,02+842,77-5,74-39,02 "výkopek - uložení na dočasnou deponii"		837,730			
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	296,780		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		přemístění výkopku a ornice na místa vyrovnání lokálních nerovností a pro úpravu pozemků využitých pro dočasný zábor (uvedení do původního stavu)					
	VV		214,63 "odvoz výkopku na místo rekultivace"		214,630			
	VV		82,15 "odvoz ornice na místo rekultivace"		82,150			
	VV		Součet		296,780			
12	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	623,100		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Odvoz částí přebytečného výkopku na místo konečného uložení (pozemky p.č.846, p.č.930 a p.č.932 v k.ú. Poustka u Frant. Lázní)					
	VV		0,70+842,77-5,74 "přebytečný výkopek"		837,730			
	VV		-214,63 "rekultivace pozemků"		-214,630			
	VV		Součet		623,100			
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	919,880		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC P VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111 Poznámka k položce: nakládání ornice a výkopku před odvozem na místo použití 837,73 "výkopek" 82,15 "ornice" Součet		837,730 82,150 919,880			
14	K	171103201r	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 95 % PS C s příměsí jílu do 20 % Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 95 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu Poznámka k položce: Násypy zemních valů u tůň T3 a TN6, zhutnění na 95% PS 28*0,55/3 "Tůň T3" 13*0,14/3 "Tůň TN6" Součet	m3	5,740		0,00	R položka
			PP P VV VV VV			5,133 0,607 5,740		
15	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103 Poznámka k položce: Zásypy rýh (po odstranění potrubí a vybudování těsnící clony) – 4 tůň 0,60 * 1,50 * 20,7/2 + 0,60 * 1,50 * 33,0 "zásyp rýh po odstranění potrubí"	m3	39,015		0,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC P VV			39,015		
16	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006111 Poznámka k položce: Použití části přebytečného výkopku pro rozhrnutí na pozemcích využitých pro dočasný zábor (uvedení do původního stavu – vrstva 10 mm) 214,63/0,10 "rozhrnutí přebytečného výkopku na rekultivovaných pozemcích"	m2	2 146,300		0,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC P VV			2 146,300		
17	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006114 623,10/0,3 "rozprostření přebytečného výkopku na pozemcích obce p.č.846, p.č.930 a p.č.932 (k.ú.Poustka u Fr.lázní)"	m2	2 077,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV			2 077,000		
18	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113 Poznámka k položce: Rozhrnutí ornice o mocnosti 150 mm na rekultivovaných pozemcích 82,15/0,15	m2	547,667		0,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC P VV			547,667		
19	K	181451121	Založení lučního travníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121 Poznámka k položce: Osetí rekultivovaných pozemků v obvodu staveniště 2146,30 "oseť plochy rekultivované výkopkem" 547,67 "oseť plochy rekultivované orníci" Součet	m2	2 693,970		0,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC P VV VV VV			2 146,300 547,670 2 693,970		
20	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná osivo směs travní krajinná-rovinná 2693,97*0,02 "Přepočtené koeficientem množství	kg	53,879		0,00	CS ÚRS 2023 01
			PP VV			53,879		
21	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912111 Poznámka k položce: Dna tůň T3-T5, TN6 73,0 + 5,0 + 19,0 + 11,0 "dna tůň"	m2	108,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC P VV			108,000		
22	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	879,600		0,00	CS ÚRS 2023 01
			PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/1821511111					
	P		Poznámka k položce: Svahování břehů tůň - 4 ks					
	VV		(41 + 76)/2 * 6,4 "Tůň T3"		374,400			
	VV		(9 + 53)/2 * 6,5 "Tůň T4"		201,500			
	VV		(17 + 52)/2 * 4,6 "Tůň T5"		158,700			
	VV		(14 + 44)/2 * 5,0 "Tůň TN6"		145,000			
	VV		Součet		879,600			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
23	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	1,879		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511161					
	P		Poznámka k položce: Opevnění odpadu od tůně TN6 (2 - 3 kameny na 1 m odpadu), kameny hmotnost do 50 kg, žula - viz výkres D.4.9					
	VV		0,30*0,30*0,30*3*23,2 "izolované kameny do dna"		1,879			
24	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	0,600		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211141					
	P		Poznámka k položce: Přelivné objekty na výtok z tůň - 4 ks, hmotnost kamenů do 80kg, žula - výkresy tůní D.4.6 až D.4.9					
	VV		1,00*0,5*0,3*4 "výtokové objekty tůní"		0,600			
	D	OST	Ostatní				0,00	
25	K	890231851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	5,900		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890231851					
	P		Poznámka k položce: Bourání šachet strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu - 3 ks					
	VV		1,8*3 "bourání šachet - 3 ks"		5,400			
	VV		0,5 "bourání vtokového objektu v místě tůně T5"		0,500			
	VV		Součet		5,900			
26	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	65,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810391811					
	P		Poznámka k položce: Bourání stávajícího trubního vedení v prostoru tůní - celková délka 65 m, DN 200					
	D	997	Přesun sutě				0,00	
27	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	13,150		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997321611					
	P		Poznámka k položce: Nakládání suti na dopravní prostředek pro odvoz na skládku					
	VV		7,20 "3ks šachet - skruže, krycí deska, základ"		7,200			
	VV		0,07*65,0 "65 m betonového potrubí DN 200"		4,550			
	VV		0,50*2,30 "vtokový objekt v místě T5"		1,150			
	VV		0,25 "drenážní potrubí 25 m"		0,250			
	VV		Součet		13,150			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
28	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	5,078		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka
Objekt: **SO 05 - Zpevněný přejezd na Dvorečském potoce (800 088)**

KSO: 833
Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel:
Povodí Ohře

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KV+MV AQUA, spol. s r.o.

IČ: 25684566
DIČ: CZ25684566

Zpracovatel:
Ing. Vejvalková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

Objekt: **SO 05 - Zpevněný přejezd na Dvorečském potoce (800 088)**

Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní

Zadavatel: Povodí Ohře

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 1. 2023

Projektant: KV+MV AQUA, spol.
s r.o.

Zpracovatel: Ing. Vejvalková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
OST - Ostatní	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka
Objekt: SO 05 - Zpevněný přejezd na Dvorečském potoce (800 088)

Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní Datum: 19. 1. 2023
Zadavatel: Povodí Ohře Projektant: KV+MV AQUA, spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Vejvalková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	R 011	Zpevněný přejezd – materiál a montáž	kpl	1,000		0,00	R položka
PP			Položka zahrnuje montáž dřevěných ráků ze smrkové kulatiny, odkorněné. Piloty seřiznuté do špičky a ručně zaberaněné. Spojе dřevěnými kolkůy. Poznámka k položce: Položka zahrnuje montáž dřevěných ráků ze smrkové kulatiny, odkorněné. Piloty seřiznuté do špičky a ručně zaberaněné. Spojе dřevěnými kolkůy. Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl.4,0 m - 4 ks Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl.3,3 m - 4 ks Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl.3,2 m - 8 ks Dřevěná kulatina hraněná, průměr 30 cm, dl.3,1 m - 5 ks Dřevěné piloty, průměr 10 cm, dl.1,0 m - 10 ks Dubový kolík, průměr 2,5 cm, dl. 0,3 m - 32 ks Montáž dřevěných ráků a jejich usazení do výkopu					
2	K	111151101	Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	59,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše do 100 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151101					
P			Poznámka k položce: Sekání plochy a likvidace biomasy na místě - plocha zpevněného přеjezdu					
3	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	20,925		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100					
P			Poznámka k položce: Výkopy (tř. 3) pro zpevněný přеjezd					
VV			13,50*3,1*0,5		20,925			
4	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,930		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651111					
P			Poznámka k položce: Odvoz částí přebytečného výkopku na místo konečného uložení (pozemky p.č.846, p.č.930 a p.č.932 v k.ú. Poustka u Frant. Lázní)					
VV			20,93 "přebytečný výkopek"		20,930			
5	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	69,767		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006114					
VV			20,93/0,3 "rozprostření přebytečného výkopku na pozemcích obce p.č.846, p.č.930 a p.č.932 (k.ú.Poustka u Fr.lázní)"		69,767			
6	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	9,300		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Dno zpevněného přejezdu</i>					
			3,0*3,1"dno zpevněného přejezdu"		9,300			
7	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	31,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Svahy zpevněného přejezdu</i>					
			3,10*3,80+6,20*3,10 "svahy zpevněného přejezdu"		31,000			
	D	2	Zakládání				0,00	
8	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,698		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532212					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Podsyp pod dřevěnou konstrukci zpevněného přejezdu tl.150 mm (pod příčnou kulatinu), žula</i>					
			3,10 * 0,30 * 5 * 0,15		0,698			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
9	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	8,496		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Kamenná rovnanina (dno a svahy zpevněného přejezdu s vyklínováním), žula</i>					
			(0,6 * 3 * (3,50 + 2,70 + 2,80 + 2,80)) * 0,40		8,496			
	D	OST	Ostatní				0,00	
	D	998	<i>Přesun hmot</i>				0,00	
10	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	17,208		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka
Objekt: **SO 06 - Zpevněný přejezd na přítoku Dvorečského potoka (800 089)**

KSO: 833
Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní

Zadavatel: Povodí Ohře

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: KV+MV AQUA, spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Vejvalková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2023

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25684566
DIČ: CZ25684566

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

Objekt: SO 06 - Zpevněný přejezd na přítoku Dvorečského potoka (800 089)

Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní

Zadavatel: Povodí Ohře

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 1. 2023

Projektant: KV+MV AQUA, spol.
s r.o.

Zpracovatel: Ing. Vejvalková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
OST - Ostatní	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

Objekt: SO 06 - Zpevněný přejezd na přítoku Dvorečského potoka (800 089)

Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní

Zadavatel: Povodí Ohře

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 1. 2023

Projektant: KV+MV AQUA, spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Vejvalková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	R 012	Zpevněný přejezd – materiál a montáž	kpl	1,000		0,00	R položka
PP								
Položka zahrnuje montáž dřevěných ráků ze smrkové kulatiny, odkorněné. Piloty seřiznuté do špičky a ručně zaberaněné. Spoje dřevěnými kolíky.								
Poznámka k položce:								
Položka zahrnuje montáž dřevěných ráků ze smrkové kulatiny, odkorněné. Piloty seřiznuté do špičky a ručně zaberaněné. Spoje dřevěnými kolíky.								
Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl. 4,0 m - 4 ks								
Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl. 3,4 m - 8 ks								
Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl. 2,9 m - 4 ks								
Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl. 2,7 m - 4 ks								
Dřevěná kulatina hraněná, průměr 30 cm, dl. 3,1 m - 6 ks								
Dřevěné piloty, průměr 10 cm, dl. 1,0 m - 12 ks								
Dubový kolík, průměr 2,5 cm, dl. 0,3 m - 40 ks								
Montáž dřevěných ráků a jejich usazení do výkopu								
2	K	111151101	Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	69,600		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
P								
Poznámka k položce:								
Sekání plochy a likvidace biomasy na místě - plocha zpevněného přejezdu								
3	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	24,490		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
P								
Poznámka k položce:								
Výkopy (tř. 3) pro zpevněný přejezd								
VV								
15,80*3,1*0,5								
					24,490			
4	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,490		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
P								
Poznámka k položce:								
Odvoz části přebytečného výkopku na místo konečného uložení (pozemky p.č.846, p.č.930 a p.č.932 v k.ú. Poustka u Frant. Lázní)								
5	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	81,633		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
VV								
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m								
Poznámka k položce:								
24,49/0,3 "rozprostření přebytečného výkopku na pozemcích obce p.č.846, p.č.930 a p.č.932 (k.ú.Poustka u Fr.lázní)"								
					81,633			
6	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	12,400		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění								
Poznámka k položce:								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Dno zpevněného přejezdu</i>		12,400			
			<i>4,0*3,1"dno zpevněného přejezdu"</i>					
7	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	35,340		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Svahy zpevněného přejezdu</i>		35,340			
			<i>3,10*2*2,55+3,10*2*3,15 "svahy zpevněného přejezdu"</i>					
	D	2	Zakládání				0,00	
8	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,837		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532212					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Podsyp pod dřevěnou konstrukci zpevněného přejezdu tl.150 mm (pod příčnou kulatinu), žula</i>		0,837			
			<i>3,10 * 0,30 * 6 * 0,15</i>					
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
9	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	10,008		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Kamenná rovnanina (dno a svahy zpěvněného přejezdu s vyklínováním), žula</i>		10,008			
			<i>(0,6 * 3 * (2,85 + 2,85 + 3,70 + 2,25 + 2,25)) * 0,4</i>					
	D	OST	Ostatní				0,00	
	D	998	<i>Přesun hmot</i>				0,00	
10	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	20,303		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka
Objekt: **VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - Dvorečský potok (800 088)**

KSO: 833
Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel:
Povodí Ohře

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KV+MV AQUA, spol. s r.o.

IČ: 25684566
DIČ: CZ25684566

Zpracovatel:
Ing. Vejvalková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

Objekt:

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - Dvorečský potok (800 088)

Místo:

Jedličná, Poustka u Františkových Lázní

Zadavatel:

Povodí Ohře

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

19. 1. 2023

Projektant:

KV+MV AQUA, spol.
s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Vejvalková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

Objekt: VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - Dvorečský potok (800 088)

Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní

Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře

Projektant: KV+MV AQUA, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Vejvalková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
1	K	01210300	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	Kč	1,000		0,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
	P		Poznámka k položce: Vytýčení stavby oprávněným geodetem před výstavbou					
2	K	01220300	Geodetické práce při provádění stavby - zaměřování výšek, složitějších objektů	Kč	1,000		0,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
	P		Poznámka k položce: Zaměřování výšek, složitějších objektů při výstavbě oprávněným geodetem					
3	K	01230300	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, zanesení do katastrální mapy	Kč	1,000		0,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
	P		Poznámka k položce: Náklady na geodetické zaměření dokončeného díla					
4	K	01325400	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		0,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	P		Poznámka k položce: Výkresy skutečného provedení stavby, lišící se od schválené projektové dokumentace Předání dokumentace skutečného provedení - 2 paré v listinné verzi, 1 x elektronicky a edivatelný formát (.dwg)					
5	K	03210300	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000		0,00	
	PP		zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně uvedení pozemků do původního stavu					
	P		Poznámka k položce: zřízení a odstranění zařízení staveniště (uzamykatelný sklad, stavební buňka, hygienické zařízení) včetně uvedení pozemků do původního stavu					
6	K	03240300	Provizorní komunikace	Kč	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace					
	P		Poznámka k položce: pomístní zpevnění terénu podél revitalizovaného toku (v obvodu staveniště) pro realizaci stavby - zřízení a odstranění a úprava terénu před a po ukončení stavby, dočasný zpevněný přejezd přes revitalizované koryto Dvorečského potoka výbudování a odstranění přístupu na stavbu a sjezdu ze silnice a dopravní značení dle DIO (sjezd a vnitrostaveništní komunikace viz výkres C.5)					
7	K	03260300	Ostatní náklady	Kč	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady					
	P		Poznámka k položce: normá stěna sorbční had skladovací kontejner čištění vozidel před výjezdem na státní silnici					
8	K	03450300	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule					
	P		<i>Poznámka k položce: označení stavby, zajištění tabulky o povolení stavby - dočasné označení pro dobu stavby</i>					
9	K	04250300	Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění plánu BOZP	Kč	1,000		0,00	
	PP		Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi					
	P		<i>Poznámka k položce: dopracování plánu BOZP, jeho realizace</i>					
10	K	04260300	Ostatní inženýrská činnost	Kč	1,000		0,00	
	PP		Inženýrská činnost posudky ostatní					
	P		<i>Poznámka k položce: veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu, zajištění všech rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (např. stavební povolení pro zařízení staveniště)</i>					
11	K	04910300	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000		0,00	
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na doplnění Povodňového plánu stavby Náklady na doplnění Havarijního plánu stavby Zpracování technologických postupů a plánů kontrol Fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou výstavbou zakryty, včetně popisu fotografií datem pořízení a odevzdání investorovi na CD</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka
Objekt: **VON2 - Vedlejší a ostatní náklady - přítok Dvorečského potoka (800 089)**

KSO: 833
Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel:
Povodí Ohře

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KV+MV AQUA, spol. s r.o.

IČ: 25684566
DIČ: CZ25684566

Zpracovatel:
Ing. Vejvalková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka
Objekt:

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady - přítok Dvorečského potoka (800 089)

Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní
Zadavatel: Povodí Ohře
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 1. 2023
Projektant: KV+MV AQUA, spol.
s r.o.
Zpracovatel: Ing. Vejvalková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

Objekt: VON2 - Vedlejší a ostatní náklady - přítok Dvorečského potoka (800 089)

Místo: Jedličná, Poustka u Františkových Lázní

Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře

Projektant: KV+MV AQUA, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Vejvalková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
1	K	01210300	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	Kč	1,000		0,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
P			Poznámka k položce: Vytýčení stavby oprávněným geodetem před výstavbou					
2	K	01220300	Geodetické práce při provádění stavby - zaměřování výšek, složitějších objektů	Kč	1,000		0,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
P			Poznámka k položce: Zaměřování výšek, složitějších objektů při výstavbě oprávněným geodetem					
3	K	01230300	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, zanesení do katastrální mapy	Kč	1,000		0,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
P			Poznámka k položce: Náklady na geodetické zaměření dokončeného díla					
4	K	01325400	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		0,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
P			Poznámka k položce: Výkresy skutečného provedení stavby, lišící se od schválené projektové dokumentace Předání dokumentace skutečného provedení - 2 paré v listinné verzi, 1 x elektronicky a edivatelný formát (.dwg)					
5	K	02110300	Zabezpečení přírodních hodnot na místě	Kč	1,000		0,00	
PP			Zabezpečení přírodních hodnot na místě					
P			Poznámka k položce: ochrana stromu (vrba) u průtočné tůně T5					
6	K	03210300	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000		0,00	
PP			zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně uvedení pozemků do původního stavu					
P			Poznámka k položce: zřízení a odstranění zařízení staveniště (uzamykatelný sklad, stavební buňka, hygienické zařízení) včetně uvedení pozemků do původního stavu					
7	K	03240300	Provizorní komunikace	Kč	1,000		0,00	
PP			Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace					
P			Poznámka k položce: pomístní zpevnění terénu podél revitalizovaného toku (v obvodu staveniště) pro realizaci stavby - zřízení a odstranění a úprava terénu před a po ukončení stavby, dočasný zpevněný přejezd přes revitalizované koryto Dvorečského potoka výbudování a odstranění přístupu na stavbu a sjezdu ze silnice a dopravní značení dle DIO (sjezd a vnitrostaveništní komunikace viz výkres C.5)					
8	K	03260300	Ostatní náklady	Kč	1,000		0,00	
PP			Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>normá stěna</i> <i>sorbční had</i> <i>skladovací kontejner</i> <i>čištění vozidel před výjezdem na státní silnici</i>					
9	K	04250300	Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění plánu BOZP	Kč	1,000		0,00	
	PP		Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dopracování plánu BOZP, jeho realizace</i>					
10	K	04260300	Ostatní inženýrská činnost	Kč	1,000		0,00	
	PP		Inženýrská činnost posudky ostatní					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu, zajištění všech rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby</i> <i>(např. stavební povolení pro zařízení staveniště)</i>					
11	K	03450300	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>označení stavby, zajištění tabulky o povolení stavby - dočasné označení pro dobu stavby</i>					
12	K	04910300	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000		0,00	
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady na doplnění Povodňového plánu stavby</i> <i>Náklady na doplnění Havarijního plánu stavby</i> <i>Zpracování technologických postupů a plánů kontrol</i> <i>Fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou výstavbou zakryty, včetně popisu fotografií datem pořízení a odevzdání investorovi na CD</i>					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST